

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 25/2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Objednávateľ:	Obec Lomná
Sídlo:	Lomná 22, 029 54 Lomná
Zastúpený:	Ing. Vladimír Luba
IČO:	00314633
DIČ:	2020571685
(ďalej len „objednávateľ“)	

Zhotoviteľ :	STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo:	Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
V zastúpení:	Ing. Martin Habiňák
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	SK98 0200 0000 0028 8575 8853
IČO:	36373249
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Martin Habiňák
Č.tel./fax:	0917 475 552
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro. Vo vložke č. 10480/L	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany dňa 24.06.2024 uzatvorili zmluvu o dielo č. 25/2024, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo „**Materská škola Lomná**“ v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy.

Čl. II.
PREDMET DODATKU č.1

Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 25/2024 uzatvorenej dňa 24.06.2024 sa v súlade s čl.4 bod č.4.3. písm. „a“ zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „**dodatok**“).
na základe upraveného rozpočtu stavby príloha č.1 tohto dodatku č. 1

Pôvodné znenie Článku 4., ods. 4.1.:

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:	
Cena diela bez DPH:	915 197,06 EUR
DPH 20%:	183 039,41 EUR
Cena spolu s DPH:	1 098 236,47 EUR

Nové znenie Článku 4., ods. 4.1.:

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:	
Cena diela bez DPH:	915 197,06 EUR
DPH 23%:	210 495,32 EUR
Cena spolu s DPH:	1 125 692,38 EUR

K zmene prišlo pri zmene DPH z pôvodných 20% na 23% v prílohe č. 1.

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. 25/2024 ostáva nezmenené.

Čl. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
- (2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
- (3) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

Príloha č.1

V Lomnej, dňa: 11.6.2025

V Námestove, dňa: 18.6.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Obec Lomná
Ing. Vladimír Ľuba
Objednávateľ

SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miestneho priemyslu 551
029 01 Námestovo
IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK220001

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ing. Martin Habiňák
Zhotoviteľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Materská škola	543 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	543 082,74
02 - VZDUCHOTECHNIKA- OOVETRAŇIE SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA A ŠATŇI	4 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771,82
ZTI - ZDRAVOTECHNIKA	37 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 543,64
Vykurovanie	93 345,51	0,00	778,00	0,00	0,00	94 123,51
2_Zemné práce	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	220,88
01_Propánové hospodárstvo	3 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,50
Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody	34 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34 698,08
Rozvádzač RS2	1 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,09
Rozvádzač RH	5 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,06
Ovládacia skrinka SO	254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	254,97
Bleskozvod a uzemnenie	7 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,50
SO 02 Predĺženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 PREDLŽENIE VODOVODNEHO POTRUBIA A VODOVODNÁ PRIPOJKA	18 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 017,36
SO 03 Kanalizačná prípojka splašková - žumpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 KANALIZAČNÁ PRIPOJKA SPLAŠKOVÁ - ŽUMPA	33 329,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33 329,18
SO 04 Kanalizačná prípojka dažďová - retenčná nádrž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04 KANALIZAČNÁ PRIPOJKA DAŽĎOVÁ - RETENČNÁ NÁDRŽ	21 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217,44
SO 05 El. prípojka NN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05 EL. PRIPOJKA NN	13 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563,24
SO 06 Vodopriepustná spevnená plocha	62 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,77
PS - VZT kuchyne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - VZDUCHOTECHNIKA- OOVETRAŇIE KUCHYNE	34 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34 828,88
Celkom bez DPH	914 419,06	0,00	778,00	0,00	0,00	915 197,06
DPH 23% z	915 197,06					210 495,32
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 125 692,38



Krycí list stavby

Stavba Materská škola LOMNÁ

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	404 237,08	81 112,82	485 349,90	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	231 553,22	137 375,74	368 928,96	8		
3	MONT	51 994,46	7 895,74	59 890,20	9	Kompletná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS	778,00
5	VN	250,00	0,00	250,00	11		
6	Spolu			914 419,06	12	Spolu	778,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky		0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.		0,00	17	Horské oblasti		0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		915 197,06
				22	DPH 23% z	915 197,06	210 495,32
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		1 125 692,38
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 01 Materská škola

Miesto:

Ka:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	356 678,91	4 906,28	361 585,19	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	102 018,91	79 478,64	181 497,55	8		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	9	Kompletná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			543 082,74	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	543 082,74
					22	DPH 23% z	543 082,74 124 909,03
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	667 991,77
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberteľ: Obec Lomná

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 01 Materská škola

Spracoval:

Ka:

Dátum: 12. 5. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	122201103	Odkopávky a prekopy nepožažené v hromine triedy 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 235,398	2,55	0,00	3 150,26	0,000	0,000	0,000
2	122201109	Príprtok za lepivosť v hromine triedy 3 pri odkopávkach a prekopy nepožažených	m3	1 235,398	1,16	0,00	1 433,06	0,000	0,000	0,000
3	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hromine triedy 3, do 100 m3	m3	86,208	20,00	0,00	1 324,12	0,000	0,000	0,000
4	132201109	Príprtok za lepivosť hrominy pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v hromine triedy 3	m3	86,208	4,50	0,00	297,93	0,000	0,000	0,000
5	132201201	Hĺbenie rýh o šírke od 0,6 m do 2 m v hromine triedy 3, do 100 m3	m3	34,570	19,83	0,00	685,52	0,000	0,000	0,000
6	132201209	Príprtok za lepivosť hrominy v hromine triedy 3 pri hĺbení rýh šírke od 0,6 do 2 m	m3	34,570	1,11	0,00	38,37	0,000	0,000	0,000
7	133201211	Výkop nepožaženej šachty do 100 m3 v hromine triedy 3	m3	3,600	51,09	0,00	183,92	0,000	0,000	0,000
8	133201219	Príprtok za lepivosť hrominy triedy 3	m3	3,600	6,86	0,00	24,70	0,000	0,000	0,000
9	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť do 500 m v hromine triedy 1 až 4	m3	1 339,774	1,78	0,00	2 344,60	0,000	0,000	0,000
10	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 5000 m v hromine triedy 1 až 4	m3	1 065,374	4,50	0,00	4 794,18	0,000	0,000	0,000
11	167102102	Nakladanie neufužnutého výkopu z hrominy triedy 1 až 4 od 1000 do 10 000 m3	m3	1 065,374	1,00	0,00	1 129,30	0,000	0,000	0,000
12	171201203	Uloženie sypaniny od 1000 m3 do 10000 m3 na skládke	m3	1 065,374	0,77	0,00	820,34	0,000	0,000	0,000
13	171206000	Poplatok za skládke zeminy, výkopu	m3	1 065,374	6,00	0,00	6 392,24	0,000	0,000	0,000
14	174101002	Zásyp sypatinou zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3 - vykopenou zemínou	m3	274,400	3,60	0,00	987,84	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			23 606,38	0,00	23 606,38		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
15	273321411	Bežón základových dosiek železový triedy C25/30 -XC2, XA1(BK)-C1 0,40max22-S3 bez výstuže	m3	98,798	122,00	0,00	10 955,36	2,212	198,647	0,000
16	273351211	Debnenie z dielcov základových dosiek - zhotovenie	m2	22,770	18,71	0,00	380,48	0,001	0,015	0,000
17	273351212	Debnenie z dielcov základových dosiek - odstránenie	m2	22,770	4,00	0,00	91,08	0,000	0,000	0,000
18	273361821	Výstuž základových dosiek oceľou triedy 10 505 /B500A/- zahnutá v pol. základových pásoch	t	0,000	1 350,00	0,00	0,00	1,000	0,000	0,000
19	273362101	Výstuž základových dosiek zo zväraných sietí KARI - zahnutá v pol. základových pásoch	t	0,000	1 350,00	0,00	0,00	1,203	0,000	0,000
20	274313341	Bežón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	68,537	115,00	0,00	7 881,76	2,193	150,306	0,000
21	274321312	Bežón základových pásov železový triedy C25/30 -XC2, XA1(BK)-C1 0,40max22-S3	m3	42,660	125,00	0,00	9 332,50	2,212	94,350	0,000
22	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	61,440	18,71	0,00	1 026,96	0,001	0,041	0,000
23	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	61,440	9,00	0,00	368,54	0,000	0,000	0,000
24	274361821	Výstuž základových pásov oceľou triedy 10 505 /B500A/-	t	2,892	1 280,00	0,00	3 445,76	1,035	2,785	0,000
25	274362001	Výstuž základových pásov zo zväraných sietí KARI	t	6,985	1 280,00	0,00	8 996,68	1,203	8,403	0,000
26	274362002	Dĺžkové pásky OS 45+OS07+OS12	t	0,498	3 250,00	0,00	1 618,50	0,000	0,000	0,000
27	275321312	Bežón základových pásov železový triedy C25/30 -XC2, XA1(BK)-C1 0,40max22-S3	m3	4,800	125,00	0,00	600,00	2,212	10,617	0,000
28	275351215	Zhotovenie debnenia základových pásov	m2	9,600	18,71	0,00	180,42	0,001	0,006	0,000
29	275351216	Odstránenie debnenia základových pásov	m2	9,600	5,00	0,00	48,00	0,000	0,000	0,000
30	275361821	Výstuž základových pásov oceľou triedy 10 505 /B500A/- zahnutá v pol. základových pásoch	t	0,000	1 400,00	0,00	0,00	1,136	0,000	0,000
31	275362031	Výstuž základových pásov zo zväraných KARI sietí - zahnutá v pol. základových pásoch	t	0,000	1 400,00	0,00	0,00	1,203	0,000	0,000
32	278381165	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.) z betónu triedy C25/30 s veľkostiou plochy do 2 m2	m3	0,128	400,00	0,00	50,40	2,519	0,317	0,000

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť[M]	Hmotnosť	Suma
2		ZÁKLADY			40 956,25	0,00	40 956,25		485,500	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
33	311271303	Premac Murivo nosné 50x30x25 s betónovou výplňou hrúbky 30 cm	m2	26,534	179,00	0,00	4 749,59	2,013	53,409	0,000
34	31127212310	YTONG Murivo nosné z tvárimc Statk Plus P6-650, 498 x 250 x 249 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	45,227	229,80	0,00	10 393,16	0,649	29,347	0,000
35	31127212410	YTONG Murivo nosné z tvárimc Statk Plus P6-650, 498 x 300 x 249 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	4,322	232,00	0,00	1 002,70	0,649	2,804	0,000
36	311273540	Ytong Murivo nosné z tvárimc P2-500 PD, 250 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	7,720	199,60	0,00	1 540,91	0,690	5,328	0,000
37	311273541	YTONG Murivo nosné z tvárimc P2-350 PD 300 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	114,603	187,20	0,00	21 463,68	0,554	63,443	0,000
38	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu trieda C25/30 -XC2, XA1(SK)-CI 0,4Dmax22-83	m3	33,801	125,00	0,00	4 225,13	2,212	74,773	0,000
39	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné - zhotovenie	m2	259,735	28,00	0,00	7 272,59	0,002	0,561	0,000
40	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné - odstránenie	m2	259,735	6,00	0,00	1 556,41	0,000	0,000	0,000
41	311361821	Výstuž nadzákladových nosných múrov z ocele triedy 10 505 /B500A/ - zahrnutá v základ. pásoch	t	0,000	1 400,00	0,00	0,00	1,016	0,000	0,000
42	311361825	Premac Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,123	1 250,00	0,00	2 653,75	1,002	2,127	0,000
43	317165250	Ytong Nosný preklad 250 x 249 x 1 250 mm - ozn d	kus	9,000	74,90	0,00	674,10	0,070	0,630	0,000
44	317165253	Ytong Nosný preklad 250 x 249 x 2 000 mm - ozn e	kus	1,000	113,42	0,00	113,42	0,107	0,107	0,000
45	317165260	Ytong Nosný preklad 300 x 249 x 1 250 mm - ozn a	kus	5,000	86,51	0,00	432,55	0,084	0,419	0,000
46	317165261	Ytong Nosný preklad 300 x 249 x 1 500 mm - ozn b	kus	7,000	104,58	0,00	732,06	0,097	0,690	0,000
47	317165263	Ytong Nosný preklad 300 x 249 x 2 000 mm - ozn c	kus	2,000	136,95	0,00	277,90	0,129	0,258	0,000
48	331321511	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C25/30 -XC1(SK)-CI 0,4Dmax16-83	m3	4,832	130,00	0,00	628,16	2,212	10,689	0,000
49	331351101	Debnenie stĺpov prierezu štvoruholníka, výška do 4 m, zhotovenie	m2	60,800	28,55	0,00	1 741,92	0,003	0,171	0,000
50	331351102	Debnenie stĺpov prierezu štvoruholníka, výška do 4 m, odstránenie	m2	60,800	8,00	0,00	486,40	0,000	0,000	0,000
51	331361821	Výstuž stĺpov hranatých, oceľ 10 505	t	1,068	1 330,00	0,00	1 420,44	1,074	1,147	0,000
52	34227131810	YTONG Priečky z vápennopískových tvárimc SILKA HM 300 PDK na maltu MVC a tenkovrstvú lepiacu maltu SILKA	m2	52,800	67,14	0,00	3 544,99	0,285	15,032	0,000
53	342272115	Ytong Priečky z presných tvárimc priečkových P2-500, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	9,594	34,08	0,00	335,99	0,069	0,678	0,000
54	342272117	Ytong Priečky z presných tvárimc priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	310,105	39,10	0,00	12 125,11	0,103	31,890	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			77 363,95	0,00	77 363,95		293,479	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
55	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klanieb, škupín, železový tr.C 25/30 -XC1(SK)-CI 0,4 - D max16-C3	m3	146,343	121,00	0,00	17 707,50	2,212	323,753	0,000
56	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	749,708	20,00	0,00	14 974,16	0,004	3,287	0,000
57	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	749,708	4,00	0,00	2 954,83	0,000	0,000	0,000
58	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	690,560	6,00	0,00	4 143,36	0,000	0,000	0,000
59	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	690,560	4,00	0,00	2 762,24	0,006	3,799	0,000
60	411361821	Výstuž stropov a klanieb, B500B	t	12,274	1 330,00	0,00	16 324,42	1,017	12,481	0,000
61	413321414	Nosníky, prievalky zo železobetónu triedy C25/30 -XC1(SK)-CI 0,4Dmax16-83	m3	26,197	121,00	0,00	3 189,84	2,212	57,865	0,000
62	413351107	Debnenie nosníka bez podpernej konštrukcie - zhotovenie	m2	222,910	27,00	0,00	6 018,57	0,004	0,611	0,000
63	413351108	Debnenie nosníka bez podpernej konštrukcie - odstránenie	m2	222,910	5,99	0,00	1 268,36	0,000	0,000	0,000
64	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov, prievalkov pre zaťaženie do 20 kPa - zhotovenie	m2	42,210	12,00	0,00	505,52	0,009	0,363	0,000
65	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov, prievalkov pre zaťaženie do 20 kPa - odstránenie	m2	42,210	7,95	0,00	335,57	0,000	0,000	0,000
66	413361821	Výstuž nosníkov, trámov a prievalkov oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	4,781	1 280,00	0,00	6 119,68	1,017	4,862	0,000
67	417321515	Betón železový stĺpujúcich pásov a venčov triedy C25/30 -XC1(SK)-CI 0,4Dmax16-83	m3	12,522	125,00	0,00	1 565,26	2,262	28,323	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 01 Materská škola

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Suma
68	417351115	Debnenie stujúcich pásov a vencov - zhotovenie	m2	87,280	16,44	0,00	1 434,88	0,007	0,634	0,000
69	417351116	Debnenie stujúcich pásov a vencov - odstránenie	m2	87,280	4,12	0,00	369,58	0,000	0,000	0,000
70	417351821	Výstuž stujúcich pásov a vencov z ocele triedy 10 S05 /B500A/- zahnutá v pol. prievlakov	t	0,000	1 400,00	0,00	0,00	1,068	0,000	0,000
71	430321414	Schodiskové konštrukcie zo železobetónu triedy C 25/30 XC1(SK) Ci 0,4 - D max16-C3	m3	2,264	130,00	0,00	294,32	2,240	5,071	0,000
72	430351821	Výstuž schodiskových konštrukcií z ocele triedy 10 S05 /B500A/- zahnutá v polohe strop. dosiek	t	0,000	1 400,00	0,00	0,00	1,017	0,000	0,000
73	431351121	Debnenie podest priamočiarých s podzemou konštrukciou do 4 m - zhotovenie	m2	12,960	33,84	0,00	438,57	0,091	1,185	0,000
74	431351122	Debnenie podest priamočiarých s podzemou konštrukciou do 4 m - odstránenie	m2	12,960	5,88	0,00	75,20	0,000	0,000	0,000
75	434351141	Debnenie stupňov priamočiarých - zhotovenie	m2	14,490	20,00	0,00	290,23	0,004	0,062	0,000
76	434351142	Debnenie stupňov priamočiarých - odstránenie	m2	14,490	4,44	0,00	64,34	0,000	0,000	0,000
4		VOODROVNÉ KONŠTRUKCIE			80 848,43	0,00	80 848,43		442,590	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
77	564251111	Podklad zo štrkopiesku hrúbky 150 mm zhutniť na 140MPa - podlaha P6	m2	70,330	6,00	0,00	421,98	0,304	21,353	0,000
78	564251111	Podklad zo štrkopiesku hrúbky 150 mm - podlaha P6	m2	70,330	6,00	0,00	421,98	0,304	21,353	0,000
79	564801111	Podklad zo štrkdrviny hrúbky 30 mm fr. 4-8 mm - ozn. podlaha P6	m2	70,330	4,00	0,00	281,32	0,062	4,350	0,000
80	564851111	Podklad zo štrkdrviny (vibrovanej štrky) fr.32-63 hrúbky 150 mm zhutniť na 150MPa - podlaha P6	m2	70,330	5,18	0,00	364,31	0,280	19,888	0,000
81	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom KZC 1 hrúbky 100 mm - ozn. podlaha P6	m2	70,330	9,02	0,00	634,38	0,287	20,207	0,000
82	568311111	Kladenie betónovej dlažby do mrazuvzdorného tvaru hr. 3 mm - podlaha P6	m2	18,770	13,50	0,00	253,40	0,134	2,327	0,000
83	568911112	Kladenie zámkovej dlažby hrúbky 60 mm pre chodcov nad 20 m2 - podlaha P6	m2	70,330	18,00	0,00	1 255,94	0,112	7,877	0,000
84	592036014951	Dlažba Klasiko, hrúbka 6 cm, 20 x 10 cm, farba sivá - podlaha P6	m2	73,847	0,00	7,50	557,54	0,133	9,822	0,000
85	5924753000	Dodávka - profilová dlažba z vymývateľného betónu 40x40x40 mm - - cm 1 rampa a schodisko	m2	19,709	0,00	16,94	333,87	0,081	1,596	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			3 643,31	881,41	4 534,72		108,570	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
86	611451216	Vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie pridržnosti vnútorného podkladu pod omietku stropov univerzálnym základným náterom UniPrimer	m2	659,200	1,50	0,00	988,80	0,000	0,290	0,000
87	611461242	Baumit Vnútorná jemná vápenocementová omietka Maxima stropov, miešanie v miešačke, nanášanie ručne, hrúbka 4 mm	m2	659,200	11,15	0,00	7 350,08	0,007	4,351	0,000
88	611481117	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou v lepiacej masle	m2	659,200	0,00	3,90	2 570,88	0,000	0,000	0,000
89	612465216	BAUMIT Základný penetračný univerzálny náter pod vnútornú omietku stien UniPrimer ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie pridržnosti podkladu	m2	1 527,673	1,50	0,00	2 291,51	0,000	0,642	0,000
90	612465242	BAUMIT Vnútorná omietka stien Maxima jemná vápeno-cementová, miešanie v miešačke, nanášanie ručne, hrúbka 4 mm	m2	1 279,523	10,80	0,00	13 819,03	0,006	8,062	0,000
91	612473188	D+M zabudované rohovníky k vnútornej omietke zo suchých zmesí	m	182,259	2,98	0,00	543,13	0,000	0,084	0,000
92	612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m2	1 527,673	3,70	0,00	5 652,39	0,002	2,889	0,000
93	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia	m2	130,918	1,70	0,00	222,56	0,000	0,013	0,000
94	621462115	BAUMIT Penetračný náter vonkajších podlaždí BetonKontakt pod omietku sadrovú na zvýšenie priľnavosti betónových podlaždí	m2	18,770	2,30	0,00	43,17	0,001	0,010	0,000
95	621462141	Vonkajšia omietka podlaždí Capatect SH Reibputz tenkovrstvová silikónová zmo-zmo	m2	18,770	14,67	0,00	275,36	0,004	0,083	0,000
96	621481110	Potiahnutie podlaždí vonkajších sklotextilnou sieťkou vr. lepidla	m2	18,770	4,70	0,00	88,23	0,000	0,000	0,000
97	62246424R01	D+M Fasádny vertikálny metalický obklad-lamely RENSON Linarte block 30 (alt. technický ekvivalent napr. RUIJLI lamela Groove 30, Dekmetal lamela...),vr. podl. roštu kovový do fasády komplet	m2	135,628	220,00	0,00	29 882,16	0,000	0,000	0,000
98	622464361	Vonkajšia omietka stien dekoratívna mozaiková, - sokel	m2	44,205	20,86	0,00	822,12	0,006	0,274	0,000
99	622464533	D+M zhotovenie okenných šambrán 180/25 mm - komplet vr. farebnej omietky	m2	5,665	37,20	0,00	210,74	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť MJ	Hmotnosť	Suma
100	622466216	BAUMIT Základný penetračný univerzálny náter pod vonkajšie omietky stien UniPrimer ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie pridržnosti	m2	377,042	1,50	0,00	565,56	0,000	0,158	0,000
101	622467962	Vonkajšia omietka stien Capatect SH Relaputz tenkovrstvová silikónová zmo-zmo odieň svetlosivá	m2	377,042	13,60	0,00	5 127,77	0,004	1,395	0,000
102	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou	m2	3,600	4,50	0,00	16,20	0,002	0,007	0,000
103	62529004810	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 200 mm bez povrchovej úpravy	m2	447,705	46,53	0,00	20 831,71	0,040	17,828	0,000
104	62529005910	Systém zateplenia ostien okien a dverí minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	m2	45,900	28,98	0,00	1 330,18	0,016	0,729	0,000
105	625250153	Ozateplenie vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 50 mm lepením celoplošne - skladba S2	m2	5,378	27,63	0,00	148,59	0,010	0,056	0,000
106	62525017812	Systém zateplenia EPS PERIMETER hrúbky 200 mm lepením bez povrchovej úpravy - sokel	M2	42,100	47,33	0,00	1 992,59	0,000	0,000	0,000
107	831312621	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 50 do 80 mm	m3	42,668	120,00	0,00	5 120,16	2,237	95,455	0,000
108	831346331	Mazanina z polystyrénbetónu LC 0,9 D 1,8 hrúbky od 0 mm do 179 mm - skladba S1	m3	46,824	25,00	0,00	1 170,60	0,790	36,990	0,000
109	831319151	Príslušenstvo za prehladenie povrchu mazaniny z betónu triedy C8/10 oceľovým hradičom hrúbky do 80 mm	m3	42,668	15,00	0,00	640,02	0,000	0,000	0,000
110	631571003	Náryp zo škriepiek frakcie 0-32 pre spalenie podkladov	m3	77,425	17,85	0,00	1 382,04	1,837	142,230	0,000
111	632461111	Poter spádové vrstva prostý betón hr. 0-12 mm - skladba S2	m2	3,965	5,25	0,00	20,82	0,022	0,085	0,000
112	63246221510	Cementový poter zo suchých zmesí s pevnosťou v tlaku 20 MPa hrúbky 30 mm	m2	6,870	15,00	0,00	104,55	0,063	0,439	0,000
113	632477203	Samonivelizačná podl. hmota poter s pevnosťou v tlaku 25MPa vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	640,550	12,30	0,00	7 879,77	0,008	5,090	0,000
114	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt šírky nad 200 mm	m	98,600	7,21	0,00	710,91	0,008	0,788	0,000
115	6115000900	Vnútorná parapetná doska plastová komárová š. 250 mm biela	m	108,460	0,00	6,96	753,80	0,001	0,108	0,000
116	6115001030	Plastová kryka k vnútorným parapetom plastovým, farba: biela BAL, pár	KUS	31,000	0,00	2,65	82,15	0,000	0,003	0,000
8	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				109 330,64	3 405,83	112 737,47		317,850	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
117	941941031	Montáž leštenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1 m a výška do 10 m	m2	623,175	2,60	0,00	1 620,26	0,026	16,028	0,000
118	941941191	Príslušenstvo za prvý a každý ďalší mesiac použitia leštenia šírka od 0,80 do 1,00 m, výška do 10 m	m2	1 246,350	1,15	0,00	1 433,30	0,000	0,000	0,000
119	941955001	Leštenia ľahká pracovná pomocná s výškou podlahy do 1,2 m	m2	645,790	2,60	0,00	1 679,05	0,002	0,988	0,000
120	944944111	Baumit Ochranná sieť na leštenie - montáž	m2	623,175	0,66	0,00	348,98	0,000	0,034	0,000
121	941941831	Demontáž leštenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1 m výška do 10 m	m2	623,175	1,31	0,00	816,36	0,026	16,028	0,000
122	944944811	Baumit Ochranná sieť na leštenie - demontáž	m2	623,175	0,66	0,00	411,30	0,000	0,000	0,000
123	952901111	Vytistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	645,790	0,60	0,00	387,47	0,000	0,032	0,000
124	953945108	Profil hliníkový soklový SL 20	m	112,882	6,00	0,00	677,29	0,000	0,010	0,000
125	953945112	Okený a dverový diaľkový profil	m	247,200	2,50	0,00	618,00	0,000	0,022	0,000
126	95396817110	PCI Okený a dverový profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6 / 2,5 m	M	183,600	3,00	0,00	550,80	0,001	0,168	0,000
127	95396818210	PCI Rohový nadokerný PVC profil s prizmaticou odštiepničkou a tkaninou 100 x 100 mm	m	75,240	4,28	0,00	322,03	0,001	0,071	0,000
128	971033431	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 0,25 m2 hrúbky do 150 mm	kus	2,000	4,05	0,00	8,10	0,000	0,000	0,148
129	971033531	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 150 mm	m2	1,578	9,70	0,00	15,31	0,000	0,000	0,443
130	971033541	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 300 mm	m3	0,339	82,42	0,00	27,84	0,000	0,000	0,636
131	971033561	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 600 mm	m3	0,381	96,08	0,00	36,84	0,000	0,000	0,714
132	971036016	Jadrové vrtáky diamantovými korunkami do D 300 mm do stien murovaných tehlových	cm	70,000	1,93	0,00	136,10	0,000	0,002	0,045
133	979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,983	15,84	0,00	31,01	0,000	0,000	0,000
134	979081121	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,830	0,52	0,00	10,31	0,000	0,000	0,000
135	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,983	11,31	0,00	22,43	0,000	0,000	0,000
136	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,864	1,27	0,00	20,15	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť MJ	Hmotnosť	Suma
137	979089012	Postupok za skládok odpadov zo stavieb a demolicí - betón, tehly, obkladky, dlaždice, keramika kategória O - ostatné 17 01	t	1,983	7,00	0,00	13,88	0,000	0,000	0,000
138	916561111	Osaďenie záhonového beždnového obrubníka s oporou do lôžka z betónu prostého - ozn B4	m	85,000	5,85	0,00	487,25	0,098	8,327	0,000
139	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z prostého betónu triedy C16/20	m3	2,590	119,00	0,00	303,45	0,000	0,000	0,000
140	962901414	Dodávka a montáž niasiaci prístroje - prúťkové - s nádržou 8 kg	ks	6,000	0,00	55,00	330,00	0,000	0,000	0,000
141	962901414	Dodávka a montáž prenosných niasiacich prístrojov	ks	1,000	0,00	72,00	72,00	0,000	0,000	0,000
142	592038040101	Obrubník parkový, 100 x 5 x 20 cm, farba sivá - ozn B4	K028	85,850	0,00	2,40	206,04	0,024	2,017	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			9 985,81	608,04	10 593,85		43,730	1,969
99		PRESUNY HMŔT								
143	998011001	Presun hmôt pre murované budovy výšky do 6 m	t	1 683,744	6,50	0,00	10 944,34	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔT			10 944,34	0,00	10 944,34		0,000	0,009
		Práce HBV			355 478,91	4 908,28	361 585,19		1 671,700	1,969
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
144	711471051	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode termoplastmi na vodorovnej ploche fóliou PVC položenou voľne	m2	516,188	5,50	0,00	2 838,92	0,000	0,015	0,000
145	711472051	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode termoplastmi na zvislej ploche z fóliou PVC položenou voľne	m2	142,946	6,70	0,00	957,74	0,000	0,007	0,000
146	711491171	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na vodorovnej ploche položením podkladnej vrstvy ochrannej textílie	m2	516,188	0,70	0,00	361,32	0,000	0,000	0,000
147	711491172	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na vodorovnej ploche položením ochrannej vrstvy ochrannej textílie	m2	516,188	0,70	0,00	361,32	0,000	0,000	0,000
148	711491271	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na zvislej ploche položením podkladnej vrstvy ochrannej textílie	m2	142,946	0,90	0,00	128,65	0,000	0,000	0,000
149	711491272	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na zvislej ploche položením ochrannej vrstvy ochrannej textílie	m2	142,946	0,90	0,00	128,65	0,000	0,004	0,000
150	711761621	Zhotovenie detailov dlažbových škár - páska	m	124,026	2,83	0,00	349,78	0,000	0,042	0,000
151	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	17 752,254	0,02	0,00	355,05	0,000	0,000	0,000
152	2353201300	Dichtband 2000-S Elastická tesniaca páska šírka 12 cm, dĺžka 50 m	M	142,820	0,00	4,40	627,67	0,000	0,014	0,000
153	283029020104	FATRA FATRAFOL BCO, hrúbka 2,0 mm, šírka 1,2 m, 18 m2 v roli	M2	765,128	0,00	7,80	5 958,00	0,000	1,943	0,000
154	6609654100	Dodávka Separčná, ochranná geotextília zo sklenených vlákien	M2	1 530,256	0,00	1,10	1 683,28	0,000	0,459	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			5 481,40	8 278,85	13 760,25		2,480	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY								
155	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10° penetračným náterom za studena	m2	531,432	1,80	0,00	958,58	0,000	0,000	0,000
156	712341559	Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10° prítavením oxidovaných nataviteľných asfaltových izolácijských pásov NAP na ocelej ploche - Forbit	m2	531,432	5,45	0,00	2 896,30	0,001	0,462	0,000
157	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atika šírky 411 - 620 mm pod klampiarske kord	m	101,500	8,60	0,00	872,90	0,000	0,003	0,000
158	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12 m	%	10 487,657	0,02	0,00	209,75	0,000	0,000	0,000
159	245040120124R01	Dodávka Penetračný náter SPLAST PRIMER SPEED SBB	m2	542,061	1,10	0,00	598,27	0,000	0,000	0,000
160	607168010206	OSB DOSKY OSB doska 22 x 1250 x 2500 mm, rovná hrana - šírka	M2	61,406	0,00	7,25	445,21	0,000	0,000	0,000
161	628040010201R3	Dodávka a montáž zelená strecha v skladbe drenážna vrstva ICDREN 10 SPEED DRAINAGE hr. 10mm + retenčná vrstva - 7 vrstiev geotextília ICOMAT 140 hr. 3,5 mm + extenzívna zeleň - substrát s rastlinami + vegetačná rohož ICOMAT green 317 hr. 25 - komplet	M2	499,392	68,00	0,00	32 959,87	0,000	0,000	0,000
162	628040060101	ICDPAL Parozábrana a protodrážová izolácia FOWLBIT AL 5 40 - parozábrana	M2	578,137	0,00	4,50	3 051,62	0,000	0,000	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY			38 491,67	3 496,83	41 988,50		0,470	0,000

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Suma
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
163	713115147	Montáž tepelnej izolácie strechy lepením a koverím k podkladu	m2	951,220	2,90	0,00	2 758,54	0,000	0,000	0,000
164	713120010	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie Pa fóliou vr. prelepenia spojov	m2	859,320	0,65	0,00	428,56	0,000	0,073	0,000
165	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednotvornej kladené na sucho	m2	663,285	1,20	0,00	795,94	0,000	0,000	0,000
166	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien - atika	m2	95,385	5,00	0,00	476,93	0,000	0,029	0,000
167	713132112	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom lepením a koverím k podkladu - základy + murivo v zemi	m2	163,470	6,00	0,00	980,82	0,000	0,000	0,000
168	998713202	Presun hrdí pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	34 901,382	0,01	0,00	349,01	0,000	0,000	0,000
169	283017040904	ISOVER STYRODUR 2800 C Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu hrúbka 50 mm 1250 x 600 mm - atika	M2	100,154	0,00	4,98	498,76	0,000	0,000	0,000
170	283017040907	ISOVER STYRODUR 2800 C Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu hrúbka 100 mm 1250 x 600 mm	M2	53,691	0,00	9,90	533,02	0,000	0,000	0,000
171	283017040911	ISOVER STYRODUR 2800 C Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu hrúbka 200 mm 1250 x 600 mm	M2	114,778	0,00	21,78	2 498,82	0,000	0,000	0,000
172	2830170424R01	Dodávka Izolačná doska STYRODUR XPS SWISSPOR 300 F/L hr. 50 mm - skladba S7	M2	4,183	0,00	0,00	27,06	0,000	0,000	0,000
173	283017060711	EPS 100 S Stabli Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre podlahy, hr. 120 mm 1000 x 500 mm	M2	528,192	0,00	7,33	3 871,85	0,000	0,000	0,000
174	283017060714	EPS 100 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 200 mm 1000 x 500 mm - skladba S1	M2	489,391	0,00	12,21	5 087,06	0,000	0,000	0,000
175	283017060810	ISOVER EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 100 mm 1000 x 500 mm skladba S1	M2	489,391	0,00	7,54	3 705,41	0,000	0,000	0,000
176	283017060810	ISOVER EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre podlahy, hrúbka 100 mm 1000 x 500 mm - podlahy	M2	19,709	0,00	7,54	148,51	0,000	0,000	0,000
177	283017060911	ISOVER EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre podlahy, hrúbka 120 mm 1000 x 500 mm - podlahy	M2	144,385	0,00	9,05	1 306,58	0,000	0,000	0,000
178	283082022403	Dodávka Systémová fólie PE	M2	705,218	0,00	0,35	265,38	0,000	0,000	0,000
179	628040050105	ICOPAL Samolepiaci modifikovaný asfaltový pás PLASTER P 180/2000	M2	499,391	0,00	5,69	2 841,53	0,000	0,000	0,000
180	6310170204R01	Drm Príslušenstvo stropu doskami Kooltherm K5 hr. 100 mm - komplet	M2	13,211	64,90	0,00	857,39	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			6 647,19	21 852,99	28 500,18		0,100	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
181	7211101R0	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
182	7231102R01	Plyn - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
183	7331111R1	Vykurovanie - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
184	764314008	D+M membrána EUROVENT METALIC	m2	10,120	10,80	0,00	108,30	0,002	0,018	0,000
185	764171103R01	D+M Strešná prechodka DTL priemer 125mm DALAP	ks	3,000	45,00	0,00	135,00	0,000	0,000	0,000
186	7641715R2	Montáž a dodávka strešnej krytiny - z falcovaného plechu s lakoplastovou úpravou - ozn K5	m2	10,560	21,90	0,00	231,28	0,000	0,000	0,000
187	764711116	Oplechovanie parapety z poplastovaného Pz plechu, rí 250 mm, farba antracitová, ozn. K4	m	60,600	12,50	0,00	757,50	0,003	0,202	0,000
188	764731116	Oplechovanie strechy so stĺncu z poplastovaného Pz plechu rí 550 mm farba antracitová, ozn. K3	m	6,200	13,50	0,00	83,70	0,006	0,031	0,000
189	764731117	Oplechovanie atiky z poplastovaného plechu, rí 600mm farba antracitová - ozn K2	m	98,900	14,30	0,00	1 414,27	0,006	0,815	0,000
190	764731119	Oplechovanie atiky z poplastovaného plechu, rí 650 mm farba antracitová - ozn K1	m	103,600	18,50	0,00	1 709,40	0,000	0,000	0,000
191	764751111	Odkvapová rúra odkvapová z poplastovaného Pz plechu D 70 mm, vr. kufien, objemok farba antracitová, ozn. K7	m	14,600	21,30	0,00	310,98	0,001	0,021	0,000
192	764761131	Pododkvapný žlab polkruhový z poplastovaného Pz plechu D 110 mm, vr. hákov, farba antracitová, ozn. K9	m	9,500	25,60	0,00	243,20	0,001	0,011	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 01 Materská škola

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[M]	Hmotnosť	Suma
193	764761171	Linda Žľabové čelo ku žľabom priemeru 110 mm	kus	2,000	4,88	0,00	9,76	0,000	0,000	0,000
194	998764203	Presun hmôt pre kľamprské konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	4 631,184	0,02	0,00	92,62	0,000	0,000	0,000
764	KONŠTRUKCIE KĽAMPRSKÉ				5 097,01	0,00	5 097,01		0,900	0,000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE									
195	76695232	Montáž prahu dvojkrídlových dverí šírky	kus	1,000	7,50	0,00	7,50	0,000	0,000	0,000
196	76695212	Montáž prahu jednokrídlových dverí	kus	26,000	5,50	0,00	143,00	0,000	0,000	0,000
197	766702132	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny od 150 mm do 350 mm	kus	26,000	48,00	0,00	1 248,00	0,001	0,028	0,000
198	766702141	Montáž obložkovej zárubne pre dvojkrídlové dvere pri hrúbke steny do 170 mm	kus	1,000	48,50	0,00	48,50	0,001	0,001	0,000
199	998766202	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	16 723,710	0,01	0,00	167,24	0,000	0,000	0,000
200	555019R02	Dodávka a montáž tyrové žľabové kovanie + vložkový zámk - komplet	ks	27,000	0,00	21,85	590,95	0,000	0,000	0,000
201	55344924R01	D+M, osadenie dverových vetracích mriežok 300x150 mm	ks	4,000	0,00	37,95	151,80	0,000	0,000	0,000
202	55344924R02	D+M, osadenie dverových vetracích mriežok 900x200 mm	ks	1,000	0,00	53,55	53,55	0,000	0,000	0,000
203	6117103030	Drevená zárubňa pre dvere dvojkrídlové obložkové laminované DUB 1450/1570 mm - ocn IV	KUS	1,000	0,00	203,45	203,45	0,018	0,018	0,000
204	6117103113	Dvere vnútorné laminované DUB s podrážkou, 1-krídlové, plné OTD š. 60, 70, 80, 90 cm/STN	kus	26,000	0,00	78,48	2 040,48	0,025	0,653	0,000
205	6117103119	Dvere vnútorné hladké plné s podrážkou laminované dub, 2-krídlové š. 1450/1570mm z ocn IV	kus	1,000	0,00	310,29	310,29	0,025	0,025	0,000
206	6117103142	Zárubňa obložková vnútorná, normál, laminát š. 60, 70, 80, 90 cm/STN	kus	26,000	0,00	135,58	3 525,08	0,015	0,391	0,000
207	6118712100	Práh drevový šírka 62 cm šírka 15 cm	KUS	4,000	0,00	14,53	58,12	0,001	0,006	0,000
208	6118716100	Práh drevový šírka 82 cm šírka 15 cm	KUS	9,000	0,00	18,94	168,56	0,002	0,017	0,000
209	6118718100	Práh drevový šírka 92 cm šírka 15 cm	KUS	13,000	0,00	20,95	272,35	0,002	0,027	0,000
210	6118730100	Práh bukový šírka 147 cm šírka 15 cm	KUS	1,000	0,00	44,97	44,97	0,003	0,003	0,000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				1 614,24	7 419,60	9 033,84		1,170	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
211	766621081	Montáž vnútorných podávačov plastových okien výsuvných - komplet	m	16,400	45,00	0,00	738,00	0,000	0,002	0,000
212	767616111	Montáž okien a zasklených stien a dverí plastových vr. komprimovaných pásk - komplet	m2	92,900	46,18	0,00	4 290,12	0,000	0,000	0,000
213	767985103	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie - zábradlie ocn Z9-Z10	kg	56,720	5,80	0,00	334,65	0,000	0,004	0,000
214	998767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie-kovové v objektoch výšky do 6 m	%	4 774,145	0,01	0,00	47,74	0,000	0,000	0,000
215	55302024R00	D+M nerezové madlo vnútorného schodiska nerez leštené - ocn Z7	kg	16,577	0,00	32,55	538,58	0,000	0,000	0,000
216	55302024R02	Dodávka, výroba atypických prvkov - vonkajšie ochranné nerezové madlo ocn Z9+Z10	kg	62,392	0,00	13,25	828,69	0,000	0,000	0,000
217	7672020R01	D+M exteriérová rohová DIPLOMAT 517 typ GB s vložkou z gumy a s keľovým pásom, 17 mm - 1600x1000 mm šema - ocn Z1	ks	1,000	855,00	0,00	855,00	0,000	0,000	0,000
218	7672020R02	D+M interiérová rohová DIPLOMAT 517 typ GB s vložkou z tvrdého vlákna a s keľovým pásom, 17 mm - 1600x1000 mm šema - ocn Z2	ks	1,000	832,70	0,00	832,70	0,000	0,000	0,000
219	7672020R03	D+M deliaca priečka HPL-PM-R s vyváňovaným obrúžkom a rúžikačnou nožičkou v. 100 mm rozmer 600/1200mm - ocn Z3	kus	11,000	152,90	0,00	1 681,90	0,000	0,000	0,000
220	55234038R01	D+M deliaca stena s hygienickými zariadeniami (hliníkový rám, výplň PVC DIBOND hr. 5 mm napriečladná) 2600/1800 mm - ocn Z4	kus	2,000	0,00	1 950,00	3 900,00	0,000	0,000	0,000
221	55234038R02	D+M deliaca stena s hygienickými zariadeniami (hliníkový rám, výplň PVC DIBOND hr. 5 mm napriečladná) 3000/1800 mm - ocn Z8	kus	1,000	0,00	1 750,00	1 750,00	0,000	0,000	0,000
222	55234038R03	D+M deliaca stena s hygienickými zariadeniami INEMA CL 10 Compact vz. vysokotlakových laminát, kompak. dosiek hr. 10mm vr. dverí, výškovo nastav. nožičiek, spoj. nerezových nožičiek) 1550/0000 mm - ocn Z11	kus	1,000	0,00	685,00	685,00	0,000	0,000	0,000
223	55344935R01	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, FOX+OS, 2400x1750mm, zasklenie izol trojsklo, farba biela - ocn 1	ks	10,000	0,00	353,56	3 535,60	0,000	0,000	0,000
224	55344935R02	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, FOX+OS, 2400x1750mm, zasklenie izol trojsklo, farba biela - ocn 1	ks	4,000	0,00	353,56	1 414,24	0,000	0,000	0,000
225	55344935R03	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, OS, 1000x1750mm, zasklenie izol trojsklo, farba biela - ocn 2	ks	9,000	0,00	178,64	1 607,76	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť MJ	Hmotnosť	Suma
226	55344935R04	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, FIX+S, 2400x1250mm, zasklenie izol. trojsklo, farba biela - ozn 3	ks	1,000	0,00	276,39	276,39	0,000	0,000	0,000
227	55344935R05	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, otváracé, 1800x750mm, zasklenie izol. trojsklo, farba biela - ozn 4	ks	1,000	0,00	178,82	178,82	0,000	0,000	0,000
228	55344935R06	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, otváracé, 2000x750mm, zasklenie izol. trojsklo, farba biela - ozn 5	ks	2,000	0,00	190,45	380,90	0,000	0,000	0,000
229	55344935R07	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, FIX+OS, 2000x1750mm, zasklenie izol. trojsklo, farba biela - ozn 6	ks	1,000	0,00	317,15	317,15	0,000	0,000	0,000
230	55344935R08	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, OS, 1500x1750mm, zasklenie izol. trojsklo, farba biela - ozn 7	ks	1,000	0,00	294,51	294,51	0,000	0,000	0,000
231	55344935R09	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, sklápacie, 1500x750mm, zasklenie izol. trojsklo, farba biela - ozn 8	ks	1,000	0,00	127,76	127,76	0,000	0,000	0,000
232	55344935R10	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, sklápacie, 1000x750mm, zasklenie izol. trojsklo, farba biela - ozn 9	ks	1,000	0,00	93,44	93,44	0,000	0,000	0,000
233	55344935R11	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, otvárací-sklápacie, 1400x1750mm, zasklenie izol. trojsklo, farba biela - ozn 10	ks	2,000	0,00	281,98	563,96	0,000	0,000	0,000
234	55344935R12	Dodávka - Plastové balkónové 1-krídlové dvere, otváracé, 1000x2550mm, zasklenie izol. trojsklo, farba biela - ozn 11	ks	2,000	0,00	636,80	1 273,60	0,000	0,000	0,000
235	55344935R13	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, otváracé, 1800x1750mm, zasklenie izol. trojsklo, farba biela - ozn 12	ks	1,000	0,00	326,22	326,22	0,000	0,000	0,000
236	55344935R14	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, otvárací-sklápacie, 1200x1750mm, zasklenie izol. trojsklo, farba biela - ozn 13	ks	1,000	0,00	204,36	204,36	0,000	0,000	0,000
237	55346838R00	Dodávka - Plastové podávacie okno s výsuvným kľidom, 900x1200mm s jednoduchým zasklením, farba biela ozn. 14	ks	1,000	0,00	280,50	280,50	0,000	0,000	0,000
238	55346838R01	Dodávka - Plastové podávacie okno s výsuvným kľidom, 2050x1200mm s jednoduchým zasklením, farba biela ozn. 16	ks	1,000	0,00	584,38	584,38	0,000	0,000	0,000
239	55346838R02	Dodávka - Plastové podávacie okno s výsuvným kľidom, 1400x1400mm s jednoduchým zasklením, farba biela ozn. 16	ks	1,000	0,00	363,00	363,00	0,000	0,000	0,000
240	55346838R03	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, pevné zasklenie izol. trojsklo, 1050x2550 mm farba biela ozn. 17	ks	1,000	0,00	197,53	197,53	0,000	0,000	0,000
241	56249002R5	D+M Vonkajšie oceľové dvere, 900x2550mm, plné s podrážkou, so sklápacím nadsvetlíkom, zaskl. izol. dvojisko, zámk. vložkový, prah dubový, farba biela vr. oceľ. zárubne ozn V.	ks	1,000	0,00	1 150,00	1 150,00	0,000	0,000	0,000
242	56249002R6	D+M Vonkajšie oceľové dvere, 800x2550mm, plné s podrážkou, so sklápacím nadsvetlíkom, zaskl. izol. dvojisko, zámk. vložkový, prah dubový, farba biela vr. oceľ. zárubne ozn VI.	ks	1,000	0,00	1 130,00	1 130,00	0,000	0,000	0,000
243	56249002R7	D+M Vonkajšie oceľové dvere, 1100x2550mm, plné s podrážkou, so sklápacím nadsvetlíkom, zaskl. izol. dvojisko, zámk. vložkový, prah dubový, farba biela vr. oceľ. zárubne ozn VII.	ks	1,000	0,00	1 350,00	1 350,00	0,000	0,000	0,000
244	56249002R8	D+M Vstupná zasklená hliníková stena s 2-kríd. dverami, 2500x2550 mm, zaskl. izolačné trojsklo bezpečnostné, zámk. vložkový, prah dubový, farba biela, vr. hliníkovej zárubne - ozn VIII.	ks	2,000	0,00	2 548,25	5 096,50	0,000	0,000	0,000
245	56249002R9	D+M Vstupná zasklená hliníková stena s 2-kríd. dverami, 2500x2550 mm, zaskl. jednoduché sklo bezpečnostné, zámk. vložkový, prah dubový, farba biela, vr. hliníkovej zárubne - ozn IX.	ks	2,000	0,00	1 884,50	3 769,00	0,000	0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			8 780,11	39 802,33	39 882,44		0,010	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
246	771415114	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických obkladačiek do tmelu	m	61,600	3,70	0,00	227,92	0,001	0,038	0,000
247	771562035	Montáž podlah z termozovných dlaždíc lepených do tmelu vr. prepárovania - podlaha P4	m2	8,100	20,50	0,00	166,05	0,079	0,643	0,000
248	771576014	Montáž podlah z keramických dlaždíc gres lepené k podkladu na lepidlo prepárovaná hmotou - podlaha P1+P1*	m2	154,050	19,35	0,00	2 996,93	0,006	0,760	0,000
249	898771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	5 635,575	0,04	0,00	226,42	0,000	0,000	0,000
250	283034240070	Skárovacia hmota dodávka	kg	64,416	0,00	3,20	208,13	0,000	0,000	0,000
251	2353206000	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby	kg	241,990	0,00	2,50	603,90	0,001	0,242	0,000
252	5024858000	Dlaždice termozovné - rozmer 300x300x24 mm	M2	8,910	0,00	13,15	117,17	0,068	0,617	0,000
253	5875498250	Dlaždice keramické gres hr. 8-10 mm	M2	174,048	0,00	11,45	1 992,83	0,012	2,089	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			3 616,32	2 926,03	6 536,35		4,290	0,000
776		PODLAHY POVLAKOVÉ								

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suma
254	77620110	Lepenie povlakových podláh homogenných vinylových na schodisku vr. sokla	m	72,702	6,49	0,00	817,24	0,000	0,001	0,000
255	776411300	Lepenie podlahových lamiénových lát pre vytváraný akcel	m	306,848	10,85	0,00	3 329,30	0,000	0,003	0,000
256	776541200	Lepenie povlakových podláh homogenných vinylových	m2	485,670	3,73	0,00	1 811,55	0,000	0,189	0,000
257	77692131	Očistenie a penetrácia podkladov	m2	485,670	2,55	0,00	1 238,46	0,000	0,000	0,000
258	998776202	Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	2 908,018	0,09	0,00	261,81	0,000	0,000	0,000
259	611019020101	Dodávka vinylová homogenná podlaha DLW vinyl Royal Pur hr. 2 mm vr. sokla - podlaha P2+P2	M2	656,455	18,20	0,00	11 947,48	0,000	0,000	0,000
	776	PODLAHY POVLAČOVÉ			19 205,84	0,00	19 205,84		0,190	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
260	78144501711	Montáž obkladov vnútorných stien z keramických obkladačiek do tmeľu	m2	248,062	19,50	0,00	4 837,01	0,003	0,714	0,000
261	78149102R01	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmeľu	m	114,400	1,95	0,00	223,08	0,000	0,000	0,000
262	998781202	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	15 494,952	0,02	0,00	305,90	0,000	0,000	0,000
263	2353206300	Sterkové izolačné Flexhug Special -šparovací maľta, spotreba 4,0kg/10m2	kg	89,220	0,00	3,20	317,50	0,001	0,099	0,000
264	2353206000	Sterkové izolačné - syntetické lepidlo na obklady a dlažby	kg	372,077	0,00	1,00	372,08	0,001	0,372	0,000
265	5678608100	Dodávka keramických obkladov	M2	297,605	0,00	15,00	4 018,43	0,021	5,492	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			5 369,99	4 708,01	10 078,00		6,680	0,000
	784	MAĽBY								
266	784452251	Maľba základná jednokomponentná penetrácia podkladu	m2	1 938,623	0,85	0,00	1 648,00	0,000	0,194	0,000
267	784452353	Maľby z maľkových zmesí umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad do 3, 80 m vr. penetrácia podkladu	m2	274,854	3,86	0,00	1 058,57	0,000	0,116	0,000
268	784452371	Maľba dyonárodná z maľkových tekutých zmesí (typ Fermat, Primalex, Supralux) tónovaná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	1 663,869	2,00	0,00	3 327,74	0,000	0,549	0,000
	784	MAĽBY			5 034,31	0,00	5 034,31		0,860	0,000
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY								
269	786022112	D+M vnútorné látkové žalúzie - komplet	m2	56,278	27,90	0,00	1 625,96	0,004	0,264	0,000
270	998796201	Presun hmôt pre žalúzenie v objektoch výšky do 6 m	%	1 828,997	0,03	0,00	54,87	0,000	0,000	0,000
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY			1 680,83	0,00	1 680,83		0,260	0,000
		Práca PSV			152 018,91	79 478,64	181 497,55		17,390	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
271	2100100R1	Elektronštelácia - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
272	2400100R1	Vzduchotechnika odvetranie sociálnych zariadení - samostatná príloha	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Spolu v EUR			469 687,62	84 384,82	542 092,74		1 689,080	1,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt 02 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRAVIE SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA A ŠATNÍ

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracovať:

Dňa

12. 5. 2025

Odberteľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 566,36	3 002,76	4 569,12	8		
3	MONT	202,50	0,00	202,50	9	Kompletná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			4 771,62	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	4 771,62
					22	DPH 23% z	4 771,62
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	5 869,09
					F		

Odberteľ

26. Dodávateľ



SP U. štátneho príjmu 551
029/01 Námestovo
IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2025 128 781

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / 02 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRAVIE SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA A ŠATNÍ

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 12. 5. 2025

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt 02 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRAVIE SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA A ŠATNÍ

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Suma
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
1	713483010 S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubie s rovnou plochou	m2	30,000	10,50	0,00	315,00	0,000	0,000	0,000
2	ae11522	Armatura DUCT 13-99 / EA-AL izolácia-pás (samolepiaca s hliníkovou fóliou ALS) AJ FLEX Armacor	m2	30,000	0,00	8,30	249,00	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			315,00	249,00	564,00		0,000	0,000
	763	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
3	769011030 S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť 100	ks	2,000	15,75	0,00	31,50	0,000	0,000	0,000
4	429110000100	Ventilátor malý, axiálny, schy SILENT 100 CRZ Silver, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	0,00	152,67	305,34	0,000	0,000	0,000
5	769011045 S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do do stropu veľkosť 200	ks	3,000	15,75	0,00	47,25	0,000	0,000	0,000
6	429110001100	Ventilátor malý, axiálny, schy SILENT 200 CRZ, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	3,000	0,00	151,83	455,49	0,000	0,000	0,000
7	769011310 S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť 125	ks	1,000	15,75	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
8	429140002700	Ventilátor TD-T 350/125, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	0,00	175,67	175,67	0,000	0,000	0,000
9	769011315 S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť 150	ks	1,000	15,75	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
10	429140001600	Ventilátor TD 500/150 EGOWATT, IP44, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	0,00	415,59	415,59	0,000	0,000	0,000
11	SP600100090	REB 1 N regulátor tlakov 1A na omietku	ks	1,000	0,00	108,26	108,26	0,000	0,000	0,000
12	EL800100010	DT 4 trojvodičové náte časové	ks	1,000	0,00	25,83	25,83	0,000	0,000	0,000
13	769021000 S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	1,000	9,45	0,00	9,45	0,000	0,000	0,000
14	429810000200 S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	1,000	0,00	3,86	3,86	0,000	0,000	0,000
15	769021003 S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	20,000	9,45	0,00	189,00	0,000	0,000	0,000
16	429810000300 S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	20,000	0,00	4,86	97,00	0,000	0,000	0,000
17	769021006 S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	1,000	9,66	0,00	9,66	0,000	0,000	0,000
18	429810000500 S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	1,000	0,00	6,11	6,11	0,000	0,000	0,000
19	769021009 S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	15,000	9,66	0,00	144,70	0,000	0,000	0,000
20	429810000700 S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	15,000	0,00	8,20	123,00	0,000	0,000	0,000
21	769021319 S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	15,000	3,15	0,00	47,25	0,000	0,000	0,000
22	429850007700 S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	0,00	6,19	12,38	0,000	0,000	0,000
23	429850007800 S	Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	13,000	0,00	7,57	98,41	0,000	0,000	0,000
24	769021322 S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	3,15	0,00	12,60	0,000	0,000	0,000
25	429850008300 S	Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	0,00	11,63	46,52	0,000	0,000	0,000
26	769021382 S	Montáž prachodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	5,000	3,15	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
27	429850018300 S	Prachod symetrický DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	0,00	6,30	31,50	0,000	0,000	0,000
28	429850018100 S	Prachod symetrický DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	0,00	5,40	5,40	0,000	0,000	0,000
29	769021397 S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	3,15	0,00	12,60	0,000	0,000	0,000
30	429850010000 S	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	0,00	6,85	27,40	0,000	0,000	0,000
31	769021400 S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000	3,15	0,00	9,45	0,000	0,000	0,000
32	429850010800 S	T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	0,00	12,96	38,84	0,000	0,000	0,000

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
U. Niesného priemyslu 561
010 01 Nové Zámky

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suma
33	769021986.S	Montáž pružnej manžety pre potrubné ventily do priemeru 315 mm	ks	4,000	3,15	0,00	12,60	0,000	0,000	0,000
34	429600038500.S	Spojka pružná so sponou d 125 mm, dĺžka 170 mm, pre ventily do kruhového potrubia, PVC	ks	2,000	0,00	4,20	8,40	0,000	0,000	0,000
35	429600038800.S	Spojka pružná so sponou d 160 mm, dĺžka 170 mm, pre ventily do kruhového potrubia, PVC	ks	2,000	0,00	4,20	8,40	0,000	0,000	0,000
36	769025273.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	2,000	8,40	0,00	16,80	0,000	0,000	0,000
37	429710068700	Klapka spätná, motýľová RSK 200 pre kruhové potrubie, ELEKTRODESKN	ks	1,000	0,00	15,54	15,54	0,000	0,000	0,000
38	429710068500	Klapka spätná, motýľová RSK 160 pre kruhové potrubie, ELEKTRODESKN	ks	1,000	0,00	12,92	12,92	0,000	0,000	0,000
39	769035000.S	Montáž dvornej mriežky do prierezu 0,080 m2	ks	2,000	21,00	0,00	42,00	0,000	0,000	0,000
40	429720249000.S	Mriežka dverová, hliníková so štruktúrou, rozmery šev 300x150 mm a celým montážnym rámikom	ks	2,000	0,00	47,25	94,50	0,000	0,000	0,000
41	429720249800.S	Mriežka dverová, hliníková so štruktúrou, rozmery šev 400x200 mm	ks	1,000	0,00	64,05	64,05	0,000	0,000	0,000
42	769036000.S	Montáž protidážďovej žalúzie do prierezu 0,100 m2	ks	3,000	21,00	0,00	63,00	0,000	0,000	0,000
43	UV0200101010	Žalúzia protidážďová AISI 316, 200x200	ks	3,000	0,00	181,55	544,65	0,000	0,000	0,000
44	769037045.S	Montáž tenierového ventilu plastového priemer montážneho otvoru 125 mm	ks	5,000	5,25	0,00	26,25	0,000	0,000	0,000
45	429720341100.S	Ventil tenierový plastový odvodný, montážny otvor d 125 mm	ks	5,000	0,00	5,78	28,90	0,000	0,000	0,000
46	769071289.S	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorcové vzduchot. potrubia na montáž z dodaného materiálu	kg	50,000	7,35	0,00	367,50	0,000	0,000	0,000
47	996769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objektu) výšky do 7 m	%	1,000	157,5000	0,0000	157,50	0,000	0,000	0,000
769		MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			1 251,36	2 753,76	4 005,12	0,000	0,000	0,000
		Práce PSV			1 586,36	3 002,76	4 589,12	0,000	0,000	0,000
		Montážne práce								
936		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ								
48	360020482.S	Zhotovenie a montáž konštrukčného dielu z oceľového profilu do 1,0 kg	kg	5,000	10,50	0,00	52,50	0,000	0,000	0,000
936		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ			52,50	0,00	52,50	0,000	0,000	0,000
950		M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ								
49	950201001.S.1	Revízia vzduchotechnických systémov, spustanie	komplet	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
950		M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ			150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
		Montážne práce			202,50	0,00	202,50	0,000	0,000	0,000
		Celkom v EUR			1 758,86	3 002,76	4 771,62	0,000	0,000	0,000


 ST s.r.o.
 L. Mierneho priemyslu 511
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2320 128 781

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt ŽTI - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DiČ:

Projektant:

IČO:

DiČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DiČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	25 837,03	11 706,61	37 543,64	8		
3	MONT				9	Kompletná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			37 543,64	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	37 543,64
					22	DPH 23% z	37 543,64
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	46 178,68
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miroslava priaznivcu 563
029 01 Námestovo
IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Objednatel: Obec Lomná

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Spracoval:

Ks:

Datum: 12. 5. 2025

Přehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
1	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 15 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	156,500	2,00	0,00	313,00	0,000	0,000	0,000
2	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	66,500	0,00	0,43	28,60	0,000	0,000	0,000
3	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	29,000	0,00	0,45	13,05	0,000	0,000	0,000
4	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	11,000	0,00	0,32	3,52	0,000	0,000	0,000
5	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	50,000	0,00	0,55	27,50	0,000	0,000	0,000
6	713482112.S	Montáž trubic z PE, hr.do 15 mm,vnúť priemer 39-70 mm	m	34,000	2,25	0,00	76,50	0,000	0,000	0,000
7	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,000	0,00	0,75	13,50	0,000	0,000	0,000
8	283310003700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,000	0,00	1,47	14,70	0,000	0,000	0,000
9	283310004000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,000	0,00	1,29	7,74	0,000	0,000	0,000
10	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	211,000	2,25	0,00	474,75	0,000	0,004	0,000
11	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	145,000	0,00	0,92	133,40	0,000	0,000	0,000
12	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	17,500	0,00	0,65	11,90	0,000	0,000	0,000
13	283310008400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	48,500	0,00	0,78	37,63	0,000	0,000	0,000
14	713482132.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť priemer 39-70 mm	m	19,000	3,90	0,00	74,10	0,000	0,001	0,000
15	283310008500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	19,000	0,00	3,89	73,91	0,000	0,000	0,000
16	PC	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	súb.	1,000	15,00	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			953,35	365,65	1 319,00		0,018	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
17	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm + montáž	m	48,460	16,00	0,00	775,84	0,002	0,079	0,000
18	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm + montáž	m	62,930	16,20	0,00	1 019,47	0,000	0,000	0,000
19	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm + montáž	m	35,090	16,00	0,00	631,62	0,003	0,117	0,000
20	721172399.S	Montáž odpadového potrubia vodorovného DN 32	m	7,000	7,35	0,00	51,45	0,000	0,000	0,000
21	286140036200.S	HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	7,000	0,00	2,00	14,00	0,000	0,000	0,000
22	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	11,000	6,00	0,00	66,00	0,000	0,000	0,000
23	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	11,000	0,00	2,80	30,80	0,000	0,000	0,000
24	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	42,000	8,50	0,00	357,00	0,000	0,000	0,000
25	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	42,000	0,00	2,99	125,58	0,000	0,000	0,000
26	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	19,500	8,00	0,00	156,00	0,000	0,000	0,000
27	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	19,500	0,00	3,15	61,43	0,000	0,000	0,000
28	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	58,000	11,30	0,00	666,70	0,000	0,000	0,000
29	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	58,000	0,00	3,36	195,28	0,000	0,000	0,000
30	721230218.S	Montáž bezpečnostného prepádového strešného výoku pre asfaltové izolácie s ohrevom DN 110	ks	4,000	8,54	0,00	33,38	0,000	0,000	0,000
31	286830007000	Strešný výok HL62-1H/1, DN 110, (10,7 l/s), bitúmenová izolácia, vertikálny odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP	ks	4,000	0,00	13,52	54,08	0,000	0,000	0,000
32	721274103.S1	Ventilačná hlavica strešná plastová HL B10 DN 100	ks	2,000	35,69	0,00	71,38	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Štúdia
33	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventílu pre odpadové potrubie DN 110	ks	4,000	25,31	0,00	101,24	0,000	0,000	0,000
34	551510000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 60/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchové izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	4,000	0,00	56,56	226,32	0,000	0,000	0,000
35	PC	Montáž privzdušňovacieho ventílu	ks	3,000	13,87	0,00	41,61	0,000	0,000	0,000
36	PC	Privzdušňovací ventíl HL900N	ks	3,000	0,00	67,26	201,78	0,000	0,000	0,000
37	PC	Kolenka - 15°, 30°, 45° - vplyvom posunu na stavbe	súbor	1,000	0,00	66,20	66,20	0,000	0,000	0,000
38	PC	Montáž podlahového vpustu DN 110	ks	6,000	5,97	0,00	35,82	0,000	0,000	0,000
39	PC	Podlahový vpust, DN 110, mreška nerez, zápchová uzávierka	ks	6,000	0,00	13,52	81,12	0,000	0,000	0,000
40	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch voľnou do DN 150	m	249,920	0,66	0,00	164,96	0,000	0,000	0,000
41	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch voľnou DN 150	m	35,090	1,27	0,00	44,56	0,000	0,000	0,000
42	PC	Presun hmoty pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	55,00	0,00	55,00	0,000	0,000	0,000
43	PC	Látka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v objekte z piesku a štrkopiesku do 16 mm	m3	13,180	25,00	0,00	329,22	0,000	0,000	0,000
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			4 654,22	1 056,55	5 713,77		0,280	0,000
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
44	671221546.S	Potrubie vodovodné z HDPE 100 SDR11 PN16 D 63	m	16,940	12,00	0,00	227,28	0,000	0,000	0,000
45	230203585.S	Montáž prechodka PEisol PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm	ks	1,000	19,68	0,00	19,68	0,000	0,000	0,000
46	286225031300.S	Prechodka PEisol PE 100 SDR 11 DxDN 63/50	ks	1,000	0,00	39,00	39,00	0,000	0,000	0,000
47	722172763.S	Montáž prechodka D 63/DN50 mm	ks	1,000	2,41	0,00	2,41	0,000	0,000	0,000
48	PC	Prechodka plastíku / HDPE	ks	1,000	0,00	36,00	36,00	0,000	0,000	0,000
49	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezvlákových bežných-11 353 D, 10 004 D zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	8,020	23,77	0,00	190,16	0,003	0,025	0,000
50	722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezvlákových bežných-11 353 D, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	12,020	32,28	0,00	387,36	0,006	0,056	0,000
51	722172627	Plasténkové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčoch spájané lepením dĺž 16x2,2 mm	m	11,000	13,00	0,00	143,00	0,000	0,000	0,000
52	722172628	Plasténkové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčoch spájané lepením dĺž 20x2,8 mm	m	211,500	22,00	0,00	4 653,00	0,000	0,000	0,000
53	722172629	Plasténkové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčoch spájané lepením dĺž 25x3,5 mm	m	46,500	26,00	0,00	1 209,00	0,000	0,000	0,000
54	722172630	Plasténkové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčoch spájané lepením dĺž 32x4,4 mm	m	98,500	33,00	0,00	3 250,50	0,000	0,000	0,000
55	722172631	Plasténkové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčoch spájané lepením dĺž 40x5,5 mm	m	37,000	42,95	0,00	1 589,15	0,001	0,040	0,000
56	722172632	Plasténkové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčoch spájané lepením dĺž 50x6,9 mm	m	10,000	56,49	0,00	564,90	0,001	0,013	0,000
57	722172633	Plasténkové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčoch spájané lepením dĺž 63x8,6 mm	m	6,000	82,53	0,00	495,18	0,002	0,011	0,000
58	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,30	0,00	10,60	0,000	0,000	0,000
59	551110026000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4, niklovaná mosadz	ks	2,000	0,00	3,20	6,40	0,000	0,000	0,000
60	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000	5,30	0,00	31,80	0,000	0,000	0,000
61	551110026100.S	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	6,000	0,00	5,20	31,20	0,000	0,000	0,000
62	722221160.S	Montáž posúvneho ventílu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	5,30	0,00	5,30	0,000	0,000	0,000
63	551210022100.S	Ventíl posúvny 1", PN 10, mosadz	ks	1,000	0,00	8,30	8,30	0,000	0,000	0,000
64	722221315.S	Montáž spätné kapky závitovej pre vodu G 1	ks	3,000	5,30	0,00	15,90	0,000	0,000	0,000
65	551190021000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1, PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	0,00	9,79	29,37	0,000	0,000	0,000
66	722221370.S	Montáž vodorovného filtra závitového G 1	ks	1,000	4,56	0,00	4,56	0,000	0,000	0,000
67	422010020100.S	Filter závitový na vodu 1, FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	0,00	5,56	5,56	0,000	0,000	0,000
68	722229101.S	Montáž ventílu vypúšťacieho, priameho, G 1/2	ks	1,000	6,67	0,00	6,67	0,000	0,000	0,000
69	551110011200.S	Vypúšťací ventíl 1/2	ks	1,000	0,00	3,91	3,91	0,000	0,000	0,000
70	734296120.S	Montáž armatúry trojcestnej DN 25	ks	1,000	7,73	0,00	7,73	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Súčna
71	551210037600.S	Ventil trojcestný 1	ks	1,000	0,00	43,65	43,65	0,020	0,000	0,000
72	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priemeru pre vodu G 6/4	ks	4,000	8,10	0,00	32,76	0,000	0,000	0,000
73	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4, niklovaná mosadz	ks	4,000	0,00	12,56	50,24	0,000	0,000	0,000
74	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priemeru pre vodu G 2	ks	3,000	9,00	0,00	27,00	0,000	0,000	0,000
75	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 2, niklovaná mosadz	ks	3,000	0,00	18,22	54,66	0,000	0,000	0,000
76	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	3,70	0,00	3,70	0,000	0,000	0,000
77	551110016900.S	OCHRANNÁ JEDNOTKA PROTI SPÄTNÉMU NASATIU DN 50	ks	1,000	0,00	126,26	126,26	0,000	0,000	0,000
78	722200005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	20,66	0,00	41,32	0,000	0,000	0,000
79	449150003000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, piná dvierka	ks	2,000	0,00	396,00	792,00	0,000	0,000	0,000
80	7344191111	Montáž teplomera	ks	2,000	9,13	0,00	18,26	0,000	0,000	0,000
81	5413200081001	Teplomer	ks	2,000	0,00	18,91	37,82	0,000	0,000	0,000
82	3604100741	Montáž tlakomera	ks	2,000	10,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
83	3684100004001	Tlakomer	ks	2,000	0,00	25,31	50,62	0,000	0,000	0,000
84	7331510751	Expanzné potrubie	m	3,000	0,00	21,00	63,00	0,000	0,000	0,000
85	PC	Montáž vodovodného filtra - mechanický	ks	1,000	14,09	0,00	14,09	0,000	0,000	0,000
86	PC	Vodovodný filter - filtračná voda	ks	1,000	0,00	41,58	41,58	0,000	0,000	0,000
87	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	437,500	0,40	0,00	175,00	0,000	0,079	0,000
88	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	m	6,000	1,31	0,00	7,86	0,000	0,000	0,000
89	PC	Presun kmitů pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	súb.	1,000	55,13	0,00	55,13	0,000	0,000	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				13 209,30	1 421,57	14 630,87		0,220	0,000
724	ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE									
90	724141000.S	Montáž čerpadla	ks	1,000	52,17	0,00	52,17	0,000	0,000	0,000
91	PC	Elektronické cirkulačné čerpadlo Grundfos	ks	1,000	0,00	141,97	141,97	0,000	0,000	0,000
92	7323310421	Montáž expanznej nádoby pre studenú vodu	ks	1,000	14,33	0,00	14,33	0,000	0,000	0,000
93	4646200005001	Expanzná nádoba studenej vody	ks	1,000	0,00	46,58	46,58	0,000	0,000	0,000
94	PC	Presun kmitů pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	súb.	1,000	55,13	0,00	55,13	0,000	0,000	0,000
724	ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE				121,63	188,55	310,18		0,000	0,000
726	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY									
95	726149720.S	Montáž záchodu do predstavaného systému	ks	16,000	25,00	0,00	400,00	0,000	0,000	0,000
96	642360000800	Misa záchodová keramická závesná+ nosná podkonštrukcia	ks	3,000	0,00	176,97	530,91	0,000	0,000	0,000
97	554330000500	Záchodové sedadlo s poklopom	ks	3,000	0,00	13,67	41,01	0,000	0,000	0,000
98	PC	Detická misa záchodová keramická závesná+ nosná podkonštrukcia	ks	11,000	367,04	0,00	4 037,44	0,000	0,000	0,000
99	PC	Detická WC doska	ks	11,000	0,00	93,32	1 026,52	0,000	0,000	0,000
100	PC	WC kombi pre ľudí s telesným postihnutím CLEAN DN, Rinnoss, zadný odpad	ks	2,000	233,29	0,00	466,58	0,000	0,000	0,000
101	554330000500	WC doska pre ľudí s handicapom	ks	2,000	0,00	58,33	116,66	0,000	0,000	0,000
102	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skruži do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	19,000	15,60	0,00	296,40	0,001	0,011	0,000
103	642110004300.S	Umývadlo keramické bočný typ	ks	6,000	0,00	25,16	150,96	0,000	0,000	0,000
104	PC	Umývadlo keramické - detské	ks	11,000	0,00	24,99	274,89	0,000	0,000	0,000
105	PC	Umývadlo pre imobilných	ks	2,000	0,00	93,36	186,70	0,000	0,000	0,000
106	725129210	Montáž podošľového záchodu z bieleného diamanitu s automatickým splachovaním	súb.	1,000	27,00	0,00	27,00	0,000	0,000	0,000

STAVEBNÝ PODNIK

361

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Wj	Hmotnosť	Štúdia
107	H543070004831	Piscár GOLEM biela závesný s radarovým senzorom vrátane inštalácie sady, JIKA	ks	1,000	0,00	374,27	374,27	0,000	0,000	0,000
108	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ka	2,000	24,14	0,00	48,28	0,000	0,000	0,000
109	64271000100.S1	KOLO BOSTON ZÁVESNÁ VÝLEVKA, 450x360 mm, BIELA K21146000	ks	2,000	0,00	326,55	653,10	0,000	0,000	0,000
110	725229142.S	Montáž sprchy, bez výtokovej armatúry	ka	4,000	57,08	0,00	230,72	0,000	0,001	0,000
111	552310300600.S	Sprcha	ka	3,000	0,00	225,60	676,80	0,000	0,000	0,000
112	PC	Sprcha - bezbarierová	ka	1,000	0,00	348,53	348,53	0,000	0,000	0,000
113	PC	Montáž drazu	súb.	1,000	25,85	0,00	25,85	0,000	0,000	0,000
114	PC	Kuchynský drez	ka	1,000	0,00	250,00	250,00	0,000	0,000	0,000
115	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	57,000	9,04	0,00	515,28	0,000	0,016	0,800
116	551410002500	Ventil rohový RDL 80 1/2	ks	57,000	0,00	1,84	104,88	0,000	0,000	0,000
117	722220111	Montáž armatúry zátkovej s jedným zátkom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	ks	65,000	5,00	0,00	340,00	0,000	0,009	0,000
118	5515336010140	Nástienka 90° s vnútorným zátkom, 15-Rp 1/2	ks	65,000	0,00	23,30	1 564,40	0,000	0,000	0,000
119	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drazovej stojankovej, pákovej alebo klaskej s mechanickým ovládaním	ka	20,000	14,88	0,00	299,80	0,000	0,002	0,000
120	551492003600	Batéria umývadlovej stojankovej pákovej + drazovej batéria	ks	20,000	0,00	18,88	377,60	0,000	0,000	0,000
121	725829601.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klaskej s mechanickým ovládaním	ka	2,000	15,00	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000
122	551492003600.S	Batéria výlevková nástenná	ka	2,000	0,00	23,78	47,56	0,000	0,000	0,000
123	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klaskej	ks	4,000	4,76	0,00	19,04	0,000	0,000	0,000
124	551492003600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ka	4,000	0,00	22,63	90,52	0,000	0,000	0,000
125	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	19,000	3,62	0,00	68,78	0,000	0,000	0,000
126	5516200152001	Zápachová uzávierka umývadlovej	ka	19,000	0,00	3,96	75,62	0,000	0,000	0,000
127	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety j do D 50 mm	ks	5,000	6,04	0,00	30,20	0,000	0,000	0,000
128	PC	Zápachová uzávierka sprchová D50 + sprchový žlab DN50	ks	4,000	0,00	76,23	304,92	0,000	0,000	0,000
129	PC	Zápachová uzávierka drazová	ka	1,000	0,00	4,61	4,61	0,000	0,000	0,000
130	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 60 mm	ks	2,000	3,45	0,00	6,90	0,000	0,000	0,000
131	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolénová d 50/30 mm, pre výlevku	ks	2,000	0,00	5,67	11,34	0,000	0,000	0,000
132	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	3,000	3,29	0,00	9,27	0,000	0,000	0,000
133	551620027100	Vlakový levík HL21, DN 32, (0,17 l/s), s prolizápachovým uzáverom, vrátane a klimatizácia, PP	ks	3,000	0,00	21,98	65,94	0,000	0,000	0,000
134	725949120.S1	Montáž dveriek	ka	3,000	5,97	0,00	17,91	0,000	0,000	0,000
135	553410067900.S	Revízne dverka	ka	3,000	0,00	2,81	8,43	0,000	0,000	0,000
136	PC	Montáž dveriek + skrinka pre prívod vody (kúpeľňa)	ka	1,000	10,28	0,00	10,28	0,000	0,000	0,000
137	PC	Revízne dverka + skrinka pre prívod vody (šatňa)	ka	1,000	0,00	44,32	44,32	0,000	0,000	0,000
138	PC	Vyhodnotenie sádkokartónových dvojitých vodoodolných stien okolo WC + kúpeľňa + materiál + montáž	m2	32,350	0,00	36,00	1 164,60	0,000	0,000	0,000
139	PC	Kolívaci materiál pre potrubia vody a kanalizácie	súbor	1,000	0,00	150,00	150,00	0,000	0,000	0,000
140	898725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	súbor	1,000	25,00	0,00	25,00	0,000	0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			6 898,93	8 671,29	15 569,82		0,840	0,000
		Práce PSV			25 837,93	11 706,61	37 543,64		0,470	0,000
		Celkom v EUR			25 837,93	11 706,61	37 543,64		0,470	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt Vykurovanie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberteľ: Obec Lomná

IČO: 00314833

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	91 079,22	2 266,29	93 345,51	8		
3	MONT				9	Kompletná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	778,00
5	VN				11		
6	Spolu			93 345,51	12	Spolu	778,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	94 123,51
					22	DPH 23% z	94 123,51 21 648,41
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	115 771,92
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Odberateľ: Obec Lomná

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Základka: Materská škola LOMNÁ

Objekt: Vykurovanie

Spracoval:

Kč:

Dátum: 12. 5. 2025

Přehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť(Mj)	Hmotnosť	Suma
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
1	482131	Montáž trubic z PE, hr 30 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	49,300	2,20	0,00	108,46	0,000	0,000	0,000
2	31006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	35,000	0,00	1,51	52,85	0,000	0,000	0,000
3	31006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	12,000	0,00	3,19	38,28	0,000	0,000	0,000
4	31006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 38x30 mm (d potrubia x hr izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	2,300	0,00	3,58	8,19	0,000	0,000	0,000
5	482132	Montáž trubic z PE, hr 30 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	238,440	2,60	0,00	619,94	0,000	0,000	0,000
6	31006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	137,000	0,00	4,14	567,18	0,000	0,000	0,000
7	31006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	83,610	0,00	4,95	413,67	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			728,40	1 080,37	1 098,77		0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
8	31006800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x30 mm (d potrubia x hr izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	17,830	0,00	6,68	119,10	0,000	0,000	0,000
9	pc1	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda vrátane komponentov	ks	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	0,000	0,000	0,000
		Tepelné čerpadlo vzduch/voda IDM typ TERRA AL 32 Twin s radiacou jednotkou NAVIGATOR 2.0 Prevádzkové parametre: - tepelný výkon pri A2/W35 °C: 31,56 [kW], COP: 4,01 Použitie chladiva R410A								
10	193303		ks	1,000	32 550,00	0,00	32 550,00	0,000	0,000	0,000
11	160058	Ohrevný elektrický článok 9,0 kW v puzdre potrubia	ks	2,000	286,44	0,00	572,88	0,000	0,000	0,000
12	182962	Sada pre elektrické vykurovacie teleso	ks	2,000	210,21	0,00	420,42	0,000	0,000	0,000
13	191162	Rozširujúci intenz. modul pre 2 vykurovacie okruhy vrátane snímačov	ks	1,000	0,00	398,48	398,48	0,000	0,000	0,000
14	191805	Teplotný termostat pre vykurovací okruh pre radiaciu jednotku NAVIGATOR	ks	2,000	0,00	94,71	189,42	0,000	0,000	0,000
15	669041	UDP pre tepelné čerpadlo IDM typ TERRA AL 32 Twin	ks	1,000	0,00	242,76	242,76	0,000	0,000	0,000
16	107	UDP pre Elektronizačné práce, napájanie, snímače, ovl. prvky	ks	10,000	0,00	20,00	200,00	0,000	0,000	0,000
17	308	Cestovné náklady technika na UDP: - bude fakturované podľa skutočne najazdených kilometrov.	ks	200,000	1,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			35 743,38	1 149,76	36 893,06		0,000	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
18	236834	Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody STIEBEL ELTRON typ SHP-A 300 Plus	ks	1,000	2 136,14	0,00	2 136,14	0,000	0,000	0,000
19	732230012	Montáž akumulácie nádob vykurovacej vody bez výmenníka s izolačnou objem nad 900 do 1100 l	ks	1,000	277,96	0,00	277,96	0,000	0,000	0,000
20	1711751	Akumulačná nádrž fmy IDM typ TERMO 1000, s objemom 902 litrov	ks	1,000	1 050,00	0,00	1 050,00	0,000	0,000	0,000
21	171186	Pletový/neoporový izolačný plášť pre TERMO 1000, hr. 100mm	ks	1,000	124,20	0,00	124,20	0,000	0,000	0,000
22	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak do 5 bar s membránou 25 l	ks	1,000	15,00	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
23	26243	Expanzná nádoba FLAMCO typ Contra-Flex 25/1.5, objem 25 litrov, pripojenie 3/4, max. prev. tlak 3,0 bar, min./max. teplota na membránu +10/70 °C.	ks	1,000	52,89	0,00	52,89	0,000	0,000	0,000
24	26920	Pripojovacia súprava FLAMCO typ FLEXCONTROL 3/4	ks	1,000	36,16	0,00	36,16	0,000	0,000	0,000
25	732331024	Montáž expanznej nádoby tlak do 5 bar s membránou 150 l	ks	1,000	25,00	0,00	25,00	0,000	0,000	0,000
26	16153	Expanzná nádoba FLAMCO typ Contra-Flex 150, 150 V1,5 bar: 1, červená (0.0 bar) 70°C	ks	1,000	255,37	0,00	255,37	0,000	0,000	0,000
27	22390	Pripojovacia súprava FLAMCO typ FLEXCONTROL 1	ks	1,000	0,00	36,16	36,16	0,000	0,000	0,000
28	732111404	Montáž rozdeľovača a zberača združeného pre 2 vetvy	ks	1,000	45,30	0,00	45,30	0,001	0,001	0,000

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.



Ul. Miroslava Holého 911

IČO: 56

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Vykurovanie

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčto	
29	M56301.60	Rozdeľovač FLAMCO typ M MF pre dva vykurovacie okruhy	ks	1,000	184,78	0,00	184,78	0,000	0,000	0,000	
30	M56258.093	Držiak na stenu pre rozdeľovače M MF	ks	1,000	43,20	0,00	43,20	0,000	0,000	0,000	
31	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmešávačom DN 25	ks	1,000	63,48	0,00	63,48	0,003	0,003	0,000	
32	M56833.30	Čerpadlová skupina FLAMCO typ M MC DN25 so zmešávačom, čerpadlo ALPHA2 25-60 180	ks	1,000	372,97	0,00	372,97	0,000	0,000	0,000	
33	731291060	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmešávačom DN 32	ks	1,000	70,08	0,00	70,08	0,003	0,003	0,000	
34	M56834.75	čerpadlo MAGNA3 32-100 - Určeno pro velký průtok	ks	1,000	595,26	0,00	595,26	0,000	0,000	0,000	
35	M56341	Motor MD 230V 0.5 kg; 150x100x80 mm; celná saz. 84818099	ks	2,000	155,30	0,00	310,60	0,000	0,000	0,000	
36	23751	Jednotka pre udržiavanie tlaku, FLAMCO typ Flexcon PA AutoFill	ks	1,000	515,58	0,00	515,58	0,000	0,000	0,000	
37	27400	Potrúbný oddelovač FLAMCO typ Prescor BFP BA 1 M, G 1/2 M	ks	1,000	282,23	0,00	282,23	0,000	0,000	0,000	
38	732429113	Montáž úpravy vody	ks	1,000	78,00	0,00	78,00	0,001	0,001	0,000	
39	pc2	Úprava vody Patrina ERAL30BK, inštalovaný by-pass PPR 2": - rýchlospojky - šrobenia - obmedzovač prietoku 2 ks vedomer, Qn 1.5, Testar tvrdosti 5B	Riadaci	ks	1,000	789,75	0,00	789,75	0,000	0,000	0,000
40	7419725	Spustenie úpravovne, cena za hod	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000	
41	7511789	Doprava technika, cena za km	km	250,000	0,50	0,00	125,00	0,000	0,000	0,000	
42	732222080	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 3/4, 60 dosiek	ks	1,000	75,90	0,00	75,90	0,000	0,000	0,000	
43	pc3	Oddelovací doskový výmenník, CB50/50L (V22, V24) 2x5/4 a 2x1	ks	1,000	1 322,71	0,00	1 322,71	0,000	0,000	0,000	
44	pc4	Teplné izolácia výmenníka, typ B 110°C, CB60/31-80	ks	1,000	44,40	0,00	44,40	0,000	0,000	0,000	
45	732422075	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN32 výtlak do 12 m	ks	2,000	48,00	0,00	96,00	0,000	0,000	0,000	
46	97924259	Obehové čerpadlo Grundfos MAGNA3 32-120F	ks	2,000	1 212,75	0,00	2 425,50	0,000	0,000	0,000	
47	733151122	Potrúbie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,6 mm	m	12,000	29,58	0,00	354,96	0,000	0,000	0,000	
48	12362211900	Predizolované potrúbie REHAU INSULPEX UNO 63/125, rúra SDR 11,	m	20,000	50,00	0,00	1 000,00	0,000	0,000	0,000	
49	12248181900	Predizolovaný oblož REHAU INSULPEX UNO 63/125, 90. stupňov, rúra SDR 11,	ks	4,000	410,00	0,00	1 640,00	0,000	0,000	0,000	
50	11891421001	Spotka SDR 11, 63-63	ks	12,000	50,00	0,00	600,00	0,000	0,000	0,000	
51	11891411001	Prachod s vonkajším závitom 63 - R 2, SDR 11	ks	4,000	64,76	0,00	259,04	0,000	0,000	0,000	
52	27926	Posťný ventil FLAMCO s manometrom pre uzavreté systémy	ks	1,000	315,00	0,00	315,00	0,000	0,000	0,000	
53	11035	FLAMCO - Separátor nečistôt XStream Clean G2P	ks	1,000	87,65	0,00	87,65	0,000	0,000	0,000	
54	pc5	Nemrzúca kvapalina, objem 5 l	ks	14,000	42,29	0,00	592,06	0,000	0,000	0,000	
732		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			17 315,14	36,16	17 351,30		6,018	0,000	
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA									
55	11361401900	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 (120 m, 240 m, 500 m)	m	3 968,260	0,92	0,00	3 650,79	0,000	0,000	0,000	
56	12053131002	Tackar doska 30-2 mm (12 m²)	m²	574,230	6,00	0,00	3 445,38	0,000	0,000	0,000	
57	13801601102	Rozdeľovač HKVD SX-AG 6	ks	1,000	350,00	0,00	350,00	0,000	0,000	0,000	
58	13801901102	Rozdeľovač HKVD SX-AG 9	ks	1,000	264,02	0,00	264,02	0,000	0,000	0,000	
59	13802101102	Rozdeľovač HKVD SX-AG 11	ks	3,000	313,24	0,00	939,72	0,000	0,000	0,000	
60	13802201102	Rozdeľovač HKVD SX-AG 12	ks	1,000	332,28	0,00	332,28	0,000	0,000	0,000	
61	11374271050	Ochranná rúrka pre rúrku 18x2,0/17x2,0 (50 m)	m	198,410	0,66	0,00	130,85	0,000	0,000	0,000	
62	1209071002	Pripojovací skrutkový spoj 17 x 2,0	ks	118,000	3,89	0,00	458,02	0,000	0,000	0,000	
63	13152241001	Set guľových kohútov pre HKV-D SX (rohové 90°) 1 (1 pár)	set	5,000	28,00	0,00	140,00	0,000	0,000	0,000	
64	13454301001	Skriňa rozdeľovača LP 110/950	ks	1,000	98,63	0,00	98,63	0,000	0,000	0,000	

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Ština
65	13454401001	Skrinka rozdeľovača UP 110/1150	ks	1,000	105,55	0,00	105,55	0,000	0,000	0,000
66	13454001001	Skrinka rozdeľovača UP 110/1300	ks	4,000	135,07	0,00	540,28	0,000	0,000	0,000
67	1329041003	NEA SMART 2.0 H9VX, priestorový regulátor so snímačom teploty a veľkosti káblov, biely	ks	18,000	115,00	0,00	2 070,00	0,000	0,000	0,000
68	13290191001	NEA SMART 2.0 transformátor 24 V	ks	6,000	70,40	0,00	422,40	0,000	0,000	0,000
69	13290241001	NEA SMART 2.0 Základňa 24 V	ks	6,000	425,00	0,00	2 550,00	0,000	0,000	0,000
70	12176041001	Okrajový izolačný pás 8/150mm (25 m)	m	512,450	0,65	0,00	333,09	0,000	0,000	0,000
71	13202761001	Servopohon UNI (24 V)	ks	62,000	31,16	0,00	1 931,92	0,000	0,000	0,000
72	12623731002	Tacker pripínateľ pre rúrky do 20mm	ks	10 050,000	0,04	0,00	402,00	0,000	0,000	0,000
73	11304001006	Rúrka RAUTITAN flex (tyč 6 m) 32x4,4	m	2,300	6,00	0,00	13,80	0,000	0,000	0,000
74	11304101006	Rúrka RAUTITAN flex (tyč 6 m) 40x5,5	m	137,000	10,66	0,00	1 460,42	0,000	0,000	0,000
75	11304201006	Rúrka RAUTITAN flex (tyč 6 m) 50x6,9	m	15,610	12,55	0,00	195,91	0,000	0,000	0,000
76	11304301006	Rúrka RAUTITAN flex (tyč 6 m) 63x8,6	m	17,830	17,67	0,00	315,06	0,000	0,000	0,000
77	11600241001	RAUTITAN koleno 90° 32 PX	ks	2,000	11,37	0,00	22,74	0,000	0,000	0,000
78	11600251001	RAUTITAN koleno 90° 40 PX	ks	46,000	16,98	0,00	773,08	0,000	0,000	0,000
79	14563071001	RAUTITAN koleno 90° 50 MX	ks	12,000	44,38	0,00	532,52	0,000	0,000	0,000
80	14563081001	RAUTITAN koleno 90° 63 MX	ks	8,000	70,36	0,00	562,88	0,000	0,000	0,000
81	11600011001	RAUTITAN Nábovná objímka 16 PX	ks	11,000	0,69	0,00	7,59	0,000	0,000	0,000
82	11600041001	RAUTITAN Nábovná objímka 32 PX	ks	6,000	2,32	0,00	13,92	0,000	0,000	0,000
83	11600051001	RAUTITAN Nábovná objímka 40 PX	ks	107,000	3,76	0,00	402,32	0,000	0,000	0,000
84	11397711002	RAUTITAN Nábovná objímka 50 MX	ks	49,000	7,96	0,00	391,02	0,000	0,000	0,000
85	11397611002	RAUTITAN Nábovná objímka 63 MX	ks	27,000	13,74	0,00	370,98	0,000	0,000	0,000
86	11600691001	RAUTITAN T-kus 40-32-40 PX	ks	2,000	31,96	0,00	63,92	0,000	0,000	0,000
87	14562691001	RAUTITAN T-kus 63-50-63 PX	ks	2,000	96,05	0,00	192,10	0,000	0,000	0,000
88	14563061001	Spojka RAUTITAN RX+, redukovaná 63-50	ks	2,000	42,92	0,00	85,84	0,000	0,000	0,000
89	14563211001	Přechod RAUTITAN RX+, s vonkajším závitom 32 - R 1	ks	2,000	11,81	0,00	23,62	0,000	0,000	0,000
90	14563261001	Přechod RAUTITAN RX+, s vonkajším závitom 40 - R 1 1/4	ks	12,000	19,07	0,00	228,84	0,000	0,000	0,000
91	14563261001	Přechod RAUTITAN RX+, s vonkajším závitom 63 - R2	ks	2,000	43,15	0,00	86,30	0,000	0,000	0,000
92	12584081002	Vodiaci oblúk 90°, 16/17	ks	116,000	0,95	0,00	112,10	0,000	0,000	0,000
93	12393331001	Vodiaci oblúk na vedenie rúrok Rautherm S a Rautherm Speed 16/17mm	ks	115,000	1,00	0,00	115,00	0,000	0,000	0,000
94	160116	Nízkoúhľová oceľová rúrka 54x1,5 (6 m)	m	68,000	17,66	0,00	1 200,88	0,000	0,000	0,000
95	162216	Oblúk 90 FF press 54x54	ks	16,000	31,00	0,00	500,00	0,000	0,000	0,000
96	11600871001	Montáž podlahového vykurovania	m	3 968,250	1,80	0,00	7 142,25	0,000	0,000	0,000
97	11600871001	Montáž potrubia do plastínkového potrubia DN 65	m	172,740	8,00	0,00	1 381,92	0,000	0,000	0,000
98	733191202.5	Tlaková skúška potrubia do DN 65	m	4 140,990	0,15	0,00	621,15	0,000	0,000	0,000
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVED POTRUBIA			34 467,94	0,00	34 467,94		0,000	0,000
734		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
99	734223208	Montáž termostatickej hlavice	ks	2,000	1,91	0,00	3,82	0,000	0,000	0,000
100	670000.500	Termostatická hlavica DX biela (10)	ks	1,000	20,77	0,00	20,77	0,000	0,000	0,000
101	734209113	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1/2	ks	1,000	4,09	0,00	4,09	0,000	0,000	0,000
102	387902.050	E-Z rohový pre dvojrúrkovú sústavu Rp1/2	ks	1,000	2,92	0,00	2,92	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Sutina
103	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	4,70	0,00	28,20	0,000	0,000	0,000
104	851020	STAD bez vypúšťania DN 20 3/4	ks	2,000	87,34	0,00	174,68	0,000	0,000	0,000
105	265120	STAP (5-25 kPa) DN20 3/4	ks	4,000	210,93	0,00	843,72	0,000	0,000	0,000
106	1216002	Guľový kohút HERZ DN20	ks	2,000	7,86	0,00	15,72	0,000	0,000	0,000
107	1268202	Filtr - závitový HERZ DN20	ks	1,000	7,71	0,00	7,71	0,000	0,000	0,000
108	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	5,10	0,00	20,40	0,000	0,000	0,000
109	851025	STAD bez vypúšťania DN 25 1	ks	4,000	93,22	0,00	372,88	0,000	0,000	0,000
110	209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	15,000	9,10	0,00	136,50	0,000	0,000	0,000
111	1210008	Guľový kohút HERZ DN50	ks	11,000	43,49	0,00	478,38	0,000	0,000	0,000
112	1411116	Filtr - závitový HERZ DN50	ks	1,000	42,69	0,00	42,69	0,000	0,000	0,000
113	1262248	Spätný ventil DN50	ks	2,000	15,13	0,00	30,26	0,000	0,000	0,000
114	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	10,000	2,78	0,00	27,80	0,000	0,000	0,000
115	89000	Automatický odvzdušňovací ventil Flexivent 1/2, so spätnou kľapkou	ks	10,000	9,45	0,00	94,50	0,000	0,000	0,000
116	400050	Vypúšťací ventil 3/4	ks	14,000	7,98	0,00	111,72	0,000	0,000	0,000
734		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			2 416,77	0,00	2 416,77		0,000	0,000
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
117	735000912 B	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	1,000	5,39	0,00	5,39	0,000	0,000	0,000
118	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1900 mm	ks	1,000	11,77	0,00	11,77	0,000	0,000	0,000
119	KLM105080001010	KORALLUX LINEAR MAX 1495/800 (White RAL 9016)	ks	1,000	87,32	0,00	87,32	0,000	0,000	0,000
120	735158120	Vykurovacie telesá rúrkové, šaková skúška telesa vodou	ks	1,000	8,97	0,00	8,97	0,000	0,000	0,000
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			113,45	0,00	113,45		0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
121	pc10	Závesy	ks	90,000	1,90	0,00	75,00	0,000	0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			75,00	0,00	75,00		0,000	0,000
783		NÁTERY								
122	783424140	Nátery kov.potr a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	97,000	2,26	0,00	219,22	0,000	0,007	0,000
783		NÁTERY			219,22	0,00	219,22		0,010	0,000
		Práce PSV			91 079,22	2 266,29	93 345,51		0,020	0,000
H25		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
123	H25000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	6,50	0,00	468,00	0,000	0,000	0,000
124	H250001111	Uvedenie do prevádzky	ks	10,000	6,00	0,00	60,00	0,000	0,000	0,000
125	H250001112	Protipožiarne prestupy	súb.	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
H25		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			778,00	0,00	778,00		0,000	0,000
H25					778,00	0,00	778,00		0,000	0,000
Celkom v EUR					91 857,22	2 266,29	94 123,51		0,020	0,000


SP STROJNÍCKA SPOLOČNOSŤ
 ÚL. Elektrického priemyslu 551
 020 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt 2_Zemné práce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	193,55	27,13	220,68	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			220,68	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 8,10,20	220,68
					22	DPH 23% z	220,68 50,76
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	271,44
					F		

Odberateľ

26. Dodávateľ



Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Zákazka: Materská škola LOMNÁ

Dátum: 12. 5. 2025

Objekt: 2_Zemné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	131211101	Hĺbenie jám v hĺbke 3 ručne	m3	0,900	108,07	0,00	97,26	0,000	0,000	0,000
2	167101101	Narovnanie výkopku do 100 m3 v hĺbke 1-4	m3	0,330	14,27	0,00	4,71	0,000	0,000	0,000
3	171201201	Uloženie stpaniny na skládke	m3	0,330	1,26	0,00	0,42	0,000	0,000	0,000
4	174101001	Zásep zhutnený jím, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,230	8,75	0,00	8,30	0,000	0,000	0,000
5	1741010011	Drážke v podlahe kuchyne ktorá bude zaslata asfaltovou zmesou, povrchovo farebné označenie	m	2,900	17,17	0,00	49,79	0,000	0,000	0,000
6	175301101	Lôžko a obalyp plynovodného potrubia pieskom	m3	0,330	0,00	51,12	16,67	0,000	0,000	0,000
7	583311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	0,330	0,00	31,10	10,26	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			168,48	27,13	187,61		0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
8	8099000081	Dopravné značenie, dočasné dopravné značenia, premostenie, zábrany,....	súbor	1,000	33,07	0,00	33,07	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			33,07	0,00	33,07		0,000	0,000
		Práce HSV			193,55	27,13	220,68		0,000	0,000
		Celkom v EUR			193,55	27,13	220,68		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt 01_Propánové hospodárstvo

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberteľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	1 094,78	305,23	1 400,01	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 594,10	47,75	1 641,85	8		
3	MONT	138,64	0,00	138,64	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			3 180,50	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant_rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	3 180,50
					22	DPH 23% z	3 180,50 731,52
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	3 912,02
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Datum: 12. 5. 2025

Zákazka: Materská škola LOMNÁ

Objekt: 01_Propánové hospodárstvo

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Suma
	272	Práce HSV								
	272	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody								
1	802200020	Montáž plynovodných prípojek z oceľových rúr zväzkom 3/4 /20/	m	3,500	13,67	0,00	47,85	0,000	0,000	0,000
2	145400002	Rúra brátenová 3/4	m	3,570	0,00	7,83	27,95	0,000	0,000	0,000
3	802200025	Montáž plynovodných prípojek z oceľových rúr zväzkom 1 /25/	m	18,000	14,15	0,00	254,34	0,000	0,000	0,000
4	145400003	Rúra brátenová 1	m	18,000	0,00	10,48	188,64	0,000	0,000	0,000
5	803122020	Ručné optáčenie ovinutím pásky za studena-2 vrstvy	m2	0,500	14,70	0,00	7,35	0,000	0,000	0,000
6	2832F0103	Páska spodná DENSOLEN AS 38 P - 84 00 17	kus	4,000	0,00	8,78	35,12	0,000	0,000	0,000
7	2832F0107	Páska vrchná DENSOLEN R 20 HT - 84 00 27	kus	4,000	0,00	8,07	32,28	0,000	0,000	0,000
8	2832F0201	Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 1 liter - 84 01 00	kus	1,000	0,00	21,24	21,24	0,000	0,000	0,000
9	803440050	Hlavná šaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	21,500	3,65	0,00	78,48	0,000	0,000	0,000
10	803440050177	Spracovanie a odovzdanie dokladovej časti dokumentácie	ks	1,000	110,25	0,00	110,25	0,000	0,000	0,000
11	80344005019	Skúška pevnosti a tesnosti potrubia v zmysle STN 385480	m	21,500	11,68	0,00	251,12	0,000	0,000	0,000
12	80344005123	Revízia spotrebičov plynových s výkonom do 90 kW časť PZ v zmysle Vyhl. 508/2009 Zb. zákonov	ks	1,000	110,25	0,00	110,25	0,000	0,000	0,000
13	803450050	Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50	m	21,500	3,27	0,00	70,31	0,000	0,000	0,000
14	803840020	Napustenie potrubia OPZ	m	21,500	1,80	0,00	34,40	0,000	0,000	0,000
15	803830000	Odvodňovanie bytov a domov pri prepínaní prípojek na domový rozvod	kpl	1,000	16,54	0,00	16,54	0,000	0,000	0,000
16	80344005011	Revízia rozvodu plynu v zmysle Vyhl. 508/2009 Zb. zákonov	ks	1,000	110,25	0,00	110,25	0,000	0,000	0,000
17	803840010	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	kus	1,000	1,53	0,00	1,53	0,000	0,000	0,000
	272	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody			1 092,67	305,23	1 397,90		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
18	803223000	Uloženie PE fólie na obeyp	m	1,800	1,17	0,00	2,11	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			2,11	0,00	2,11		0,000	0,000
		Práce HSV			1 094,78	305,23	1 400,01		0,000	0,000
		Práce PSV								
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
19	7231503412	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 25/20	kus	1,000	28,72	0,00	28,72	0,000	0,000	0,000
20	723150357	Chránička plyn. potrubia D 57/2 9	m	0,800	26,51	0,00	19,91	0,004	0,000	0,000
21	723191130	Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 50 do 100 cm spájaná na závit	súbor	1,000	67,88	0,00	67,88	0,000	0,000	0,000
22	723232136	Regulátor s automatickým prepínacím ventilom plynu n-bkoflakový RTP 4 pre propán-butan s armatúrami, VTL hadicami a orel	súbor	1,000	143,32	0,00	143,32	0,000	0,000	0,000
23	723232136x	33 KG FLAŠI PROPÁN - nájom napr. Probugas	nájom	2,000	165,38	0,00	330,76	0,000	0,000	0,000
24	72323435211	Plechová atyp. skrinka pre skríňu pre umiestnenie plynových fláš jednoducha šaková stanica	kpl.	1,000	992,25	0,00	992,25	0,000	0,000	0,000
25	723236103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	1,000	6,83	0,00	6,83	0,000	0,000	0,000
26	561344900	Uzávier guľový plyn FUTURGAS 1	kus	1,000	0,00	12,97	12,97	0,000	0,000	0,000
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD			1 585,67	12,97	1 598,64		0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
27	7344211304	Tlakomery deformácie so spodným prípojom 03313 pr. 160 rozsah 0-10 kPa	kus	1,000	8,43	0,00	8,43	0,000	0,000	0,000
28	388410150	Tlakomer d 160 mm 354 0-10 kPa spodný	kus	1,000	0,00	34,78	34,78	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			8,43	34,78	43,21		0,000	0,000
		Práce PŠV			1 594,10	47,75	1 641,85		0,000	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
29	8071200171	Odmontovanie potrubia do DN 50	m	21,500	1,95	0,00	41,93	0,000	0,000	0,000
30	8071200431	Čistenie potrubia prečukovaním alebo prepĺňaním do 50	m	21,500	3,27	0,00	70,31	0,000	0,000	0,000
31	807120081	Montáž - Označenie zvaru značkou zvárača	kus	12,000	1,10	0,00	13,20	0,000	0,000	0,000
32	8071601111	Vizuálna skúška zvarov podľa normy STN EN 17637 do 100 mm	kus	12,000	1,10	0,00	13,20	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			138,64	0,00	138,64		0,000	0,000
		Montážne práce			138,64	0,00	138,64		0,000	0,000
		Celkom v EUR			2 827,52	352,96	3 180,50		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt Umělé osvětlení a vnitřní sílové rozvody

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberteľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	3 176,88	0,00	3 176,88	7		0,00
2	PSV				8		
3	MONT	25 553,22	5 967,98	31 521,20	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			34 698,08	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	34 698,08
					22	DPH 23% z	34 698,08
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	42 678,64
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Dátum: 12. 5. 2025

Objekt Rozvádzač RH

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	210120013.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	ks	1,000	13,56	0,00	13,56	0,000	0,000	0,000
2	345290014100.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 22-3, 125A, veľkosť 22x58	ks	1,000	0,00	44,17	44,17	0,000	0,000	0,000
3	345290016400.S	Posťkové vložka valcová PV22 125A aM, veľkosť 22x58	ks	3,000	4,07	0,00	12,21	0,000	0,000	0,000
4	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	8,000	3,26	0,00	26,08	0,000	0,000	0,000
5	358220006700.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	8,000	5,14	0,00	41,12	0,000	0,000	0,000
6	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	24,000	4,12	0,00	98,88	0,000	0,000	0,000
7	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	24,000	6,14	0,00	147,36	0,000	0,000	0,000
8	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,26	0,00	3,26	0,000	0,000	0,000
9	358220006800.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,91	0,00	5,91	0,000	0,000	0,000
10	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	8,000	3,88	0,00	30,88	0,000	0,000	0,000
11	358220046100.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	8,000	15,22	0,00	121,76	0,000	0,000	0,000
12	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	3,88	0,00	7,72	0,000	0,000	0,000
13	358220046900.S	Istič 3P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	17,02	0,00	34,04	0,000	0,000	0,000
14	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	3,86	0,00	3,86	0,000	0,000	0,000
15	358220048300.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	31,56	0,00	31,56	0,000	0,000	0,000
16	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	3,86	0,00	7,72	0,000	0,000	0,000
17	358220046400.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	21,16	0,00	42,36	0,000	0,000	0,000
18	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000	3,86	0,00	11,58	0,000	0,000	0,000
19	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	3,000	17,60	0,00	52,80	0,000	0,000	0,000
20	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	3,86	0,00	3,86	0,000	0,000	0,000
21	358220046600.S	Istič 3P, 50 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	42,76	0,00	42,76	0,000	0,000	0,000
22	210120410.S	Prúdové chrániče dvupólové 16 - 80 A	ks	4,000	3,62	0,00	14,48	0,000	0,000	0,000
23	358230009900.S	Prúdový chránič 2P, 25 A, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	4,000	43,16	0,00	172,72	0,000	0,000	0,000
24	210120411.S	Prúdové chrániče štvupólové 25 - 80 A	ks	1,000	3,96	0,00	3,96	0,000	0,000	0,000
25	358230026900.S	Prúdový chránič 4P, 63 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	106,14	0,00	106,14	0,000	0,000	0,000
26	210120411.S	Prúdové chrániče štvupólové 25 - 80 A	ks	1,000	3,96	0,00	3,96	0,000	0,000	0,000
27	358230030900.S	Prúdový chránič 4 P, 40 A, 30 mA, 10 kA, typ G	ks	1,000	97,55	0,00	97,55	0,000	0,000	0,000
28	210120411.S	Prúdové chrániče štvupólové 25 - 80 A	ks	8,000	3,96	0,00	31,68	0,000	0,000	0,000
29	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 6 moduly	ks	8,000	55,62	0,00	444,96	0,000	0,000	0,000
30	210120411.S	Prúdové chrániče štvupólové 25 - 80 A	ks	1,000	3,96	0,00	3,96	0,000	0,000	0,000
31	OEZ-46436	Prúdový chránič LFN-40-4-030B-K	ks	1,000	432,69	0,00	432,69	0,000	0,000	0,000
32	210120423.S	Zvzdáča prepája kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	45,00	0,00	45,00	0,000	0,000	0,000
33	DRC40	Napájací zdroj 230/24V na DIN kštu + batéria 2x12V	ks	1,000	31,68	0,00	31,68	0,000	0,000	0,000
34	PC	Signálny, stop tlačítka, prepínače na dvore rozvádzača	ks	1,000	0,00	36,97	36,97	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množství	Montáž	Material	Cena celkem	Hmotnost/Mj	Hmotnost	Šutisa
35	CEZ-38381	Kombinovaný zdroj bleskových proudů s prepáka SJBC-25E-3-MZS, typ 1+2, limp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, so signalizací, iskrovo, varistor	ks	1,000	456,21	0,00	456,21	0,000	0,000	0,000
36	210120502.S/R	Výkonové isčie vzduchové do 250 A, 3P	ks	1,000	45,00	0,00	45,00	0,000	0,000	0,000
37	358220060124.S/R	Výkonový odpínač 3P, 250 A, vrátane podpákové cievky	ks	1,000	415,99	0,00	415,99	0,000	0,000	0,000
38	210130101.S	Stykač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	2,000	4,12	0,00	8,24	0,000	0,000	0,000
39	CEZ-35497	Radová rozváděčová skříň QA40-201003 + rozřiz; radové svodky, přípojnice, kryty,...	ks	1,000	1 401,56	0,00	1 401,56	0,000	0,000	0,000
40	358210000500.S	Stykač inštalatérny 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	2,000	24,04	0,00	48,08	0,000	0,000	0,000
41	210130101.S	Stykač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	2,000	7,22	0,00	14,44	0,000	0,000	0,000
42	358210000500.S	Stykač inštalatérny 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	2,000	34,95	0,00	69,90	0,000	0,000	0,000
43	210130107.S	Stykač živorpólový na DIN lištu do 40 A	ks	2,000	4,14	0,00	8,28	0,000	0,000	0,000
44	358210001800.S	Stykač inštalatérny 4P, 40A, kontakty 4 NC, cievka 230 V, 3 moduly	ks	2,000	56,10	0,00	112,20	0,000	0,000	0,000
45	210150013.S	Časová relé multifunkčné, kontakty 1P	ks	1,000	6,08	0,00	6,08	0,000	0,000	0,000
46	345340009500.S	Spínač časový digitálny multifunkčný na DIN lištu 16A	ks	1,000	30,78	0,00	30,78	0,000	0,000	0,000
47	MD	Minostaveniskové doprava	%	1,000	150,0000	0,0000	150,00	0,000	0,000	0,000
48	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,0000	55,3000	55,30	0,000	0,000	0,000
49	PD	Presun dodávok	%	1,000	15,5000	0,0000	15,50	0,000	0,000	0,000
50	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,0000	50,0000	150,00	0,000	0,000	0,000
51	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,0000	25,3000	25,30	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			4 910,32	311,74	5 222,06		0,000	0,000
		Montážne práce			4 910,32	311,74	5 222,06		0,000	0,000
		Celkom v EUR			4 910,32	311,74	5 222,06		0,000	0,000



Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 12. 5. 2025

Zákazka: Materská škola LOMNÁ

Objekt: Umele osvetlenie a vnútorné silové rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť MJ	Hmotnosť	Satna
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	971024451	Výsekanie otvoru pre rozvádzač	ks	3,000	23,88	0,00	70,98	0,000	0,000	0,744
2	971038008	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - murivo tehlové -0,00010t	cm	200,000	0,83	0,00	166,00	0,000	0,002	0,020
3	972056004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stropov - železobetónových -0,00025t	cm	150,000	1,27	0,00	190,50	0,000	0,002	0,008
4	972056010.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t	cm	50,000	2,81	0,00	140,50	0,000	0,001	0,012
5	973031616	Výsekanie kapsy pre kábel a krabice, veľkosť do 100x100x50 mm, - 0,00100t	ks	265,000	1,41	0,00	373,85	0,000	0,000	0,265
6	974031121	Výsekanie rýh v skomroľkách muriva tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t cca	m	800,000	1,53	0,00	1.300,50	0,000	0,000	1,702
7	974031133.S	Výsekanie rýh v skomroľkách muriva tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	55,000	3,05	0,00	165,00	0,000	0,000	0,495
8	974042532	Výsekanie rýh v betónovej stlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t cca	m	10,000	5,69	0,00	56,90	0,000	0,000	0,080
9	974049121	Výsekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t cca	m	85,000	4,37	0,00	371,45	0,000	0,000	0,170
10	974049221.S	Výsekanie rýh v bet. stenách v priestore pŕf. k str. konštr. hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm, cca -0,00200t	m	60,000	5,69	0,00	341,40	0,000	0,000	0,120
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 176,88	0,00	3 176,88		0,010	3,619
		Práce HSV			3 176,88	0,00	3 176,88		0,010	3,619
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
11	210010026.S	Rúrka ohybná elektrinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	1 250,000	0,75	0,00	937,50	0,000	0,000	0,000
12	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	1 250,000	0,50	0,00	625,00	0,000	0,000	0,000
13	210010028.S	Rúrka ohybná elektrinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	50,000	1,10	0,00	55,00	0,000	0,000	0,000
14	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 40	m	50,000	1,10	0,00	55,00	0,000	0,000	0,000
15	210010030.S	Rúrka ohybná elektrinštalačná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	20,000	1,50	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000
16	345710009600.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 63	m	20,000	2,64	0,00	52,80	0,000	0,000	0,000
17	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	190,000	0,75	0,00	142,50	0,000	0,000	0,000
18	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901.Dlx 73x42 mm, KOPOS	ks	190,000	0,27	0,00	51,30	0,000	0,000	0,000
19	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	75,000	3,45	0,00	258,75	0,000	0,000	0,000
20	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dlx 73x42 mm, KOPOS	ks	75,000	0,00	1,65	123,75	0,000	0,000	0,000
21	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	9,15	0,00	45,75	0,000	0,000	0,000
22	345410001200.S/R	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou IP66	ks	5,000	5,75	0,00	28,75	0,000	0,000	0,000
23	210010370.S	Elektrinomontážna krabica do zaplpenia KEZ 50-200 mm	ks	14,000	5,50	0,00	77,00	0,000	0,000	0,000
24	345410007500.S	Krabica do zaplpenia z PP, KEZ KB	ks	14,000	14,52	0,00	203,28	0,000	0,000	0,000
25	210011309.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 5 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	50,000	1,29	0,00	64,50	0,000	0,000	0,000
26	311310002700.S	Hmoždinka sivačská, sivá, M 6x30 mm cca	ks	80,000	0,08	0,00	4,00	0,000	0,000	0,000
27	210020308.S	Kábelový žlab - kábelový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 250/50 mm bez veka vrátane podpory	m	10,000	8,46	0,00	84,60	0,000	0,000	0,000
28	ARK211140	Žlab kovový drôtaný Merkur 2 - ARK-211140 - 200x50/2m - GZ	m	10,000	7,15	0,00	71,50	0,000	0,000	0,000
29	ARK213010	Spojka žlabu Merkur 2 - ARK-213010 - 52M1 - GZ	ks	10,000	0,58	0,00	5,80	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť [kg]	Hmotnosť	Štúdia
30	ARK214020	Držanič žliab držiak DZM 2 ARK-214020	ks	10,000	1,78	0,00	17,80	0,000	0,000	0,000
31	ARK214040	Držiak žliabu DZM 4 na závitovú tyč kovový galvanicky zinkovaný	ks	5,000	4,22	0,00	21,10	0,000	0,000	0,000
32	ARK219021	GZ Závitová tyč 8mm/1m	ks	5,000	0,77	0,00	3,85	0,000	0,000	0,000
33	210020572	Podlaha izolácia podlahová pod elektrické prístroje a svietidlá, vrátane namontovania a upevnenia	m2	3,000	0,58	0,00	1,74	0,000	0,000	0,000
34	343110009100	Doska CEMVIN vlákno cementová lisovaná - alebo iný technický zrovnateľný ekvivalent	m2	3,000	26,47	0,00	79,41	0,000	0,000	0,000
35	210020911	Protipožiarna upchávka, prechod stropom t 20 cm	m2	0,200	281,54	0,00	56,31	0,000	0,000	0,000
36	Upchávka	Protipožiarna upchávka		0,200	285,00	0,00	57,00	0,000	0,000	0,000
37	210020951	Výstražná a označovací tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	10,000	3,11	0,00	31,10	0,000	0,000	0,000
38	548230303400	Tabuľka výstražná - alebo iný technický zrovnateľný ekvivalent	ks	10,000	8,35	0,00	83,50	0,000	0,000	0,000
39	210100501	Ukončenie vodičov v rozvádzači - vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 oca	ks	150,000	1,05	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
40	210100502.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači - vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	90,000	0,98	0,00	88,20	0,000	0,000	0,000
41	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	90,000	0,00	0,34	30,60	0,000	0,000	0,000
42	210100503.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači - vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	1,40	0,00	28,00	0,000	0,000	0,000
43	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	20,000	0,08	0,00	1,60	0,000	0,000	0,000
44	210100504.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači - vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	50,000	3,08	0,00	153,00	0,000	0,000	0,000
45	345720004100.S	Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná	ks	50,000	0,10	0,00	5,00	0,000	0,000	0,000
46	210110027.S	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 25 A - radenie 3	ks	2,000	11,91	0,00	23,82	0,000	0,000	0,000
47	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/32A zapustená, biela	ks	2,000	25,03	0,00	50,06	0,000	0,000	0,000
48	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	16,000	2,53	0,00	40,48	0,000	0,000	0,000
49	345340004900.S	Prístroj spínača, radenie 1,150	ks	16,000	3,15	0,00	50,40	0,000	0,000	0,000
50	345350001900.S	Kryt spínača	ks	16,000	0,35	0,00	5,60	0,000	0,000	0,000
51	345360002300.S	Rámček 1-násobný	ks	16,000	0,85	0,00	13,60	0,000	0,000	0,000
52	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	7,000	2,89	0,00	20,23	0,000	0,000	0,000
53	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č 5	ks	7,000	4,75	0,00	33,25	0,000	0,000	0,000
54	345350004320.S	Rámek jednoduchý pro spínače a zásuvky	ks	7,000	0,85	0,00	5,95	0,000	0,000	0,000
55	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 6 B	ks	4,000	5,77	0,00	23,08	0,000	0,000	0,000
56	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavé polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	4,000	5,88	0,00	23,52	0,000	0,000	0,000
57	345350004320.S	Rámek jednoduchý pro spínače a zásuvky	ks	4,000	0,85	0,00	3,40	0,000	0,000	0,000
58	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	24,000	2,89	0,00	69,36	0,000	0,000	0,000
59	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č 6	ks	24,000	3,85	0,00	92,40	0,000	0,000	0,000
60	345350004320.S	Rámek jednoduchý pro spínače a zásuvky	ks	24,000	0,85	0,00	20,40	0,000	0,000	0,000
61	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000	3,26	0,00	16,30	0,000	0,000	0,000
62	345320001200.S	Vypínač nástenný radenie 7	ks	5,000	5,92	0,00	29,60	0,000	0,000	0,000
63	345360001900.S	Kryt spínača	ks	5,000	0,85	0,00	4,25	0,000	0,000	0,000
64	210110051.S	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	3,000	4,55	0,00	13,65	0,000	0,000	0,000
65	345310003100.S	Spínač tlačítkový kompletný - vrátane rámečka	ks	3,000	5,61	0,00	16,83	0,000	0,000	0,000
66	210110058.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat v krabici	ks	19,000	23,36	0,00	443,64	0,000	0,000	0,000
67	210110062.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane teplový	ks	2,000	6,86	0,00	13,72	0,000	0,000	0,000
68	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/32A zapustená, biela	ks	2,000	25,02	0,00	50,04	0,000	0,000	0,000
69	210110064	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	ks	7,000	15,00	0,00	105,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
70	404610002300	Detektor pohybu na 1000W, IP44	ks	7,000	0,00	7,88	55,16	0,000	0,000	0,000
71	2101100668R	Tlačítko CENTRAL/TOTAL Stop	ks	1,000	8,45	0,00	8,45	0,000	0,000	0,000
72	Tlac	Tlačítko CENTRAL STOP / STOP TLAČÍTKO	ks	1,000	26,22	0,00	26,22	0,000	0,000	0,000
73	210110099 S/R	Zapojenie regulátora ÚK, vrátane kabeľže	ks	1,000	12,50	0,00	12,50	0,000	0,000	0,000
74	210111011 S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	103,000	4,69	0,00	483,07	0,000	0,000	0,000
75	345350004320 S	Rámik jednoduchoj pre spínače a zásuvky	ks	103,000	0,85	0,00	87,55	0,000	0,000	0,000
76	345520000430 S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	103,000	3,48	0,00	359,47	0,000	0,000	0,000
77	210111012 S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	9,000	5,60	0,00	50,40	0,000	0,000	0,000
78	345520000450 S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	9,000	7,21	0,00	64,89	0,000	0,000	0,000
79	210111113 S	Príemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	7,04	0,00	7,04	0,000	0,000	0,000
80	345510002300 S	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 1643 16A/400V/4P IP67	ks	1,000	9,95	0,00	9,95	0,000	0,000	0,000
81	210190006 S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do výšky 300 kg	ks	1,000	86,69	0,00	86,69	0,000	0,000	0,000
82	210162722	Číslačovací štítek pre prístroje cca	ks	190,000	0,44	0,00	83,60	0,000	0,000	0,000
83	210190075R	Domova rozvodnica pre zapustenie montáž bez sekáčich prác	ks	3,000	45,00	0,00	135,00	0,000	0,000	0,000
84	210201345 S	Zapojenie svetidla IP66, LED, stropného	ks	60,000	11,50	0,00	690,00	0,000	0,000	0,000
85	4058075440068/R	A Svetlo LED PFM 600 58W 4000K UGR19-4320LM + montážny rám na povrch	ks	80,000	0,00	47,54	2 852,40	0,000	0,000	0,000
86	210201345 S	Zapojenie svetidla IP66, LED, stropného	ks	57,000	11,50	0,00	655,50	0,000	0,000	0,000
87	4058075080072/R	B Svetlo prísadené LED CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 (LEDVANCE)	ks	57,000	0,00	20,09	1 145,13	0,000	0,000	0,000
88	210201345 S	Zapojenie svetidla IP66, LED, stropného	ks	7,000	11,50	0,00	80,50	0,000	0,000	0,000
89	4058075647701	E Svetlo exteriérové SF BUKH S 300 P 15W 630 BK IP66 (LEDVANCE)	ks	7,000	0,00	106,12	742,84	0,000	0,000	0,000
90	210201345 S	Zapojenie svetidla IP66, LED, stropného	ks	6,000	11,50	0,00	69,00	0,000	0,000	0,000
91	LE041207	C Svetlo prísadené LED DP 1500 48W 540 IP65 GY (LEDVANCE)	ks	6,000	42,08	0,00	252,48	0,000	0,000	0,000
92	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový nádob	ks	18,000	13,00	0,00	234,00	0,000	0,000	0,000
93	3484068075144484	Núdzové svetlo EMERGENCY EXIT SIGN HB 27M (Ledvance)	ks	18,000	31,16	0,00	560,88	0,000	0,000	0,000
94	210201914 S	Montáž svetidla interiérového na strop/stenu do 10 kg	ks	143,000	12,00	0,00	1 716,00	0,000	0,000	0,000
95	210201924 S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 10 kg	ks	7,000	12,50	0,00	87,50	0,000	0,000	0,000
96	210220040	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásky Cu	ks	30,000	0,00	0,58	17,40	0,000	0,000	0,000
97	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZS4 16 - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	30,000	0,00	0,59	17,70	0,000	0,000	0,000
98	354410006900	Páska CU, blaskovodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	30,000	0,00	0,60	18,00	0,000	0,000	0,000
99	210220040 S/R	Svorka na potrubie	ks	40,000	0,55	0,00	22,00	0,000	0,000	0,000
100	1132707	SVORKA ZS4 NA UZEMNENIE VODOVODNÝCH BATERII		40,000	0,95	0,00	38,00	0,000	0,000	0,000
101	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	2,000	5,65	0,00	11,30	0,000	0,000	0,000
102	345410000400	Krabica odbočná z PVC s veľkosťou pod označenie KO 125 E, šírka: 150x150x77 mm, KOPOS - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	2,000	4,10	0,00	8,20	0,000	0,000	0,000
103	3456100005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	2,000	9,55	0,00	19,10	0,000	0,000	0,000
104	002925	SADRA 35kg-balenie sivá	KS	5,000	15,90	0,00	79,50	0,000	0,000	0,000
105	210222301	Ochranné pospájanie v prístrojiach, kupelních, pevne uložené Cu 4-16mm2, pre vonkajšie práce	m	290,000	0,80	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
106	341110012200	Kábel medený H5Y-U 4 mm2	m	290,000	0,55	0,00	157,50	0,000	0,000	0,000
107	210290742 S/R	Montáž el spotrebiča -TG kuchyne	ks	15,000	9,50	0,00	142,50	0,000	0,000	0,000
108	210290742 S/R	Montáž dažďových xpusti , rekuperačné jednotky, VZT	ks	16,000	12,35	0,00	197,60	0,000	0,000	0,000



Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mg]	Hmotnosť	Ština
109	210800221.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x2,5mm ²	m	80,000	0,70	0,00	56,00	0,000	0,000	0,000
110	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm ²	m	80,000	0,42	0,00	33,60	0,000	0,000	0,000
111	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	950,000	0,80	0,00	760,00	0,000	0,000	0,000
112	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	950,000	0,59	0,00	560,50	0,000	0,000	0,000
113	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	420,000	0,80	0,00	336,00	0,000	0,000	0,000
114	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	420,000	0,59	0,00	247,80	0,000	0,000	0,000
115	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	1 250,000	1,00	0,00	1 250,00	0,000	0,000	0,000
116	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	1 250,000	0,96	0,00	1 200,00	0,000	0,000	0,000
117	210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	380,000	0,95	0,00	342,00	0,000	0,000	0,000
118	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	380,000	0,96	0,00	346,60	0,000	0,000	0,000
119	210800239.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	185,000	1,05	0,00	173,25	0,000	0,000	0,000
120	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	185,000	1,59	0,00	262,35	0,000	0,000	0,000
121	210800240.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm ²	m	35,000	1,45	0,00	50,75	0,000	0,000	0,000
122	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm ²	m	35,000	2,56	0,00	89,60	0,000	0,000	0,000
123	210800241.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm ²	m	95,000	2,50	0,00	237,50	0,000	0,000	0,000
124	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm ²	m	95,000	3,83	0,00	363,85	0,000	0,000	0,000
125	210800242.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm ²	m	45,000	3,50	0,00	157,50	0,000	0,000	0,000
126	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm ²	m	45,000	6,19	0,00	278,55	0,000	0,000	0,000
127	210800243.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x16mm ²	m	20,000	4,55	0,00	91,00	0,000	0,000	0,000
128	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm ²	m	20,000	9,97	0,00	199,40	0,000	0,000	0,000
129	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	250,000	0,90	0,00	225,00	0,000	0,000	0,000
130	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ² oca	m	250,000	0,80	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
131	210800614.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	80,000	1,00	0,00	80,00	0,000	0,000	0,000
132	341310009200.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm ²	m	80,000	1,33	0,00	106,40	0,000	0,000	0,000
133	210800615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	40,000	1,20	0,00	48,00	0,000	0,000	0,000
134	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ²	m	40,000	2,04	0,00	81,60	0,000	0,000	0,000
135	210800616.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	90,000	1,40	0,00	126,00	0,000	0,000	0,000
136	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm ²	m	90,000	3,25	0,00	292,50	0,000	0,000	0,000
137	210802323.S	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	290,000	0,80	0,00	232,00	0,000	0,000	0,000
138	341310011500.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1,5 mm ²	m	290,000	0,71	0,00	205,90	0,000	0,000	0,000
139	210802469.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1,5	m	70,000	0,80	0,00	56,00	0,000	0,000	0,000
140	341310033400.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3Gx1,5 mm ²	m	70,000	0,92	0,00	64,40	0,000	0,000	0,000
141	210802470.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x2,5	m	40,000	1,00	0,00	40,00	0,000	0,000	0,000
142	341310033500.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3Gx2,5 mm ²	m	40,000	1,39	0,00	55,60	0,000	0,000	0,000
143	210802491.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	m	20,000	1,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
144	341310033600.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx1,5 mm ²	m	20,000	1,49	0,00	29,80	0,000	0,000	0,000
145	210802492.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	30,000	1,45	0,00	43,50	0,000	0,000	0,000
146	341310033700.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx2,5 mm ²	m	30,000	2,21	0,00	66,30	0,000	0,000	0,000
147	210802494.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	m	30,000	2,50	0,00	75,00	0,000	0,000	0,000
148	341310033900.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx6 mm ²	m	30,000	4,64	0,00	145,20	0,000	0,000	0,000



STAV
U. 116
020 01

ICO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 129 781

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
149	210802498.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CISQ) 450/750 V 5x16	m	15,000	4,95	0,00	68,25	0,000	0,000	0,000
150	341310036100.S	Kábel medený flexibilný gumový H07RN-F 50x16 mm ²	m	15,000	12,93	0,00	193,95	0,000	0,000	0,000
151	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	250,0000	0,0000	250,00	0,000	0,000	0,000
152	MV	Múderske výpomoci	%	1,000	0,0000	350,0000	350,00	0,000	0,000	0,000
153	PD	Presun dodávok	%	1,000	220,0000	0,0000	220,00	0,000	0,000	0,000
154	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,0000	85,0000	255,00	0,000	0,000	0,000
155	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,0000	150,0000	150,00	0,000	0,000	0,000
821	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				21 427,92	5 757,98	27 185,90		0,000	0,000
822	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ									
156	220260022	Krabička KP 68 pod ošetrovku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez avoniek a zapojenia vodičov	ks	10,000	12,50	0,00	125,00	0,000	0,000	0,000
157	220260553	Rúrka PVC Ø 28 uložená pod ošetrovku, vrátane napoj. krabič. vývodek do popravenej drážky, (bez dodania krabič) cca	m	370,000	2,66	0,00	984,20	0,000	0,000	0,000
158	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	500,000	0,33	0,00	165,00	0,000	0,000	0,000
159	220270203	Vozík označovací izolovaný U 4 x 0,4 mm uložený v rúrke/láti bez zapojenia (pre bytovú výstavbu)	m	630,000	0,60	0,00	378,00	0,000	0,000	0,000
160	341230001500	Kábel medený diaľový FTP CAT 6a, bezhalogénový - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	m	630,000	0,49	0,00	308,70	0,000	0,000	0,000
161	220511002	Montáž záručky 2xRJ45 pod ošetrovku	ks	10,000	4,97	0,00	49,70	0,000	0,000	0,000
162	363150002300	Záručný modul 2xRJ45s, kategória Cat6, do rámy Legrand Valena, biely, 801150+KEJ-C6-S-TL(2) - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	10,000	21,10	0,00	211,00	0,000	0,000	0,000
163	774451	PLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA RÁMOK JEDNODUCHÝ BIELY, Legrand - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	10,000	0,67	0,00	6,70	0,000	0,000	0,000
164	220512003-S/R	Montáž stojanového rozvádzača 19, výšky od 1300 do 1750 mm, výšky 600-800 mm	ks	1,000	195,00	0,00	195,00	0,000	0,000	0,000
165	363180005000.S	Rozvádzač diaľový / router, vrátane PoE, patch káblov, záručná látka a príslušenstvom, záručný zdroj UPS	ks	1,000	1 450,00	0,00	1 450,00	0,000	0,000	0,000
166	MV	Múderske výpomoci	%	1,000	0,0000	85,0000	85,00	0,000	0,000	0,000
167	PM	Podružný materiál	%	1,000	0,0000	55,0000	55,00	0,000	0,000	0,000
168	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,0000	35,0000	35,00	0,000	0,000	0,000
822	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ				3 675,30	175,00	4 050,30		0,000	0,000
868	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ									
169	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízia správa, skúšobný stav	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
170	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,0000	35,0000	35,00	0,000	0,000	0,000
868	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ				250,00	35,00	285,00		0,000	0,000
	Montážne práce				25 553,22	5 987,98	31 541,20		0,000	0,000
	Celkom v EUR				28 739,10	5 987,98	34 698,08		0,010	3,610



Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt Rozvádzač RS2

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberteľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A ZRN				B	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
1 HSV				7 Ostatné náklady	0,00
2 PSV				8	
3 MONT	1 684,40	177,69	1 842,09	9 Kompietačná činnosť	0,00
4 OST				10 HZS	
5 VN				11	
6 Spolu			1 842,09	12 Spolu	0,00
C VRN				D VRN	
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12 Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14				19	
15				20 Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 6,10,20	1 842,09
				22 DPH 23% z	1 842,09 423,68
				23 DPH 0% z	0,00 0,00
				24 Spolu v EUR	2 265,77
				F	

Odberteľ

26 Dodávateľ



Odběratel: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Dátum: 12. 5. 2025

Objekt Rozváděč RS2

Přehled rozpočtových nákladů

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množství	Montáž	Materiál	Cena celkem	HodnotnostMj	Hodnotnost	Suma
		Montážní práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	210110067.S	Spínač speciální užitaria zapojenia, termostat	ks	1,000	31,03	0,00	31,03	0,000	0,000	0,000
2	374350002400	Termostat analogový jednoduchý TER-3H, jednotfunkčný pre kontrolu a reguláciu teploty -15 až +45°C, výstup 1x16A spínací	ks	1,000	0,00	102,69	102,69	0,000	0,000	0,000
3	210110403.S	Modulární vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	15,98	0,00	15,98	0,000	0,000	0,000
4	OEZ-42335	Vypínač MBO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/640 V, 3-pól - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	1,000	35,64	0,00	35,64	0,000	0,000	0,000
5	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	8,000	5,66	0,00	45,68	0,000	0,000	0,000
6	358220006700.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	8,000	7,64	0,00	61,12	0,000	0,000	0,000
7	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	13,000	5,66	0,00	76,18	0,000	0,000	0,000
8	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	13,000	7,15	0,00	92,95	0,000	0,000	0,000
9	210120410.S	Prúdové chrániče dvupólové 16 - 80 A	ks	5,000	18,37	0,00	91,85	0,000	0,000	0,000
10	358230009900.S	Prúdový chrnič 2P, 25 A, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	5,000	81,69	0,00	408,45	0,000	0,000	0,000
11	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	3,000	23,07	0,00	69,21	0,000	0,000	0,000
12	358230027900.S	Prúdový chrnič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	3,000	91,14	0,00	273,42	0,000	0,000	0,000
13	210120421.S	Zvodňa prepäťia typ 2 (triedy C), Spôl, 3x1pôl	ks	1,000	15,60	0,00	15,60	0,000	0,000	0,000
14	358240002300.S	Zvodň. prepäťia kombinovaný 3P+N, 50 kA, Imp=8kA/pôl, 4 moduly	ks	1,000	213,87	0,00	213,87	0,000	0,000	0,000
15	OEZ-44442	Rozvodnicová skriná RZB-Z-4572 + rozřit, prípojnice, radové svorky	ks	1,000	232,04	0,00	232,04	0,000	0,000	0,000
16	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,0000	25,0000	75,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 664,40	177,69	1 842,09		0,000	0,000
		Montážní práce			1 664,40	177,69	1 842,09		0,000	0,000
		Celkom v EUR			1 664,40	177,69	1 842,09		0,000	0,000



Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ					
Objekt Rozvádzač RH			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12. 5. 2025		
Odberteľ: Obec Lomná					
IČO: 00314633		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.					
IČO: 36373249		DIČ: 2020126781			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV				
2	PSV				
3	MONT	4 910,32	311,74	5 222,06	
4	OST				
5	VN				
6	Spolu			5 222,06	
B					
7	0,00				
8					
9	Kompletačná činnosť 0,00				
10	HZS				
11					
12	Spolu 0,00				
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00	
19					
20	Spolu 0,00				
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 6,10,20	5 222,06	
		22	DPH 23% z	5 222,06	1 201,07
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		6 423,13
		F			
Odberteľ		26 Dodávateľ			







SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 U. Mestného priateľského štátu
 029-01 Námestovo
 IČO: 36373 249 IČ DPH: SK2020 126781

Odběratel: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Datum: 12. 5. 2025

Objekt Rozváděč RH

Přehled rozpočtových nákladů

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkem	Hmotnost/Mj	Hmotnost	Sutina
		Montážní práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	210120013.S	Odpínače valcových posuvkových vložek 22 x 58 trojúhelníkové do 125 A	ks	1,000	13,66	0,00	13,66	0,000	0,000	0,000
2	345200014100.S	Odpínač valcových posuvkových OPVP 22-3, 125A, velikost 22x58	ks	1,000	0,00	44,17	44,17	0,000	0,000	0,000
3	345200016400.S	Posuvková vložka valcová PV22 125A aM, velikost 22x58	ks	3,000	4,07	0,00	12,21	0,000	0,000	0,000
4	210120401.S	Isolč vzduchový jednopólový do 63 A	ks	8,000	3,26	0,00	26,08	0,000	0,000	0,000
5	358220006700.S	Isolč 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	8,000	5,14	0,00	41,12	0,000	0,000	0,000
6	210120401.S	Isolč vzduchový jednopólový do 63 A	ks	24,000	4,12	0,00	98,88	0,000	0,000	0,000
7	358220008900.S	Isolč 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	24,000	6,14	0,00	147,36	0,000	0,000	0,000
8	210120401.S	Isolč vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	3,26	0,00	3,26	0,000	0,000	0,000
9	358220008900.S	Isolč 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,91	0,00	5,91	0,000	0,000	0,000
10	210120404.S	Isolč vzduchový trojúhelníkový do 63 A	ks	8,000	3,86	0,00	30,88	0,000	0,000	0,000
11	358220048100.S	Isolč 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	8,000	15,22	0,00	121,76	0,000	0,000	0,000
12	210120404.S	Isolč vzduchový trojúhelníkový do 63 A	ks	2,000	3,86	0,00	7,72	0,000	0,000	0,000
13	358220048900.S	Isolč 3P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	17,02	0,00	34,04	0,000	0,000	0,000
14	210120404.S	Isolč vzduchový trojúhelníkový do 63 A	ks	1,000	3,86	0,00	3,86	0,000	0,000	0,000
15	358220048900.S	Isolč 3P, 40 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	31,56	0,00	31,56	0,000	0,000	0,000
16	210120404.S	Isolč vzduchový trojúhelníkový do 63 A	ks	2,000	3,86	0,00	7,72	0,000	0,000	0,000
17	358220048900.S	Isolč 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	21,18	0,00	42,36	0,000	0,000	0,000
18	210120404.S	Isolč vzduchový trojúhelníkový do 63 A	ks	3,000	3,86	0,00	11,58	0,000	0,000	0,000
19	358220048900.S	Isolč 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	3,000	17,60	0,00	52,80	0,000	0,000	0,000
20	210120404.S	Isolč vzduchový trojúhelníkový do 63 A	ks	1,000	3,86	0,00	3,86	0,000	0,000	0,000
21	358220048900.S	Isolč 3P, 50 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	42,76	0,00	42,76	0,000	0,000	0,000
22	210120410.S	Přídavné chrániče dvoupólové 16 - 80 A	ks	4,000	3,62	0,00	14,48	0,000	0,000	0,000
23	358230009900.S	Přídavný chránič 2P, 25 A, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	4,000	43,18	0,00	172,72	0,000	0,000	0,000
24	210120411.S	Přídavné chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	3,96	0,00	3,96	0,000	0,000	0,000
25	358230028000.S	Přídavný chránič 4P, 63 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	106,14	0,00	106,14	0,000	0,000	0,000
26	210120411.S	Přídavné chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	3,96	0,00	3,96	0,000	0,000	0,000
27	358230030600.S	Přídavný chránič 4P, 40 A, 30 mA, 10 kA, typ G	ks	1,000	97,55	0,00	97,55	0,000	0,000	0,000
28	210120411.S	Přídavné chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	8,000	3,96	0,00	31,68	0,000	0,000	0,000
29	358230052700.S	Přídavný chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	8,000	55,62	0,00	444,96	0,000	0,000	0,000
30	210120411.S	Přídavné chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	3,96	0,00	3,96	0,000	0,000	0,000
31	OE2-46436	Přídavný chránič LPN-40-4-030B-K	ks	1,000	432,69	0,00	432,69	0,000	0,000	0,000
32	210120423.S	Zvodiče prepáta kombinované typu 1+2 (medy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	45,00	0,00	45,00	0,000	0,000	0,000
33	DRC40	Napájecí zdroj 230/24V na DIN 18tu + baterie 2x12V	ks	1,000	31,68	0,00	31,68	0,000	0,000	0,000
34	PC	Signálky, stop tlačítka, prepínače na dveře rozváděče	ks	1,000	0,00	36,97	36,97	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Štúdia
35	OEZ-38361	Kombinovaný zvodč teskových prúdov a prepäť SIBC-25E-3-MZS, typ 1+2, limit 25 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, so signalizáciou, izolisko, varistor	ks	1,000	456,21	0,00	456,21	0,000	0,000	0,000
36	210120502.S/R	Výkonové kľúčové vzduchové do 250 A, 3P	ks	1,000	45,00	0,00	45,00	0,000	0,000	0,000
37	358220060124.S/R	Výkonový odpojáč 3P, 250 A, vrátane podpätrovej cievky	ks	1,000	415,99	0,00	415,99	0,000	0,000	0,000
38	210130101.S	Stýkač dvopólový na DIN lištu do 25 A	ks	2,000	4,12	0,00	8,24	0,000	0,000	0,000
39	OEZ-35497	Radová rozvádzačová skrinia GA40-201003 + radový, radové svorky, prípojnice, kľuky...	ks	1,000	1 401,58	0,00	1 401,58	0,000	0,000	0,000
40	35821000600.S	Stýkač inštaláčny 2P, 25A, kontakty 2 NO, cievka 230 V, 1 modul	ks	2,000	24,04	0,00	48,08	0,000	0,000	0,000
41	210130101.S	Stýkač dvopólový na DIN lištu do 25 A	ks	2,000	7,22	0,00	14,44	0,000	0,000	0,000
42	35821000600.S	Stýkač inštaláčny 2P, 25A, kontakty 2 NO, cievka 230 V, 1 modul	ks	2,000	34,95	0,00	69,90	0,000	0,000	0,000
43	210130107.S	Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 40 A	ks	2,000	4,14	0,00	8,28	0,000	0,000	0,000
44	358210001800.S	Stýkač inštaláčny 4P, 40A, kontakty 4 NO, cievka 230 V, 3 moduly	ks	2,000	56,10	0,00	112,20	0,000	0,000	0,000
45	210150013.S	Časové relé multifunkčné, kontakty 1P	ks	1,000	6,08	0,00	6,08	0,000	0,000	0,000
46	345340005800.S	Spínač časový digitálny multifunkčný na DIN lištu 16A	ks	1,000	30,78	0,00	30,78	0,000	0,000	0,000
47	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	150,0000	0,0000	150,00	0,000	0,000	0,000
48	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,0000	55,3000	55,30	0,000	0,000	0,000
49	PD	Prísun dodávok	%	1,000	15,9000	0,0000	15,50	0,000	0,000	0,000
50	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,0000	50,0000	150,00	0,000	0,000	0,000
51	PPV	Podieľ pridružených výkonov	%	1,000	0,0000	25,3000	25,30	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				4 910,32	311,74	5 222,06		0,000	0,000
	Montážne práce				4 910,32	311,74	5 222,06		0,000	0,000
	Celkom v EUR				4 910,32	311,74	5 222,06		0,000	0,000



Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt Ovládací skříň SO

Místo:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberteľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV				7			0,00
2 PSV				8			
3 MONT	220,38	34,59	254,97	9	Kompletná činnosť		0,00
4 OST				10	HZS		
5 VN				11			
6 Spolu			254,97	12	Spolu		0,00
C VRN				D VRN			
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
12 Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		254,97
				22	DPH 23% z	254,97	58,64
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		313,61
				F			

Odberteľ

26 Dodávateľ



Odběratel: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávatel: STAVEBNÍ PODNIK s.r.o.

Datum: 12. 5. 2025

Základ: Materská škola LOMNÁ

Objekt: Ovládací skříň SO

Přehled rozpočtových nákladů

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkem	Hmotnost(Mj)	Hmotnost	Suma
		Montážní práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	210110401.S	Modulární vypínač 1P do 63 A na DIN šláti	ks	3,000	3,98	0,00	11,94	0,000	0,000	0,000
2	358220022100.S	Istaci modulární vypínač 1P-250 V, 32 A, 1 modul	ks	3,000	7,28	0,00	21,87	0,000	0,000	0,000
3	210110403.S	Modulární vypínač 3P do 63 A na DIN šláti	ks	3,000	4,15	0,00	12,45	0,000	0,000	0,000
4	OE2-42335	Vypínač MSO-40-3, in 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	3,000	20,27	0,00	60,81	0,000	0,000	0,000
5	210110403.S	Modulární vypínač 3P do 63 A na DIN šláti	ks	1,000	4,15	0,00	4,15	0,000	0,000	0,000
6	358220041600.S	Istaci modulární vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	50,49	0,00	50,49	0,000	0,000	0,000
7	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,0000	11,5300	34,59	0,000	0,000	0,000
8	OE2-44442	Rozvodnicová skříň 56mod- řanžir, přípojnice, řadové svorky	ks	1,000	58,67	0,00	58,67	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			220,38	34,59	254,97		0,000	0,000
		Montážní práce			220,38	34,59	254,97		0,000	0,000
		Celkem v EUR			220,38	34,59	254,97		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberteľ: Obec Lomná

IČO: 00314833

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				8		
3	MONT	6 054,16	946,34	7 000,50	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			7 000,50	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	7 000,50
					22	DPH 23% z	7 000,50 1 610,12
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	8 610,62
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 12. 5. 2025

Zákazka: Materská škola LOMNÁ

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Subita
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	210011311.S	Osadenie polyamidovej príchytky HMF 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	30,000	1,55	0,00	46,50	0,000	0,000	0,000
2	3492910	Nákrkva kotva M8x40 E M 8x40 (č. výr. 3492910)	ks	30,000	0,69	0,00	17,70	0,000	0,000	0,000
3	3141136	2078 M8 (č. výr. 3141136) Závitová tyč M8	ks	30,000	3,18	0,00	95,40	0,000	0,000	0,000
4	210020952	Výstředná a označovací tabuľka vrátane montáže, z polyetylénu form A2 - A5	ks	7,000	1,51	0,00	10,57	0,000	0,000	0,000
5	54823000900	Tabuľka výstředná dvojbarebná smaltovaná kv 210x150 mm	ks	7,000	3,15	0,00	22,05	0,000	0,000	0,000
6	210220010.S/R	Náter zemiacieho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane sviniek a význač. žlt. pruhov)	ks	5,000	0,56	0,00	2,80	0,000	0,000	0,000
7	2360055	Antikorozijská páska 356 50 (č. výr. 2360055)		5,000	6,64	0,00	33,20	0,000	0,000	0,000
8	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	160,000	1,31	0,00	209,60	0,000	0,000	0,000
9	354410056800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	150,720	0,00	1,76	265,27	0,000	0,000	0,000
10	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	30,000	1,73	0,00	51,90	0,000	0,000	0,000
11	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, Ø 10 mm, PVC	ks	18,750	0,00	4,77	89,44	0,000	0,000	0,000
12	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	15,000	1,73	0,00	25,95	0,000	0,000	0,000
13	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, Ø 10 mm	kg	9,375	0,00	1,76	16,60	0,000	0,000	0,000
14	210220050.S	Označenie zdrojov číselnými štítkami	ks	7,000	0,00	0,30	2,10	0,000	0,000	0,000
15	354410064800.S	Štítky orientačné nerezový zemiáci na zvody	ks	7,000	0,00	3,50	24,50	0,000	0,000	0,000
16	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	ks	145,000	0,91	0,00	131,95	0,000	0,000	0,000
17	5218977	Držiak vedenia 155 M93 KRB 50 (č. výr. 5218977)	ks	145,000	6,93	0,00	1 004,85	0,000	0,000	0,000
18	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	7,000	1,82	0,00	12,74	0,000	0,000	0,000
19	275220	LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA (275 220) DEHN pre CUI vodič	ks	7,000	1,94	0,00	13,58	0,000	0,000	0,000
20	210220105.S/R	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	30,000	1,82	0,00	54,60	0,000	0,000	0,000
21	5229960	Držiak vedenia 113 ZS-10 (č. výr. 5229960)	ks	30,000	16,20	0,00	486,00	0,000	0,000	0,000
22	210220202.S	Zachytávacia tyč FeZn k oceľovému podstavcu JD 10a, JD 15a, JD 20a	ks	2,000	7,60	0,00	15,20	0,000	0,000	0,000
23	5401983	Zužená zachytávacia tyč, 2 m, 101 VL 2000 (č. výr. 5401983)	ks	2,000	37,84	0,00	75,68	0,000	0,000	0,000
24	210220202.S	Zachytávacia tyč FeZn 1-3m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	1,000	7,60	0,00	7,60	0,000	0,000	0,000
25	16103000	Volne stojaca zachytávacia tyč v=3,0m, 105530 FS 22 16 10 3000 AL D85 R320 STTZN	ks	1,000	55,56	0,00	55,56	0,000	0,000	0,000
26	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	11,000	7,60	0,00	83,60	0,000	0,000	0,000
27	5401980	Zachytávacia tyč výšky 1,5 m, 101 VL 1500 (č. výr. 5401980)	ks	11,000	30,67	0,00	337,37	0,000	0,000	0,000
28	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	30,000	3,04	0,00	91,20	0,000	0,000	0,000
29	5311500	Rýchlospojka Varo 249 8-10 ST (č. výr. 5311500)	ks	30,000	3,79	0,00	113,70	0,000	0,000	0,000
30	210220242.S	Svorka FeZn rozpojovacia RS	ks	13,000	2,13	0,00	27,69	0,000	0,000	0,000
31	5335140/R	Rozpojovací dielik k zachytávacim tyčiam	ks	13,000	5,39	0,00	70,07	0,000	0,000	0,000
32	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,62	0,00	3,24	0,000	0,000	0,000
33	354410004000.S	Svorka FeZn pripojacia označenie SP 1	ks	2,000	0,00	20,19	40,38	0,000	0,000	0,000
34	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	3,04	0,00	21,28	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Bleskozvod a uzemnenie

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Suma
35	5304270	Skúšobná svorka 5002 N-VA (č. výr. 5304270)	ks	7,000	27,32	0,00	191,24	0,000	0,000	0,000
36	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	7,000	2,13	0,00	14,91	0,000	0,000	0,000
37	5317207	Svorka lamová 270 8-10 FT	ks	7,000	4,47	0,00	31,29	0,000	0,000	0,000
38	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	30,000	3,04	0,00	91,20	0,000	0,000	0,000
39	5314696	Křížová spojka pro ploché vodiče 256 A-DIN 40 FT (č. výr. 5314696)	ks	30,000	1,20	0,00	36,00	0,000	0,000	0,000
40	210220253	Svorka FeZn uzemňovací SR03	ks	27,000	3,04	0,00	82,08	0,000	0,000	0,000
41	5313015	Diagonálna svorka 250 A-FT	ks	27,000	3,80	0,00	102,60	0,000	0,000	0,000
42	5218926	Dotlačný diel 172 AR (č. výr. 5218926)	ks	4,000	2,99	0,00	10,36	0,000	0,000	0,000
43	210220256.S	Svorka FeZn stmeňová SUS na betónové výstuže	ks	100,000	3,14	0,00	314,00	0,000	0,000	0,000
44	354410002300.S	Svorka FeZn stmeňová SUS s príložkami na betónové výstuže	ks	100,000	0,00	0,99	99,00	0,000	0,000	0,000
45	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddelenému bleskozvodu	ks	26,000	18,19	0,00	472,94	0,000	0,000	0,000
46	5403227	Betónový podstavec pre FangFix 16 kg F-FIX-S16 (č. výr. 5403227)	ks	13,000	35,37	0,00	459,81	0,000	0,000	0,000
47	5403235	Základňa pre systém FangFix 16 kg F-FIX-B16 (č. výr. 5403235)	ks	13,000	5,73	0,00	74,49	0,000	0,000	0,000
48	5403219	Svorka pre systém FangFix F-FIX-KL (č. výr. 5403219)		13,000	21,48	0,00	279,24	0,000	0,000	0,000
49	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddelenému bleskozvodu	ks	3,000	18,19	0,00	54,57	0,000	0,000	0,000
50	102002	Betónový podstavec tyč 3,5m, 17kg	ks	3,000	0,00	21,52	64,56	0,000	0,000	0,000
51	podl	Podložka pod betónový podstavec 17kg	ks	3,000	6,28	0,00	18,84	0,000	0,000	0,000
52	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	170,000	0,36	0,00	61,20	0,000	0,000	0,000
53	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zlatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	23,800	0,00	5,83	133,99	0,000	0,000	0,000
54	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	21,000	0,36	0,00	7,56	0,000	0,000	0,000
55	830208	Vodč CUI L 20 GR 3 5M (830 208) DEHN	ks	7,000	47,03	0,00	329,35	0,000	0,000	0,000
56	MD	Minutavevážková doprava	%	1,000	95,0000	0,0000	95,00	0,000	0,000	0,000
57	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,0000	55,3000	55,30	0,000	0,000	0,000
58	PD	Prepún dotávkok	%	1,000	15,5000	0,0000	15,50	0,000	0,000	0,000
59	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,0000	35,0000	105,00	0,000	0,000	0,000
60	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,0000	25,3000	25,30	0,000	0,000	0,000
61	Ochad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízia správa, skúškový stav	ks	1,000	190,00	0,00	190,00	0,000	0,000	0,000
62	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,0000	25,0000	25,00	0,000	0,000	0,000
821	N-21 ELEKTROMONTÁŽE				6 054,16	948,34	7 000,50		0,000	0,000
	Montážne práce				6 054,16	948,34	7 000,50		0,000	0,000
	Celkom v EUR				6 054,16	948,34	7 000,50		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 02 Predĺženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020126781

A ZRN				B			
Montáž	Materiál			ZRN spolu			
1 HSV	0,00	0,00	0,00	0,00	7 Ostatné náklady		0,00
2 PSV					8		
3 MONT					9 Kompietačná činnosť		0,00
4 OST					10 HZS		
5 VN					11		
6 Spolu				0,00	12 Spolu		0,00
C VRN				D VRN			
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Mimoriadne sťaž. podmienky 0% z [H+P+M]			0,00
12 Územie so sťaž. podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 6,10,20			0,00
				22 DPH 23% z	0,00		0,00
				23 DPH 0% z	0,00		0,00
				24 Spolu v EUR			0,00
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 02 Predĺženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka

Odberteľ: Obec Lomná

Projektant:

Dodávateľ: STAVERNÝ POČNIK s.r.o.

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 02 Predĺženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka

Spracoval:

Ka:

Dátum: 12. 5. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV								
		POTRUBNÉ ROZVODY								
1	56215110R01	Predĺženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000



Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 02 PREDLŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberaťel: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	9 375,12	8 642,24	18 017,36	7		0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			18 017,36	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	18 017,36
					22	DPH 23% z	18 017,36 4 143,99
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	22 161,35
					F		

26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miestneho zboru 581

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 12. 5. 2023

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 02 PREDLŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Prehľad rozpočtových nákladov

Per.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[M]	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	PC	Výšenie jestvujúcich podzemných vedení	km	0,027	700,00	0,00	67,90	0,000	0,000	0,000
2	113107141.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,095001	m2	10,902	3,61	0,00	39,36	0,000	0,000	1,068
3	113307123.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého zrnitého, hr.200 do 300 mm, -0,400001	m2	10,902	19,06	0,00	208,01	0,000	0,000	4,361
4	113307131.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,225001	m2	10,902	22,00	0,00	239,84	0,000	0,000	2,453
5	131201101.S	Výkop nezapažených jím v hĺbke 3, do 100 m3	m3	21,500	11,94	0,00	256,71	0,000	0,000	0,000
6	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jím a zárezov. Príplatek za lepkosť horniny 3	m3	6,450	1,03	0,00	6,54	0,000	0,000	0,000
7	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	96,200	18,00	0,00	1 731,60	0,000	0,000	0,000
8	132201209.S	Príplatek k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zap. i nezapažených, s urovnením dna v hĺbke 3	m3	19,240	1,11	0,00	21,36	0,000	0,000	0,000
9	151101101.S	Paženie a rozopätie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	175,000	3,00	0,00	525,00	0,001	0,170	0,000
10	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	175,000	1,20	0,00	210,00	0,000	0,000	0,000
11	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po nezapáanej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	29,500	2,49	0,00	73,46	0,000	0,000	0,000
12	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4	m3	29,500	5,01	0,00	147,60	0,000	0,000	0,000
13	174101001.S	Zásyp sypatinou so zhutnením jím, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,750	4,35	0,00	7,61	0,000	0,000	0,000
14	175101102.S	Obrys potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypatinou	m3	37,890	5,00	0,00	189,45	0,000	0,000	0,000
15	PC	Štrkopiesok frakcia 0-8-16-32 mm - obrys potrubia a nádrží pieskové lôžko pod nádrží	m3	38,820	22,00	0,00	876,04	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			4 600,78	8,00	4 600,78		0,170	7,880
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
16	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,740	36,00	0,00	314,64	1,891	16,525	0,000
17	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,450	123,17	0,00	178,60	2,203	3,195	0,000
18	PC	SPÁDOVÝ BETÓN C12/15 HR.90-100mm	m3	0,405	135,00	0,00	54,68	0,000	0,000	0,000
19	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,530	18,95	0,00	28,99	0,005	0,007	0,000
20	PC	Sieť KY 50 S/B 150x150 - 2x3m	ks	3,000	0,00	31,08	93,94	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			576,91	95,94	672,85		19,730	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
21	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopych inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodivou, po zhutnení tr. 250 mm	m2	10,902	17,65	0,00	194,60	0,000	0,000	0,000
22	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopych inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	10,902	25,00	0,00	272,55	0,000	0,000	0,000
23	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopych inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	10,902	27,50	0,00	299,81	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			766,96	8,90	766,96		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
24	891267211.S	Montáž vodorovnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	35,72	0,00	35,72	0,000	0,000	0,000
25	449160002100.S	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup A2B na vodu	ks	1,000	0,00	415,38	415,38	0,000	0,000	0,000
26	PC	Montáž laténovej tvarovky jednosokovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	12,000	25,00	0,00	300,00	0,000	0,000	0,000
27	552520029200.S	Tvarovka FF z ľahkej latény, prírubová DN 100, dĺ. 250 mm, Pfl 16	ks	5,000	0,00	44,11	220,55	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 02 PREDLŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Suma
28	552520025600.5	Tvarovka FF z teplej katiny, prírubová DN 100, dĺ. 400 mm, PN 16	ks	2,000	0,00	50,18	100,32	0,000	0,000	0,000
29	552520025600.5	Tvarovka FF z teplej katiny, prírubová DN 100, dĺ. 500 mm, PN 16	ks	3,000	0,00	66,09	204,27	0,000	0,000	0,000
30	552520040205.5	Prírubové koleno s patkou DN 100 PN 16/16	ks	1,000	0,00	61,60	61,60	0,000	0,000	0,000
31	552520040250.5	Prírubové koleno 90° DN 100	ks	1,000	0,00	43,56	43,56	0,000	0,000	0,000
32	PC	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL110	ks	1,000	0,00	7,37	7,37	0,000	0,000	0,000
33	871221082.5	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN16 zvarovaných natupo D 63x3,8 mm	m	18,940	8,00	0,00	151,52	0,000	0,000	0,000
34	208130031000.5	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	18,940	0,00	4,00	75,76	0,000	0,000	0,000
35	871271012.5	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 110x10,0mm	m	21,970	8,00	0,00	175,76	0,000	0,000	0,000
36	PC	HDPE rúra voda 110x10 SDR11 PE100 PN16 v 100 m návine	m	21,970	0,00	7,32	160,82	0,000	0,000	0,000
37	PC	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PN16 SDR11, zvarovaných elektrovarovkami D 160x14,80 mm	m	56,260	8,33	0,00	468,60	0,000	0,000	0,000
38	PC	HDPE rúra voda 160x14,8 SDR11 PE100 PN16 dĺ. 8 m návine	ks	10,000	0,00	85,25	852,50	0,000	0,000	0,000
39	PC	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D160 mm	ks	4,000	15,00	0,00	60,00	0,000	0,000	0,000
40	PC	PE T-kus 160 x 160 x 160 pre el.zváranie	ks	1,000	0,00	58,41	58,41	0,000	0,000	0,000
41	PC	PE hrdo 160 x 160 pre el.zváranie	ks	1,000	0,00	18,81	18,81	0,000	0,000	0,000
42	PC	Záslepka elektro 160 SDR 11 UNI	ks	1,000	0,00	33,11	33,11	0,000	0,000	0,000
43	PC	PE koleno 15° 160 x160 pre el.zváranie	ks	1,000	0,00	153,12	153,12	0,000	0,000	0,000
44	PC	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	2,000	15,50	0,00	31,00	0,000	0,000	0,000
45	PC	T-kus 90° PE 100 SDR 11 D 100/100/100 mm	ks	2,000	0,00	58,41	116,82	0,000	0,000	0,000
46	891261111.5	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	38,00	0,00	72,00	0,002	0,003	0,000
47	PC	Posúvač uzatvárací DN 100, ložňový, PN 16	ks	2,000	0,00	84,59	169,18	0,000	0,000	0,000
48	PC	Zemná súprava posúvačová Y 1020 DN 100 mm	ks	2,000	0,00	27,06	54,12	0,000	0,000	0,000
49	PC	Prechodka DN100 PE/TVL + montáž	ks	2,000	0,00	62,48	124,96	0,000	0,000	0,000
50	552520025800.5	Tvarovka FF z hrdnej katiny, prírubová DN 100, dĺ. 500 mm, PN 16	ks	2,000	0,00	66,09	136,18	0,000	0,000	0,000
51	PC	Redukcia 100/80 + montáž	ks	2,000	0,00	41,41	82,82	0,000	0,000	0,000
52	PC	Redukcia 80/50 + montáž	ks	1,000	0,00	35,36	35,36	0,000	0,000	0,000
53	PC	Elektrovarovková objímka MB D110	ks	1,000	0,00	7,92	7,92	0,000	0,000	0,000
54	230120056.5	Vývod a ukončenie signalizačného vodiča	ks	8,000	3,80	0,00	30,40	0,000	0,002	0,000
55	PC	Montáž guľového uzáveru DN80	ks	1,000	6,94	0,00	6,94	0,000	0,000	0,000
56	PC	Guľový uzáver DN80	ks	1,000	0,00	71,39	71,39	0,000	0,000	0,000
57	891243321.5	Montáž vodovodného ventila mechan. a plávajúceho prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	2,000	22,00	0,00	44,00	0,001	0,002	0,000
58	422010001200	Prírubový filter, DN 80	ks	1,000	0,00	94,82	94,82	0,000	0,000	0,000
59	551210014800.5	Ventil spíňný prírubový DN 80	ks	1,000	0,00	143,66	143,66	0,000	0,000	0,000
60	7222621512	Montáž združeného vodomera DN 80 - dodávka PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNEHO VODOVODU	ks	1,000	35,66	0,00	35,66	0,000	0,000	0,000
61	PC	Koleno 90° DN80 prírubové	ks	1,000	0,00	40,48	40,48	0,000	0,000	0,000
62	PC	Lemový nákrúžok D63 + volná príruha DN50	ks	1,000	0,00	14,30	14,30	0,000	0,000	0,000
63	PC	redukcia 50/40	ks	2,000	0,00	23,76	47,52	0,000	0,000	0,000
64	PC	Uzavier guľový prírubový DN40	ks	2,000	0,00	96,47	192,94	0,000	0,000	0,000
65	PC	Filter DN40	ks	1,000	0,00	49,39	49,39	0,000	0,000	0,000
66	PC	Montáž združeného vodomera DN40- dodávka PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNEHO VODOVODU	ks	1,000	35,66	0,00	35,66	0,000	0,000	0,000
67	PC	Vodomer impulzný zdĺhavý 5/4 M, mosadzný	ks	1,000	0,00	190,52	190,52	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 02 PREDLŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
68	PC	Nosný rám z nehrdzavejúcej ocele s možnosťou uchytenia vodomerná zostava DN40	ks	1,000	0,00	105,82	105,82	0,000	0,000	0,000
69	PC	Vodomer DN80	ks	1,000	0,00	483,10	483,10	0,000	0,000	0,000
70	PC	Bel bloky pod vodomernú zostavu DN80	súb.	1,000	0,00	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
71	PC	Montáž tesniacej manžety na vod. šachtu	ks	3,000	25,00	0,00	75,00	0,000	0,000	0,000
72	PC	Manžeta tesniaca vod. šachtu	ks	3,000	0,00	24,80	73,80	0,000	0,000	0,000
73	892273111.S	Prepich a dezinfekcia vodo­vodného potrubia DN od 32 do 150	m	97,170	5,47	0,00	531,52	0,000	0,000	0,000
74	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodo­vodného potrubia DN do 80	m	18,940	0,81	0,00	15,34	0,000	0,000	0,000
75	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodo­vodného potrubia DN 100 alebo DN150	m	78,230	0,82	0,00	84,15	0,000	0,000	0,000
76	PC	Osadenie vodomernaj šachty železobetónovej, hmotnosti nad	ks	1,000	200,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
77	PC	Vodomerná s armatúrou šachty, štv. 320x350x2090 mm	ks	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000	0,000
78	PC	Komínik 200 mm pre vodomernú s armatúrou šachty železobetónovú	ks	1,000	0,00	36,00	36,00	0,000	0,000	0,000
79	899102111.S	Osadenie pokľpu ľatínového a oslového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	25,91	0,00	51,82	0,006	0,013	0,000
80	552410002400.S	Pokľp ľatínový, tr. zaťaženia D400	ks	2,000	0,00	119,90	239,80	0,000	0,000	0,000
81	899401112.S	Osadenie pokľpu ľatínového posúvačového	ks	2,000	33,14	0,00	66,28	0,114	0,228	0,000
82	552410000100.S	Pokľp posúvačový Y 4504	ks	2,000	0,00	47,42	94,84	0,000	0,000	0,000
83	899721111.S	Výfľadávací vodič na potrubí PVC	m	97,170	0,99	0,00	57,33	0,000	0,000	0,000
84	899721131.S	Označenie vodo­vodného potrubia bielou výstražnou fóľou	m	97,170	0,15	0,00	14,58	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			2 523,33	0 546,30	11 669,63		0,250	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
85	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	36,340	5,03	0,00	200,96	0,000	0,001	0,000
86	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	36,340	8,00	0,00	290,72	0,000	0,006	0,000
87	979084218.S	Vodorovná doprava vybúranych hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,882	15,00	0,00	118,23	0,000	0,000	0,000
88	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúranych hmôt	t	7,882	15,00	0,00	118,23	0,000	0,000	0,000
89	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	6,814	18,00	0,00	122,65	0,000	0,000	0,000
90	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,068	20,00	0,00	21,36	0,000	0,000	0,000
91	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklopami. v otvorenosti výkope	súb.	1,000	34,99	0,00	34,99	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			907,14	0,00	907,14		0,010	0,000
		Práce HSV			9 375,12	0 642,24	18 017,36		20,160	7,880
		Celkom v EUR:			9 375,12	0 642,24	18 017,36		20,160	7,880



Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 03 Kanalizačná prípojka splašková - žumpa

Miesto:

Ka:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	0,00	0,00	0,00	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			0,00	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	0,00
					22	DPH 23% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 12. 5. 2025

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 03 Kanalizačná prípojka splašková - žumpa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Štúdia
		Práce HSV								
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
1	3512311R2	Kanalizačná prípojka splašková - žumpa - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000


STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 UL. Aľkasterova priemyslu 551
 020 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 126 781

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ - ŽUMPA

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberteľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A ZRN					B	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1 HSV	9 958,04	23 371,14	33 329,18	7		0,00
2 PSV				8		
3 MONT				9	Kompletná činnosť	0,00
4 OST				10	HZS	
5 VN				11		
6 Spolu			33 329,18	12	Spolu	0,00
C VRN				D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20	33 329,18
				22	DPH 23% z	33 329,18 7 865,71
				23	DPH 0% z	0,00 0,00
				24	Spolu v EUR	40 994,89
				F		

Odberteľ:

26 Dodávateľ



SP U. Mestského priestorú 261
029 01 Námestovo
IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 12. 5. 2025

Zákazka: Materská škola LOMNÁ

Objekt: SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ - ŽUMPA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť(Mj)	Hmotnosť	Subita
	1	Práce MSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1	PC	Výčlepné jarovíských podzemných vedení	km	0,048	700,00	0,00	34,30	0,000	0,000	0,000
2	131201102.S	Výkop nezapažená jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	203,800	6,70	0,00	1 365,46	0,000	0,000	0,000
3	131201105.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za hĺbkosť hĺbkosť 3	m3	61,140	1,03	0,00	62,97	0,000	0,000	0,000
4	132201201.S	Výkop rýh šírky 800-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,950	19,83	0,00	712,89	0,000	0,000	0,000
5	132201205.S	Príplatok k cenám za lepiť pri hĺbení rýh h. nad 600 do 2 000 mm zápaž. i nezapažených. s urovnávaním dna v hĺbke 3	m3	10,780	1,11	0,00	11,97	0,000	0,000	0,000
6	151101101.S	Paženie a rozopätie stien rýh pre podzemné vedenie, príložná do 2 m	m2	70,000	3,00	0,00	210,00	0,001	0,068	0,000
7	151101111.S	Odstriženie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložná hĺbkosť do 2 m	m2	70,000	1,50	0,00	105,00	0,000	0,000	0,000
8	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,950	4,15	0,00	37,14	0,000	0,000	0,000
9	187101102.S	Nádžanie neuhnutého výkopku z horniny tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,950	2,40	0,00	21,48	0,000	0,000	0,000
10	174101002.S	Zásep sypaninou so zhrutnením jam, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	78,420	4,08	0,00	316,39	0,000	0,000	0,000
11	175101102.S	Ošep potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	20,530	11,00	0,00	225,83	0,000	0,000	0,000
12	PC	Štípkopiek traktora 0-8-15-32 mm - objem potrubia a nádrží žumpy 1 a 2 + pieskové kôš pod nádrža	m3	121,610	22,00	0,00	2 675,42	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			5 786,85	0,00	5 786,85		0,079	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
13	451573111.S	Lôžka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štípkopiek do 63 mm	m3	6,450	36,78	0,00	237,23	1,881	12,195	0,000
14	462511141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	10,610	125,90	0,00	1 335,80	2,184	23,176	0,000
15	PC	Sieť KY 50 B/B 150x150 - 2x3m	ks	15,000	0,00	31,88	478,70	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 573,83	479,70	2 052,73		35,379	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
16	871326026.S1	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého prietokového DN 125	m	5,850	7,35	0,00	43,00	0,000	0,000	0,000
17	286110304600.S1	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 125 mm, dl. 6 m, SN8	ks	1,000	0,00	28,16	28,16	0,000	0,000	0,000
18	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vlnovcového DN 150	m	36,380	8,56	0,00	311,41	0,000	0,000	0,000
19	286110309600.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D= 180x17 mm, dl. 5 m, SN8	ks	6,000	0,00	28,27	228,16	0,000	0,000	0,000
20	PC	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vlnovcového DN 200	m	6,500	10,15	0,00	65,98	0,000	0,000	0,000
21	PC	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 200 dl. 5,50 m, SN8	ks	1,000	0,00	52,69	52,69	0,000	0,000	0,000
22	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	42,230	1,83	0,00	77,28	0,000	0,000	0,000
23	PC	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	6,400	2,00	0,00	12,80	0,000	0,000	0,000
24	894810026	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s rozširiacim prstenom a poklopom	ks	5,000	25,00	0,00	125,00	0,000	0,000	0,000
25	286810036900	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	5,000	0,00	186,12	930,60	0,000	0,000	0,000
26	286810045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 2,0 m, PP	ks	5,000	0,00	113,96	569,80	0,000	0,000	0,000
27	286810046000	Teleskopický adaptér A15 - C250 KN, ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, PVC-U, WAVIN	ks	5,000	0,00	68,97	344,85	0,000	0,000	0,000
28	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, WAVIN	ks	10,000	0,00	19,03	190,30	0,000	0,000	0,000
29	552410002900	Poklop šachtový T 800 D 400, WAVIN	ks	5,000	0,00	119,90	599,50	0,000	0,000	0,000

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Meritz	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna
30	582240009400	Beťonový roznašiaci prstenec 1100/650/150 ku kanalizačnej šachte napr. TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	5,000	0,00	61,16	305,80	0,000	0,000	0,000
31	PC	Doprava prefabrikovanej šachty železobetónovej - žumpa	súb.	1,000	566,00	0,00	566,00	0,000	0,000	0,000
32	PC	Akumulačná nádrž KL RN 60 objem 60 m3 (3xAN20)	ks	3,000	0,00	5 401,00	16 203,00	0,000	0,000	0,000
33	PC	Prepoj nádrž DN300 + izolovanie spoja	súb.	4,000	166,00	0,00	664,00	0,000	0,000	0,000
34	582240001400	Kónus 100-83/56/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 , hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x560 mm	ks	3,000	0,00	56,10	168,30	0,000	0,000	0,000
35	582240001600	Skrúť výšky 250 mm 100/25/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	6,000	0,00	47,30	283,80	0,000	0,000	0,000
36	582240009400	Beťonový roznašiaci prstenec	ks	6,000	0,00	15,40	92,40	0,000	0,000	0,000
37	890102111.S	Osadenie podkopu latínového a oceľového vrátane rúru hmotn. nad 90 do 100 kg	ks	3,000	15,00	0,00	45,00	0,008	0,019	0,000
38	552410002300.S	Poklop latínový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	0,00	132,00	396,00	0,000	0,000	0,000
39	PC	Osadenie podkopu- ŽABIA Klapka DN200 S NEREZOVOU Klapkou A HRDLOM PRE PLASTOVÉ POTRUBI	ks	1,000	10,25	0,00	10,25	0,000	0,000	0,000
40	PC	KANALIZAČNÁ SPÁTNÁ Klapka KONCOVÁ (žabia) - KONCOVÁ KANALIZAČNÁ Klapka DN 200	ks	1,000	0,00	14,08	14,08	0,000	0,000	0,000
41	PC	Doprava prefabrikovanej šachty železobetónovej - (lapač tukov)	súb.	1,000	583,00	0,00	583,00	0,000	0,000	0,000
42	PC	Lapač tukov KL LT2 max- Q = 1,20 l/s + motáz bez žeriavu	ks	1,000	0,00	1 386,00	1 386,00	0,000	0,000	0,000
43	171156600100	Žeriav motálny na automobilovom podvozku 20 t , 600 kWh	hod.	20,000	0,00	55,00	1 100,00	0,000	0,000	0,000
44	890721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	42,780	1,53	0,00	65,45	0,000	0,000	0,000
I		POTRUBNÉ ROZVODY			2 569,17	22 891,44	25 460,61		9,829	0,000
99		PRESUNY HMŔT								
45	998278101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	súb.	1,000	34,99	0,00	34,99	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔT			34,99	0,00	34,99		0,000	0,000
		Práce HSV			9 958,04	23 371,14	33 329,18		35,460	0,000
		Celkom v EUR			9 958,04	23 371,14	33 329,18		35,460	0,000



Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 04 Kanalizačná prípojka dažďová - retenčná nádrž

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	0,00	0,00	0,00	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			0,00	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	0,00
					22	DPH 23% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Ob. úrad Lomná
029 01 Námestovo
IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Odběratel: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávatel: STAVEBNÍ PODNIK s.r.o.

Datum: 12. 5. 2025

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 04 Kanalizační přípojka dešťová - retenční nádrž

Přehled rozpočtových nákladů

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkem	Hmotnost/Mj	Hmotnost	Sutna
		Práce HSV								
		POTRUBNÉ ROZVODY								
1	3512311R4	Kanalizační přípojka dešťová - retenční nádrž - samostatná přícha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Celkem v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000

STAVEBNÍ PODNIK s.r.o.
 U. Město předměstí 581
 020 01 Náměstovo
 IČO: 30 373 245 IČ DPH: SK2020 128 781

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽDOVÁ - RETENČNÁ NÁDRŽ

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	8 965,54	12 251,90	21 217,44	7	0,00
2	PSV				8	
3	MONT				9	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10	HZS
5	VN				11	
6	Spolu			21 217,44	12	Spolu 0,00
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 6,10,20 21 217,44
					22	DPH 23% z 21 217,44 4 680,01
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 26 097,45
					F	

Odberateľ

26 Dodávateľ



SP
Uk, Mestského priemyslu 561
029 01 Nové Zámky
IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 12. 5. 2025

Zákazka: Materská škola LOMNÁ

Objekt: SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ - RETENČNÁ NÁDRŽ

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť MJ	Hmotnosť	Subtita
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1	PC	Vytýčenie existujúcich podzemných vedení	km	0,058	750,00	0,00	40,60	0,000	0,000	0,000
2	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	109,630	6,70	0,00	734,52	0,000	0,000	0,000
3	131201108.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,800	1,03	0,00	33,88	0,000	0,000	0,000
4	132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺbkou do 100m3	m3	48,850	18,00	0,00	879,30	0,000	0,000	0,000
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 800 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s uradením dna v hĺbke 3	m3	14,650	1,11	0,00	16,26	0,000	0,000	0,000
6	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenia, prírodné do 2 m	m2	135,000	3,00	0,00	405,00	0,001	0,131	0,000
7	151101111.S	Odstriekanie paženia rýh pre podzemné vedenie, prírodné hĺbky do 2 m	m2	135,000	1,50	0,00	202,50	0,000	0,000	0,000
8	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,660	4,15	0,00	218,54	0,000	0,000	0,000
9	167101102.S	Nakladanie neulajstnutého výkopku z horniny tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	52,660	2,40	0,00	126,38	0,000	0,000	0,000
10	174101002.S	Zásep sypaninou so zhrutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	10,350	4,06	0,00	42,02	0,000	0,000	0,000
11	175101102.S	Obsep potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	42,230	15,00	0,00	633,45	0,000	0,000	0,000
12	PC	Štrkopiesok frakcia 0-8-16-32 mm - obsep potrubia a šacht + pieskové lôžko pod nádrže	m3	43,900	17,85	0,00	753,62	0,000	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			4 116,07	0,00	4 116,07		0,130	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
13	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,230	36,78	0,00	192,36	1,881	8,889	0,000
14	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	4,110	125,90	0,00	517,45	2,184	8,978	0,000
15	PC	Sat KY 50 8/8 150x150 - 2x3m	ks	8,000	0,00	31,98	191,88	0,000	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			708,81	191,88	901,69		18,878	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY								
16	571328026.S1	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého prietokového DN 125	m	1,000	2,51	0,00	2,51	0,000	0,000	0,000
17	266110004900.S1	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 125 mm, dl. 1 m	ks	1,000	0,00	3,76	3,76	0,000	0,000	0,000
18	571328004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvetvového DN 150	m	57,160	2,66	0,00	152,05	0,000	0,000	0,000
19	266110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D= 160x7 mm, dl. 5 m, S-NB	ks	12,000	0,00	28,82	345,84	0,000	0,000	0,000
20	592311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	58,160	1,83	0,00	106,43	0,000	0,000	0,000
21	894810209	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s rozšírením prietokom a poklopom	ks	0,000	36,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
22	266610036900	Šachtové dno, ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	3,000	0,00	186,12	558,36	0,000	0,000	0,000
23	266610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 2,0 m, PP	ks	3,000	0,00	117,55	352,77	0,000	0,000	0,000
24	266610046200	Teleskopický adaptér A15 - C250 KN, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PVC-U, napr. WAVIN	ks	3,000	0,00	68,97	206,91	0,000	0,000	0,000
25	266710036900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, WAVIN	ks	6,000	0,00	19,03	114,18	0,000	0,000	0,000
26	592240009400	Betónový rozšírenie prietok 1100/880/150 ku kanalizačnej šachte napr. TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	3,000	0,00	61,16	183,48	0,000	0,000	0,000
27	899102111.S	Osadenie potropu betónového a oceľového zlitare rúry hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	25,91	0,00	77,73	0,006	0,019	0,000
28	552410002300.S	Poklop ľahový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	0,00	119,90	359,70	0,000	0,000	0,000
29	PC	Osadenie betónovej šachty DN 1000	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
30	PC	Bežónová šachta DN 1000 - výška 1,50 - 3,50 m - poklop - rozširiaci prstenec - kónus - skurže 250,500,1000 podľa potreby - šachtové dno bez kónu	ks	1,000	0,00	822,80	822,80	0,000	0,000	0,000
31	899102111.S	Osadenie poklopu ľahového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	25,91	0,00	25,91	0,006	0,006	0,000
32	553410002300.S	Poklop ľahový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	0,00	119,90	119,90	0,000	0,000	0,000
33	PC	Filtračná prepážka FP 750/1000 - TYP-A + montáž	ks	1,000	0,00	300,30	300,30	0,000	0,000	0,000
34	PC	Osadenie filtračnej šachty	ks	1,000	120,00	0,00	120,00	0,000	0,000	0,000
35	PC	FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA - úprava	ks	1,000	0,00	400,00	400,00	0,000	0,000	0,000
36	PC	Osadenie prefabrikovanej šachty železobetónovej	ks	1,000	560,00	0,00	560,00	0,000	0,000	0,000
37	PC	Doprava prefabrikovanej šachty železobetónovej	ks	1,000	550,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000
38	PC	BET. NÁORŽ + BET. STROPNÁ DOSKA hr. 150 mm -napr. Natura AN21 m3	ks	1,000	0,00	6 250,00	6 250,00	0,000	0,000	0,000
39	894401111.S	Osadenie bežónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	27,71	0,00	27,71	0,017	0,017	0,000
40	592240001400	Kónus 100-63/50/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 , hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x580 mm	ks	1,000	0,00	56,10	56,10	0,000	0,000	0,000
41	592240001600	Skruž výšky 200 mm 100/250/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 steny 90 mm, rozmer 1000x250x50 mm	ks	1,000	0,00	36,06	36,06	0,000	0,000	0,000
42	592240009400	Bežónový rozširiaci prstenec	ks	1,000	0,00	15,40	15,40	0,000	0,000	0,000
43	899102111.S	Osadenie poklopu ľahového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	25,91	0,00	25,91	0,006	0,006	0,000
44	553410002300.S	Poklop ľahový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	0,00	119,90	119,90	0,000	0,000	0,000
45	PC	Osadenie poklopu- ŽABIA KĽAPKA DN180 S NEREZOVOU KĽAPKOU A HRDLOM PRE PLASTOVÉ POTRUBI	ks	1,000	35,00	0,00	35,00	0,000	0,000	0,000
46	PC	Kanalizačná spätná klapka koncová (žabia) DN 160	ks	1,000	0,00	12,76	12,76	0,000	0,000	0,000
47	899721132.S.1	Osadenie kanalizačného potrubia hrdou výstražnou fóliou	m	56,160	1,35	0,00	78,52	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			2 011,77	10 260,22	12 271,99		0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
48	PC	Osadenie bežónovej šachty DN 1000 - vsakovacia šachta	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
49	PC	Bežónová vsakovacia šachta DN 1000 - výška cca. 3,50 m - poklop - dierovaný - rozširiaci prstenec - kónus - skurže 250,500,1000 podľa potreby	súb.	1,000	0,00	822,80	822,80	0,000	0,000	0,000
50	PC	Výplnenie šachty - Štírkopiepek frakcia 0-8-16-32 mm	m3	2,500	0,00	50,00	125,00	0,000	0,000	0,000
51	242791114.S	Zapustenie záružnice z rúr z plastových hmôt a z tvrdenej lepenky a zapustenie záružnice z rúr do studňového vrhu z plastových hmôt , hl. do 50 m , DN nad 250 do 300 mm (vsakovacie zariadenie VZ1 = 1 x rúr po cca 30 m hĺbka podľa podlažia +30 m	m	30,000	61,43	0,00	1 842,90	0,000	0,000	0,000
52	PC	Výplnenie vrhov DNS00 - Štírkopiepek frakcia 0-8-16-32 mm	m3	21,300	0,00	40,00	852,00	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 092,90	1 799,80	3 892,70		0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT								
55	998278101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbení z rúr z plast. hmôt alebo skliozierin. v otvorenom výkope	súb.	1,000	34,99	0,00	34,99	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			34,99	0,00	34,99		0,000	0,000
		Práce HSV			8 965,54	12 251,90	21 217,44		18,000	0,000
		Celkom v EUR			8 965,54	12 251,90	21 217,44		18,000	0,000



Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 05 El. prípojka NN

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberteľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV				7 Ostatné náklady			0,00
2 PSV				8			
3 MONT	0,00	0,00	0,00	9 Kompietačná činnosť			0,00
4 OST				10 HZS			
5 VN				11			
6 Spolu			0,00	12 Spolu			0,00
C VRN				D VRN			
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00
12 Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant.rozpočtár				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 6,10,20			0,00
				22 DPH 23% z	0,00		0,00
				23 DPH 0% z	0,00		0,00
				24 Spolu v EUR			0,00
				F			

Odberteľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miestneho podniku 511
029 01 Nurestava
IČO 36373249 IČ DPH SK2229 128781

Odběratel: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávatel: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Základka Materská škola LOMNÁ

Datum: 12. 5. 2025

Objekt SO 05 El. přípojka NN

Přehled rozpočtových nákladů

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množství	Montáž	Material	Cena celkem	Hmotnost[Mj]	Hmotnost	Suma
		Montážní práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	202207R01	El. přípojka NN - samostatná příloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Montážní práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Celkem v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000



STAVEBNÝ PODNIK
 s.r.o.
 IČ: 1430000000
 IČ: 1430000000
 IČ: 1430000000
 IČ: 1430000000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ				
Objekt SO 05 EL. PŘÍPOJKA NN			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12. 5. 2025	
Odberteľ: Obec Lomná				
IČO: 00314633		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.				
IČO: 36373249		DIČ: 2020128781		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	280,00	0,00	280,00
2	PSV			
3	MONT	12 575,84	457,40	13 033,24
4	OST			
5	VN	250,00	0,00	250,00
6	Spolu			13 563,24
B				
7	Ostatné náklady			0,00
8				
9	Kompletačná činnosť			0,00
10	HZS			
11				
12	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant, rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 6,10,20	13 563,24
		22	DPH 23% z	3 119,55
		23	DPH 0% z	0,00
		24	Spolu v EUR	16 682,79
F				
Odberteľ		26 Dodávateľ		





Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 05 EL. PŘÍPOJKA NN

Obdarski: Obec Lomná

Spiracoval:

Projektant:

Kant

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK a.s.

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Datum: 12. 5. 2025

Objekt SO 05 EL. PŘÍPOJKA NN

Přehled rozpočtových nákladů

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	941955001/R	Montážna Vysokozdiežňá Plošina	hod	8,000	35,00	0,00	280,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			280,00	0,00	280,00		0,000	0,000
		Práce HSV			280,00	0,00	280,00		0,000	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
2	210010089.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, Ø 110	m	65,000	2,22	0,00	144,30	0,000	0,000	0,000
3	286530130100.S	Spojka nasliavacia Ø2110 pre koncové elektroinšt. rúrky z HDPE, Ø 110 mm	ks	22,000	0,00	5,34	117,48	0,000	0,000	0,000
4	345710006000.S	Rúrka ohybná Ø9110 dvojplášťová kruhovaná z HDPE, bezhalogenová, Ø 110 mm	m	65,000	1,93	0,00	125,45	0,000	0,000	0,000
5	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	8,000	5,77	0,00	46,16	0,000	0,000	0,000
6	354310014100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 120 Al Ø17164	ks	8,000	0,00	1,40	11,20	0,000	0,000	0,000
7	210100010.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2	ks	8,000	6,68	0,00	53,44	0,000	0,000	0,000
8	354310027000.S	Káblové oko medené lisovacie CU 150x10 KU-L	ks	8,000	0,00	3,38	26,88	0,000	0,000	0,000
9	210101584.S	NN koncovky pre 3 a 4-žľové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (120-240 mm2)	ks	4,000	15,00	0,00	60,00	0,000	0,000	0,000
10	345610006300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 120-240	ks	4,000	28,73	0,00	114,92	0,000	0,000	0,000
11	210101683.S	NN koncovky pre 5-žľové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (70-120 mm2)	ks	2,000	15,00	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000
12	210120103.S	Postka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	0,23	0,00	0,69	0,000	0,000	0,000
13	345290006700.S	Postkové vložky nožové PNA1 250A gS, veľkosť 1	ks	3,000	6,88	0,00	20,58	0,000	0,000	0,000
14	210190006/R	Montáž RE	xs	1,000	50,00	0,00	50,00	0,000	0,000	0,000
15	210190066.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarfná 1 odberateľ	ks	1,000	253,00	0,00	253,00	0,000	0,000	0,000
16	Hlasna	Elektromerový rozvádzač pilierový, polopriame meranie 250A ØØ5A P1 1x240/1x240	ks	1,000	1 100,00	0,00	1 100,00	0,000	0,000	0,000
17	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	80,000	0,31	0,00	24,80	0,000	0,000	0,000
18	341110000600.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	80,000	1,07	0,00	85,60	0,000	0,000	0,000
19	210810067.S/R	Kábel medený stĺpový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x150	m	80,000	15,69	0,00	1 255,20	0,000	0,000	0,000
20	341110005600.S	Kábel medený 1-CYKY-J 4x150 mm2	m	80,000	72,13	0,00	5 770,40	0,000	0,000	0,000
21	210902119.S/R	Kábel hliníkový stĺpový uložený závesný kV 4x120	m	50,000	5,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
22	341110037000.S	Kábel hliníkový závesný 1-AES 4x120 mm2	m	50,000	20,55	0,00	1 027,50	0,000	0,000	0,000
23	210950202	Priprátek na zahŕňovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	65,000	1,38	0,00	89,70	0,000	0,000	0,000
24	PC	Uchytenie kábla na betónovom stĺpe, ochranná pancierová pozinkovaná rúra...	gob	2,000	175,00	0,00	350,00	0,000	0,000	0,000
25	210950205	Priprátek na zahŕňovanie káblov, váha kábla do 8 kg	m	65,000	3,00	0,00	195,00	0,000	0,000	0,000
26	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	50,0000	0,0000	50,00	0,000	0,000	0,000
27	MV	Múrateľské výpomoci	%	1,000	0,0000	13,0000	13,00	0,000	0,000	0,000
28	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,0000	25,0000	75,00	0,000	0,000	0,000
29	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,0000	15,5000	15,50	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			11 006,74	259,86	11 356,80		0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 05 EL. PRÍPOJKA NN

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Súma
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
30	460200164	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokaj, v zemine triedy 4	m	60,000	10,00	0,00	600,00	0,000	0,000	0,000
31	460200304.5	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokaj, v zemine triedy 4	m	5,000	27,41	0,00	137,06	0,000	0,000	0,000
32	460300506	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	20,000	0,29	0,00	5,80	0,000	0,000	0,000
33	460420022.8	Zriadenie, rekonštr. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	60,000	1,66	0,00	99,60	0,000	0,000	0,000
34	583110000300.5	Drôtina väpencová frakcia 0-4 mm	t	6,240	0,00	15,35	95,76	0,000	0,000	0,000
35	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v rýhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	5,000	7,12	0,00	35,60	0,000	0,000	0,000
36	583310000100	Kameriivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	1,000	0,00	10,76	10,76	0,000	0,000	0,000
37	585220000500	Cement troskoportlandský CEM IV/5-S 42,5 balený	t	0,070	0,00	203,60	14,25	0,000	0,000	0,000
38	460450012.5	Rozvinutie a ukladanie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 35 cm	m	65,000	0,59	0,00	38,35	0,000	0,000	0,000
39	253230009200	Výstražná fólia PE, šírka 300x0,08 mm, dl. 200 m, farba červená, HAGARD	m	65,000	0,00	0,07	4,55	0,000	0,000	0,000
40	460560164	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokaj v zemine tr. 4	m	60,000	3,09	0,00	185,40	0,000	0,000	0,000
41	460560304.5	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokaj v zemine tr. 4	m	5,000	6,59	0,00	32,95	0,000	0,000	0,000
42	460620014.8	Práca, úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od voľor hladiny	m2	65,000	2,99	0,00	194,35	0,000	0,000	0,000
43	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,0000	13,0000	13,00	0,000	0,000	0,000
44	PM	Podružný materiál	%	1,000	0,0000	25,0000	25,00	0,000	0,000	0,000
45	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,0000	35,0000	35,00	0,000	0,000	0,000
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			1 329,16	199,34	1 527,44		0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ								
46	950106033/6	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov, revízná správa, skutočný stav	mer.	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ			150,00	0,00	150,00		0,000	0,000
		Montážne práce			12 575,84	457,40	13 033,24		0,000	0,000
		Vedľajšie náklady								
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY								
47	003300013.5	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kur	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY			250,00	0,00	250,00		0,000	0,000
		Vedľajšie náklady			250,00	0,00	250,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR:			13 105,84	457,40	13 563,24		0,000	0,000



Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 06 Vodopriepustná spevnená plocha

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberteľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A ZRN					B	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1 HSV	14 514,26	31 608,90	46 123,16	7	Ostatné náklady	0,00
2 PSV	4 196,57	11 981,04	16 177,61	8		
3 MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4 OST				10	HZS	
5 VN				11		
6 Spolu			62 300,77	12	Spolu	0,00
C VRN				D VRN		
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Mimoriadne sťaž. podmienky 0% z [H+P+M]		0,00
12 Územie so sťaž. podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00
14				19		
15				20 Spolu		0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady		
				21 Súčet riadkov 6,10,20		62 300,77
				22 DPH 23% z 62 300,77		14 329,18
				23 DPH 0% z 0,00		0,00
				24 Spolu v EUR		76 629,95
				F		

Odberteľ

26 Dodávateľ



Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 06 Vodopriepustná spevnená plocha

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 12. 5. 2025

Zákazka: Materská škola LOMNÁ

Objekt: SO 06 Vodopriepustná a spevnená plocha

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Súltina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hĺbke triedy 3 nad 100 do 1000 m3	m3	244,000	3,60	0,00	876,40	0,000	0,000	0,000
2	122201109	Príplatek za teplosť v hĺbke triedy 3 pri odkopávkach a prekopávkach nezapažených	m3	244,000	1,16	0,00	283,04	0,000	0,000	0,000
3	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hĺbke triedy 3, do 100 m3	m3	15,120	32,25	0,00	487,62	0,000	0,000	0,000
4	132201109	Príplatek za teplosť hĺbenia pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v hĺbke triedy 3	m3	15,120	9,37	0,00	141,67	0,000	0,000	0,000
5	162901101	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť do 500 m v hĺbke triedy 1 až 4	m3	259,120	2,15	0,00	557,11	0,000	0,000	0,000
6	162901102	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť 5000 m v hĺbke triedy 1 až 4	m3	251,560	4,20	0,00	1 056,55	0,000	0,000	0,000
7	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hĺbke triedy 1 až 4	m3	7,560	6,84	0,00	65,32	0,000	0,000	0,000
8	171201203	Uloženie sypariny od 1000 m3 do 10000 m3 na skládke	m3	251,560	0,77	0,00	193,70	0,000	0,000	0,000
9	171206000	Poplatok za skládku zeminy, výkopku	m3	251,560	6,00	0,00	1 509,36	0,000	0,000	0,000
10	174101002	Zásyp syparínou zhutnený jám, ťachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3 - vykpanou zemínou	m3	7,560	4,08	0,00	30,89	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			5 293,46	0,00	5 293,46		0,000	0,000
2		ZÁKLADY								
11	274313341	Belón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	1,361	115,00	0,00	156,52	2,193	2,985	0,000
2		ZÁKLADY			156,52	0,00	156,52		2,990	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
12	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu trieda C25/30 -XC2, XA1(SK)-CI 0,40max22-53	m3	2,304	125,00	0,00	288,00	2,212	5,097	0,000
13	311351106	Obtverenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné - zhotovenie	m2	19,200	23,86	0,00	458,11	0,002	0,041	0,000
14	311351106	Obtverenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné - odstránenie	m2	19,200	6,40	0,00	122,88	0,000	0,000	0,000
15	311361821	Výstuž nadzákladových nosných múrov z ocele triedy 10 505 (B500A)	t	0,219	1 350,00	0,00	295,65	1,016	0,222	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 164,64	0,00	1 164,64		5,300	0,000
6		SPEVMENÉ PLOCHY								
16	564261111	Podklad zo šírky fr. 32-64 hrúbky 200 mm - ožn B1	m2	488,000	5,36	0,00	2 615,68	0,405	197,547	0,000
17	564811111	Výrovnávacia vrstva štrkot fr. 0-4 mm hrúbky 50 mm - ožn B1	m2	488,000	2,11	0,00	1 029,68	0,098	47,922	0,000
18	564801111	Drenážna vrstva štrkot fr. 0-32 mm hrúbky 200 mm - ožn B1	m2	488,000	6,69	0,00	3 264,72	0,371	180,960	0,000
19	592036024R01	D+M Drenážna diaľba EKOASTER BLOXX rozmer 330/330/50 mm štvorcová + výplň bet. bloky 14,2x14,2x4,5 mm - ožn B1	M2	497,760	0,00	59,66	29 696,36	0,000	0,000	0,000
20	59366560R01	Dodávka a montáž oddeľovacej škránky EKOASTER MESH - komplet - ožn B1	m2	536,800	0,00	0,90	483,12	0,000	0,000	0,000
21	5936657010	Dodávka a montáž ochrannej geotextílie - komplet	M2	536,800	0,00	2,20	1 180,96	0,000	0,161	0,000
6		SPEVMENÉ PLOCHY			6 910,68	31 360,44	38 270,52		425,560	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
22	91746111101	Osadenie a dodanie chodníkového obrubníka do betónového lôžka s bočnou oporou 1000 x 300 x 150 mm - ožn B3	m	41,000	8,00	0,00	328,00	0,137	5,606	0,000
23	918101112	Lôžko pod obrubník, krajníky alebo obruby z diaľbových kociek z protišľachového betónu triedy C16/20	m3	6,263	120,00	0,00	751,56	0,000	0,000	0,000
24	992036040501	Obrubník cestný 100 x 15 x30 cm, farba sivá - ožn B3	KLIS	41,410	0,00	6,00	248,46	0,090	3,727	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 079,56	248,46	1 328,02		3,330	0,000
		Práce HSV			14 514,26	31 606,90	46 123,16		444,260	0,000

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
IČO: 4611111111

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Sušina
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
25	767995103	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie - zábradlie ozn Z5+Z6	kg	349,290	3,30	0,00	1 152,68	0,000	0,024	0,000
26	767995104	Montáž atypickej stavebnej konštrukcie s hmotnosťou od 20 kg do 60 kg - nosná časť oceľ. schodiska	kg	856,250	2,30	0,00	1 969,38	0,000	0,051	0,000
27	906767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%	7 272,463	0,01	0,00	72,72	0,000	0,000	0,000
28	55300002R4	Dodávka, výroba atypických prvkov - oceľové schodisko nosná časť oceľ 5235 vr. kotvenia 4"3xM12 HLYI HIT HY200	kg	899,063	0,00	6,95	6 248,49	0,000	0,000	0,000
29	55300024R00	D+M nerezové rádo vnútorného schodiska nerez leštená - ozn Z5+Z6	kg	50,556	0,00	11,45	578,87	0,000	0,000	0,000
30	55300024R02	Dodávka, výroba atypických prvkov - vonkajšie schodisko - nerezové zábradlie ozn Z5+Z6	kg	413,193	0,00	4,50	1 859,37	0,000	0,000	0,000
31	58385901R2	D+M schodakový stupeň SP zváraný, šarový zinok + podesta - vonkajšie oceľ. schodisko	kg	311,250	0,00	6,30	2 583,38	0,000	0,000	0,000
32	2836006060	D+M výplň zábradlia LEXAN EXELL D hr. 9,5 mm číry - komplet	M2	6,182	0,00	115,00	710,93	0,002	0,009	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			3 194,76	11 581,04	15 175,80		0,080	0,000
	783	NÁTERY								
33	783222100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný	m2	55,856	9,40	0,00	523,17	0,000	0,009	0,000
34	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetická farba šedá na vzduchu schnúce základný	m2	55,856	8,60	0,00	478,64	0,000	0,004	0,000
	783	NÁTERY			1 091,81	0,00	1 001,81		0,010	0,000
		Práce PSV			4 196,57	11 961,04	16 177,61		0,090	0,000
		Celkom v EUR			13 710,83	43 569,94	62 380,77		444,350	0,000


STAVEBNÝ PODNIK
 U. Miroslava (prekypka) 547
 029 01 Nové Zámky
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 126 781

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt PS - VZT kuchyne

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 5. 2025

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DiČ:

Projektant:

IČO:

DiČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DiČ: 2020128781

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV				7 Ostatné náklady			0,00
2 PSV				8			
3 MONT	0,00	0,00	0,00	9 Komplexná činnosť			0,00
4 OST				10 HZS			
5 VN				11			
6 Spolu			0,00	12 Spolu			0,00
C VRN				D VRN			
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Mimoriadne sťaž. podmienky 0% z [H+P+M]			0,00
12 Územie so sťaž. podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 6,10,20			0,00
				22 DPH 23% z	0,00		0,00
				23 DPH 0% z	0,00		0,00
				24 Spolu v EUR			0,00
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odběratel: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Dátum: 12. 5. 2025

Objekt PS - VZT kuchyně

Přehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Název	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť(MJ)	Hmotnosť	Suma
		Montážne práce								
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
1	2400100R1	Vzduchotechnika kuchyně - samostatná práce	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 U. 1. kvetovho prátorijala 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 242 IČ DPH: SK2020 126 781

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt 01 - VZDUCHOTECHNIKA- OOVETRANIE KUCHYNE

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa:

12. 5. 2025

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A ZRN					B	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1 HSV				7 Ostatné náklady		0,00
2 PSV	5 261,03	28 892,65	34 153,68	8		
3 MONT	675,00	0,00	675,00	9 Komplexná činnosť		0,00
4 OST				10 HZS		
5 VN				11		
6 Spolu			34 828,68	12 Spolu		0,00
C VRN					D VRN	
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]		0,00
12 Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimoštavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00
14				19		
15				20 Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 6,10,20		34 828,68
				22 DPH 23% z	34 828,68	8 010,60
				23 DPH 0% z	0,00	0,00
				24 Spolu v EUR		42 839,28
				F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miroslava priemyslu 561
029 01 Námestovo
IČO: 36 373 249 DIČ: SK200 128 781

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / 01 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRAVIE KUCHYNE

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 12. 8. 2025

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt 01 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRAVIE KUCHYNE

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť [kg]	Meritnosť	Suma
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
1	713483011.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	46,000	10,50	0,00	483,00	0,000	0,000	0,000
2	azf1525	Amalex DUCT 25-99 / EA-AL, izolácia-pás (samolepiaca s hliníkovou fóliou ALS) AZ FLEX Amacel	m2	72,000	0,00	15,75	1 134,00	0,000	0,000	0,000
3	713483021.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	26,000	10,50	0,00	273,00	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			766,00	1 134,00	1 890,00		0,000	0,000
	768	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
4	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	1,000	9,45	0,00	9,45	0,000	0,000	0,000
5	42981000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	1,000	0,00	4,89	4,89	0,000	0,000	0,000
6	769021008.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	5,000	9,66	0,00	48,30	0,000	0,000	0,000
7	42981000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	5,000	0,00	6,11	30,55	0,000	0,000	0,000
8	42981000600.S	Potrubie kruhové spiro DN 180, dĺžka 1000 mm	m	6,000	0,00	7,25	43,50	0,000	0,000	0,000
9	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	1,000	9,98	0,00	9,98	0,000	0,000	0,000
10	42981000800.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	1,000	0,00	10,18	10,18	0,000	0,000	0,000
11	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosť i dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	1,800	10,50	0,00	18,90	0,000	0,000	0,000
12	42982000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	1,800	0,00	20,41	36,74	0,000	0,000	0,000
13	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosť i dĺžky 1000 mm do obvodu 1600 mm	m2	55,000	10,50	0,00	577,50	0,000	0,000	0,000
14	42982000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1600 mm	m2	55,000	0,00	20,41	1 122,55	0,000	0,000	0,000
15	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosť i dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	7,500	10,50	0,00	78,75	0,000	0,000	0,000
16	42982000300.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm	m2	7,500	0,00	20,41	153,06	0,000	0,000	0,000
17	769021048.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosť i dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm	m2	5,000	10,50	0,00	52,50	0,000	0,000	0,000
18	42982000400.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2520 mm	m2	5,000	0,00	20,41	102,05	0,000	0,000	0,000
19	769021280.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	2,000	10,50	0,00	21,00	0,000	0,000	0,000
20	429850026300.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1000	m2	2,000	0,00	37,42	74,84	0,000	0,000	0,000
21	769021283.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1600 mm	m2	19,000	10,50	0,00	199,50	0,000	0,000	0,000
22	429850026400.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1600	m2	19,000	0,00	37,42	710,98	0,000	0,000	0,000
23	769021286.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	m2	24,000	10,50	0,00	252,00	0,000	0,000	0,000
24	429850026500.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240	m2	24,000	0,00	37,42	898,08	0,000	0,000	0,000
25	769021289.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2520 mm	m2	5,000	10,50	0,00	52,50	0,000	0,000	0,000
26	429850026600.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2520	m2	5,000	0,00	37,42	187,10	0,000	0,000	0,000
27	769021292.S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	ks	5,000	3,15	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
28	42985003100.S	Koleno 45° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	0,00	6,86	6,86	0,000	0,000	0,000
29	429850038800.S	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	0,00	12,77	51,08	0,000	0,000	0,000
30	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	8,000	3,15	0,00	25,20	0,000	0,000	0,000
31	429850038100.S	Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	0,00	9,93	59,58	0,000	0,000	0,000
32	429850038200.S	Koleno 90° DN 180 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	0,00	9,98	19,96	0,000	0,000	0,000

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Právnická osoba

Právnická osoba

Právnická osoba

Právnická osoba

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / 01 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRAVIE KUCHYNE

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Ština
33	769021362.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	1,000	3,15	0,00	3,15	0,000	0,000	0,000
34	429690018100.S	Prechod symetrický DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	0,00	5,40	5,40	0,000	0,000	0,000
35	769021400.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000	3,15	0,00	6,30	0,000	0,000	0,000
36	429690010600.S	T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	0,00	9,99	19,98	0,000	0,000	0,000
37	769025003.S	Montáž tlmiča hluku štvorstranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	2,000	26,25	0,00	52,50	0,000	0,000	0,000
38	429760004400.S	Tlmič hluku pre štvorstranné potrubie, rozmery 550x400 mm, dl.1020mm	ks	1,000	0,00	132,11	132,11	0,000	0,000	0,000
39	429760004600.S	Tlmič hluku pre štvorstranné potrubie, rozmery 550x400 mm, dl.1500mm	ks	1,000	0,00	224,91	224,91	0,000	0,000	0,000
40	769025144.S	Montáž regulačnej klapky ručnej do prierezu 0.070 m2	ks	1,000	10,50	0,00	10,50	0,000	0,000	0,000
41	429710007900.S	Klapka regulačná ručná do štvorstranného potrubia, rozmer šev 250x200 mm	ks	1,000	0,00	44,64	44,64	0,000	0,000	0,000
42	769025201.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	2,000	10,50	0,00	21,00	0,000	0,000	0,000
43	429710060700.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 160	ks	1,000	0,00	21,37	21,37	0,000	0,000	0,000
44	429710060800.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 180	ks	1,000	0,00	21,53	21,53	0,000	0,000	0,000
45	769025204.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	ks	2,000	10,50	0,00	21,00	0,000	0,000	0,000
46	429710061100.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 250	ks	2,000	0,00	25,26	50,52	0,000	0,000	0,000
47	769031063.S	Montáž výfukovej hlavice hranatej	ks	1,000	15,75	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
48	429720160000.S	Výfuková hlavica, hranatá, VHC5-630x630	ks	1,000	0,00	714,00	714,00	0,000	0,000	0,000
49	769031066.S	Montáž vývetky priemeru 250 mm	ks	1,000	15,75	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
50	429720162600.S	Vývetka, priemer 250 mm	ks	1,000	0,00	52,50	52,50	0,000	0,000	0,000
51	769035000.S	Montáž dvornej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	3,000	21,00	0,00	63,00	0,000	0,000	0,000
52	429720245900.S	Mriežka dvorová, hliníková so skrutkami, rozmery šev 300x150 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	3,000	0,00	47,25	141,75	0,000	0,000	0,000
53	769035006.S	Montáž dvornej mriežky prierezu 0.200-0.270 m2	ks	1,000	21,00	0,00	21,00	0,000	0,000	0,000
54	429720251300.S	Mriežka dvorová, hliníková so skrutkami, rozmery šev 500x400 mm	ks	1,000	0,00	40,95	40,95	0,000	0,000	0,000
55	769035060.S	Montáž protišľachovej mriežky prierezu 0.300-0.480 m2	ks	1,000	21,00	0,00	21,00	0,000	0,000	0,000
56	429720212900.S	Mriežka protišľachová, rozmery šev 630x630 mm	ks	1,000	0,00	107,23	107,23	0,000	0,000	0,000
57	769035076.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	15,75	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
58	429720200200.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šev 500x150 mm	ks	1,000	0,00	22,45	22,45	0,000	0,000	0,000
59	769035081.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.395 m2	ks	5,000	15,75	0,00	78,75	0,000	0,000	0,000
60	429720201200.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šev 600x250 mm	ks	2,000	0,00	27,05	54,10	0,000	0,000	0,000
61	429720201300.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šev 600x300 mm	ks	3,000	0,00	38,81	116,43	0,000	0,000	0,000
62	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000	15,75	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
63	429720209100.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 125 mm	ks	1,000	0,00	11,89	11,89	0,000	0,000	0,000
64	769037045.S	Montáž ľanterového ventílu plastového priemer montážneho otvoru 125 mm	ks	2,000	5,25	0,00	10,50	0,000	0,000	0,000
65	429720341100.S	Ventíl ľanterový plastový odvodný, montážny otvor d 125 mm	ks	2,000	0,00	5,78	11,56	0,000	0,000	0,000
66	769038009.S	Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 1200-1600 mm	ks	1,000	136,90	0,00	136,90	0,000	0,000	0,000
67	429730004300.S	Digestor Modis-2 1600x1650x360	ks	1,000	0,00	1 868,37	1 868,37	0,000	0,000	0,000
68	769038030.S	Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky 2200-2600 mm	ks	1,000	168,00	0,00	168,00	0,000	0,000	0,000
69	429730015000.S	Digestor Grande-2R 2200x2200x435+ cyklón, separátor	ks	1,000	0,00	3 573,89	3 573,89	0,000	0,000	0,000
70	769051096.S	Montáž vracacej jednotky s rekuperačiou tepla pod strop s vodným ohrevom veľkosť 95, pretok 9600 m3/h	ks	1,000	1 575,00	0,00	1 575,00	0,000	0,000	0,000
71	ME100100040.1	Vzduchotechnická jednotka ATREA DUPLEX 5400 Basic-V + príslušenstvo	ks	1,000	0,00	17 011,05	17 011,05	0,000	0,000	0,000
72	769071280.S	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorstranné vzduchot. potrubie na montáž z dodaného materiálu	kg	100,000	7,35	0,00	735,00	0,000	0,000	0,000

STAVEBNÝ PORADCA, s.r.o.

U. Miroslava priemyslu 361

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Suma
73	998789201.S	Presun hmoty pri montáži vzduchotechnických zariadení v stavbe (objektu) výšky do 7 m	%	1,000	157,5000	0,0000	157,50	0,000	0,000	0,000
	789	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			4 505,03	27 758,65	32 263,68		0,000	0,000
		Práce PSV			5 261,03	28 892,65	34 153,68		0,000	0,000
		Montážna práca								
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ								
74	990020492.S	Zhotovenie a montáž konštrukčného dielu z oceľového profilu do 1,0 kg	kg	50,000	10,50	0,00	525,00	0,000	0,000	0,000
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ			525,00	0,00	525,00		0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ								
75	990201001.S.1	Revízia vzduchotechnických systémov, spustenie	komplet	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ			150,00	0,00	150,00		0,000	0,000
		Montážna práca			675,00	0,00	675,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			5 936,03	28 892,65	34 828,68		0,000	0,000



 STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 ul. Mladého prámy 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 129 781