

ZMLUVA o prevádzkovaní VK a ČOV

Článok I. Zmluvné strany

1. Vlastník VK : Obec Lomná, 02 954 Lomná
Zastúpená : Ing. Vladimír Ľuba, starosta obce
IČO: 003146333
DIČ: 2020571685
Bankové spojenie:
IBAN: SK95 5600 0000 0040 0291 6002
(ďalej len objednávateľ)

2. Poskytovateľ: EKOSPOL a. s., Vajanského 20, 01001 Žilina
Zastúpená: Mgr. Zuzana Pčolová, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB a. s. pobočka Žilina
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1510 3432
IČO: 00591998
DIČ: 2020445130
DIČ DPH: SK2020445130
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa,
vložka č.16/L
(ďalej len poskytovateľ)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ v zmysle tejto zmluvy
 - zabezpečuje prevádzkovanie rekonštruovanej čistiarnie odpadových vôd ČOV Lomná patriacej **obci Lomná** podľa ustanovení tejto zmluvy, v súlade so Zákomom 442 Z.z. v znení neskorších predpisov, prevádzkovým poriadkom a nariadeniami platnými v oblasti vodného a odpadového hospodárstva vrátane rozhodnutí vodohospodárskeho orgánu,
 - vykonáva 1x mesačne prevádzkový monitoring, v rámci ktorého sa a kontroluje stav dennej údržby vykonávanej povereným pracovníkom objednávateľa a v prípade potreby modifikuje technologický proces čistenia,
 - zabezpečuje vykonanie akreditovaného odberu vzoriek odpadových vôd na výstupe a výsledky meraní a rozborov v písomnej forme 1x za rok v termíne do 31.1. nasledujúceho roku spracuje a doručí príslušnému orgánu štátnej vodnej správy, SHMU, MŽP a SVP a.s. a kópiou objednávateľovi.

2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za poskytnuté služby podľa podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy.

Článok III. Miesto plnenia

Predmet tejto zmluvy sa bude vykonávať na VK a ČOV Lomná rekonštruovanej **v rámci akcie „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“** na kapacitu 350 EO, po pripojení IBV Klinovky na existujúcu kanalizačnú sieť v obci.

Článok IV. Čas plnenia zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
2. Túto zmluvu možno ukončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane.
 - c) odstúpením od zmluvy v prípade závažného porušenia jej ustanovení. Zmluvné strany sa dohodli, že za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje akékoľvek porušenie jej ustanovení. Účinky odstúpenia nastanú dňom jej písomného doručenia druhej zmluvnej strane,

Článok V. Cena a platobné podmienky

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č.87/1996 Z.z. K zmene ceny môže dôjsť len v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH a v prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb.
2. Cena za predmet plnenia vyšpecifikovaný podľa článku II. predmetu zmluvy je stanovená ako pevná cena za prevádzkovanie ČOV a to vo výške:

200,-€ mesačne

240,-€ mesačne vrátane DPH

3. Poskytovateľ prehlasuje, že v pevnej ročnej cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s vykonaním objednanej služby, vrátane nákladov na vykonanie rozborov odpadovej vody na vstupe a výstupe z ČOV.
4. Na predmet tejto zmluvy objednávateľ neposkytuje zálohové platby.
5. Úhrada ceny za plnenie predmetu zmluvy sa uskutoční po vykonaní týchto služieb na základe mesačných faktúr vystavených poskytovateľom podľa čl. V.
6. Spôsob úhrady - formou bezhotovostného platobného styku.
7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných predpisov.
8. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Článok VI. Zmluvné sankcie

1. Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z fakturovanej sumy za každý deň nesplnenia povinností na ktoromkoľvek mieste plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03% z ceny neuhradenej čiastky za každý deň omeškania úhrady vystavenej faktúry.

Článok VII. Ostatné ustanovenia

1. Neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy tvoria rozhodnutia príslušného vodohospodárskeho orgánu
2. Objednávateľ zabezpečí úhradu prevádzkových nákladov (el. energia, opravy) s výnimkou nákladov podľa bodu 3. Čl. V.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o veciach o ktorých sa zamestnanci poskytovateľa dozvedia pri výkone obstarávanej činnosti

Článok VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne záväzné úkony budú uskutočňovať písomnou formou.
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami k zmluve.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadne spory, vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, ktorakolvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu.
4. Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka
5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden a poskytovateľ jeden.

V Lomnej, dňa :17.10.2024

za objednávateľa:

Ing. Vladimír Zuba.
Starosta obce



V Žiline, dňa : 16.10.2024

za poskytovateľa:

EKOSPOL a.s.
Vajanského 20
010 01 Žilina
IČO: 00591998, IČ DPH:

Mgr. Zuzana Pácorová
predseda predstavenstva



Obec Lomná
Lomná 22
029 54 Lomná

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Ružomberok
-/ 09.09.2024	SVP 17227/2024/2	Ing. Mäsiar 044/5234108 Ing. Kramárová 044/5234118 Ing. Fašková +421337764527	18.09.2024

Vec :

**„Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“
– stanovisko k stavebnému povoleniu**

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok, dostal dňa 09.09.2024 od Vás žiadosť o stanovisko pre účely vydania stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“. Realizáciou budú dotknuté parcely v k.ú. Lomná. Prílohou Vašej žiadosti bola projektová dokumentácia k stavbe, ktorú vypracovala spoločnosť EKOSPOL a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina a zodpovedným projektantom je Ing. Vladimír Kuderavý. Dátum vypracovania projektu: 07/2023. Investorom stavby bude Obec Lomná.

Projekt rieši rekonštrukciu ČOV z kapacity 160 EO na požadovanú kapacitu 350 EO s priamo nadväzujúcou infraštruktúrou rozšírenia verejného vodovodu, stokovej siete, miestnej cesty a zelenej infraštruktúry v časti Klinkovka kde je v súlade s UPO rozvoj IBV.

Účelom stavby je rozšírenie existujúcej kanalizácie pre bezpečné odvádzanie splaškových odpadových vôd produkovaných v obci v novej lokalite IBV KLINKOVKY 5 a ich likvidácia v jestvujúcej ČOV, ktorá po rekonštrukcii zabezpečí kapacitnú potrebu pre 350 EO. Územie tejto časti obce Lomná sa vyznačuje spádmí až nad 15 % čo si vyžaduje technické riešenie s oddelenou splaškovou a dažďovou kanalizáciou a s vyústením splaškových vôd do ČOV a dažďových vôd po prečistení do umelej mokrade.

Denná produkcia OV:

Počet obyvateľov a prognózu nárastu, ktorý poskytol investor-350 EO

$$Q_{24,m} = 350EO \cdot 150 \text{ l.os.d}^{-1} = 52,5 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1} = 2,187 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$$

$$Q_d = Q_{24,m} \cdot k_d + Q_B = 52,5 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1} = 81,37 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1} = 3,29 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$$

$$Q_h = Q_{24,m} \cdot k_d + k_h + Q_B = 304,5 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1} = 12,68 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$$

V rámci rekonštrukcie čistiarnie odpadových vôd sa z výhodou využije tzv. komôrkový typ, umožňujúci doplnenie a vyskladanie jednotlivých technologických priestorov (nádrazí) a ich stavebno-technické pričlenenie k pôvodnej čistiarni po odkopaní prisypú zemného telesa. K štyrom existujúcim nádržiam sa umiestni päť nových nádrží, každá o objeme 10,5m³. Nádrže sú z priestorových prefabrikátov dna a drieku a plošného prefabrikátu stropu.

Súčastou rekonštrukcie je aj nahradenie nevhodného prístrešku z drevenej konštrukcie prevádzkovým objektom celomontovaného typu s komplexným vybavením vrátane dverí, krovu, krytiny a sanitárnej inštalácie (WC, umývadlo). Na hrubom predčistení sa zriadi kanálik na osadenie technologickej časti

(dvojstupňových hrabíc 50/30). V rámci rekonštrukcie sa urobí aj výustný objekt, ktorý bol doposiaľ iba dočasný.

Prívod el. energie zostáva nezmenený a je postačujúci aj pre rekonštrukciu ČOV. Stavebná elektroinštalácia prevádzkového objektu pozostávajúca zo svetelných a zásuvkových vývodov aj technologická elektroinštalácia bude napájaná z existujúceho rozvádzača RM. Rozvody sa navrhujú káblami CYKY typu „O“ „J“, pevne uchytenými na stene v lištách. Prevádzkový objekt je opatrený bleskozvodom.

Prívod vody k jednotlivým zriaďovacím predmetom sa navrhuje z existujúcej vodomernej šachty. K vetraniu priestoru dýchadiel a k dotovaniu spotrebovaného vzduchu prevádzkou dýchadiel sa navrhuje prirodzený prívod prostredníctvom koncentricky umiestnených kanálikov s otvormi. Súčasťou rekonštrukcie je aj nové odtokové potrubie DN 25mm v dl 68m s lomovou šachtou a výustným objektom na pravom brehu toku Biela Orava.

Situovanie navrhovaných objektov umožňuje jednoduché napojenie navrhovanej stoky „B5“ do stoky „C“ a na ČOV s využitím zelenej infraštruktúry. Projekt vzhľadom na nepriaznivé sklonové pomery lokality Klinovka rieši odvádzanie splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) v delenej kanalizácii s originálnym integrovaním systémom súbehu s uložením do chodníka v miestnej ceste, ktorá je súčasťou riešenia. V rámci SO 05 Zelená infraštruktúra je navrhnuté ekologické zabezpečenie odvádzania a čistenia vôd z povrchového odtoku z novej lokality IBV Klinkovky 5 a to v umelej mokradi so zónou sprievodnej brehovej bylinnej a drevinnej vegetácie. Umiestnenie umelej mokrade sa nachádza na mieste zarastajúcej slatiny na nive rieky Biela Orava. Nachádza sa tu biotop Ra7.

Rozšírenie kanalizácie SO 02, ktoré je predmetom projektu je situované do svahu a je vedené v chodníku miestnej prístupovej ceste v dĺžke cca 215,5 splašková kanalizácia „B5“ resp. 219 mm stoka D5 pre vody z povrchového odtoku. Projekt vzhľadom na sklonové pomery lokality Klinovka rieši odvádzanie splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) v delenej kanalizácii s originálnym integrovaním systémom súbehu. Súčasťou projektu V rámci objektu je navrhnuté rozšírenie existujúceho vodovodu z rúr PE DN 80 mm dĺžky 77m , aby sa pokryla potreba pre IBV.

Rozšírenie verejného vodovodu SO 03 od km 0,360 (RÁD 1-1-1a) so zmenou profilu potrubia zo d110 mm na d90mm s ukončením úseku v km 0,437 rozšírenia vodovodu na kóte nivelety km 0,360 (RÁD 1-1-1a) zmenu profilu potrubia zo d110mm na d90mm a koniec úseku v km 0,437 rozšírenia vodovodu na kóte nivelety 705,30 m.n.m.

Objekt SO 04 rieši miestnu cestu vetvu „Klinkovky 5“ v dĺžke 242,0m a šírky 6,0m a ľavostranného chodníka pre peších šírky 1,5m. Pre extrémne spádové pomery je navrhnutý pozdĺžny sklon cesty až 18,00%, tak aby sa niveleta prispôbila stavu terénu bez veľkých zemných úprav. Objekt rieši odvádzanie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) do umelej mokrade situovanej v oddychovej zóne s označením RU05.

V rámci zelenej infraštruktúry SO 05 sa navrhla umelá mokrad' ako mierne svahovaná zemná nádrž s trvalým objemom vody a s vodnými rastlinami plniacich funkciu biologického čistenia dažďových vôd. Návrh predstavuje kombináciu retenčnovsakovacej a detenčnej funkcie, keď dažďový prítok, ktorý začína vyplňať priestor nad trvalou hladinou čiastočne vyplňa detenčný priestor objemu 240m³ a čiastočne vsakuje do bočných svahov nádrže, ktoré sú na tento účel chránené proti erózií geomebránou. Hĺbka trvalej hladiny vody v umelej mokradi by mala byť maximálne 0,9m, hĺbka maximálnej dočasnej hladiny má byť maximálne 1,5m. Súčasťou objektu je aj návrh výsadby vhodných stromov a krovín a rastlinnej vegetácie z pôvodných druhov.

Návrhový prítok dažďových vôd: $Q_d = q_{15} \cdot S_{red} = 133,1 \cdot 6205,25 = 825918,775 = 82,59 \text{ l.s}^{-1}$

Predpoklad vsakovacej plochy mokrade: $S_v = (0,1 \text{ až } 0,3) \cdot S_{red} = 0,10.5979 = 598 \text{ m}^2$

Z hľadiska záujmov našej organizácie vydávame k predloženej dokumentácii nasledovné

s t a n o v i s k o

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok je v záujmovom území správcom vodohospodársky významného vodného toku Biela Orava (hydrologické č. poradia: 4-21-03-001, číslo v správcovstve 225). V zmysle predloženej projektovej dokumentácie, bude súčasťou rekonštrukcie ČOV aj nový výustný objekt vyvedený do vodného toku Biela Orava, rkm. cca 13,6. Ostatné realizácie stavebných objektov sa budú realizovať viac ako 70m od brehovej čiary vodného toku. S realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“ **s ú h l a s í m e** za dodržania uvedených podmienok.

Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením:

1. Požadujeme, aby boli koncentračné hodnoty zvyškového znečistenia pre vypúšťané vody z ČOV v súlade s požiadavkami podľa prílohy č. 6 časť A.1 k Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV SR“) danej veľkostnej kategórie ČOV 51 – 500 EO. Rovnako, aby imisné limity podľa prílohy č. 3 a 5 k NV SR boli navrhovanými limitnými hodnotami taktiež splnené, nakoľko vodný tok Biela Orava je zaradený medzi povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.
2. Zdokladovať (kópiou listu SHMÚ, SVP) vstupné údaje o recipiente, ktoré boli použité pri výpočte do zmiešavacej rovnice.
3. Požadujeme do PD doplniť návrh podmienok povolenia v zmysle §36 ods.12 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), počas rekonštrukcie ČOV.
4. Odberné zariadenie má byť osadené až po sútok vyčistených a obtokovaných vôd (pretože kontrolovaná musí byť kvalita všetkých vypúšťaných vôd), pričom kontrolný profil musí byť uspokojený aj na osadenie odberných zariadení kontrolných organizácií a tiež vhodný aj pre manuálny odber vzoriek.
5. Potrebné je dopracovať „Plán organizácie výstavby“, v ktorom bude okrem iného uvedené, ako sa bude počas výstavby nakladať s odpadovými vodami, ktoré s ohľadom na súčasnú produkciu v obci nie je možné zastaviť. Stavbu realizovať a postup prác organizovať tak, aby bola čo najmenej obmedzená súčasná prevádzka existujúcej ČOV. Potrebné bude pritom vykonať také opatrenia, ktoré zamedzia alebo zmiernia nepriaznivý vplyv vypúšťaných OV na recipient.
6. Začiatok prác, vypracovaný vecný a časový harmonogram prác v priebehu realizácie predmetnej stavby kedy sa predpokladá zhoršenie kvality vypúšťaných odpadových vôd žiadame oznámiť na SVP, š. p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok.
7. Do kolaudácie stavby ČOV nie je možné pripájať na kanalizáciu nových producentov.
8. Garantované hodnoty zostatkového znečistenia pre ČOV: $CHSK_{Cr} < 125 \text{ mg/l}$; $BSK_5 < 30 \text{ mg/l}$ a $NL < 30 \text{ mg/}$ je možné akceptovať.
9. Stavba si svojím charakterom bude vyžadovať uvedenie do skúšobnej prevádzky (min. 1 rok), ktorej cieľom bude vyhovujúce zapracovanie technológie čistenia, stabilné fungovanie čistiaceho procesu a preukázanie dosahovania vyhovujúcich hodnôt zostatkového znečistenia na výstupe z ČOV, z toho dôvodu navrhujeme počas skúšobnej prevádzky vykonávať odber vzoriek aj na prítoku do ČOV.
10. Pred skončením skúšobnej prevádzky bude stavebník povinný predložiť správcovi vodného toku SVP š. p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok priebeh komplexného vyskúšania stavby a vyhodnotenie spôsobilosti stavby na užívanie, vrátane výsledkov vzoriek pre stanovené ukazovatele znečistenia.
11. Počas prác rekonštrukcie ČOV žiadame dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a urobiť potrebné opatrenia tak, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. Budúcou realizáciou navrhovanej aktivity nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchovej a podzemnej vody.
12. Ak počas realizácie stavby, pri zakladaní objektov, vyplynie potreba čerpať podzemné vody a následne ich vypúšťať do povrchových vôd alebo podzemných vôd, je potrebné vopred požiadať o vydanie

povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona, v prípade ich vypúšťania do podzemných či povrchových vôd. O vydanie tohto povolenia je potrebné požiadať v predstihu s popisom spôsobu čerpania a vypúšťania podzemných vôd (miesta, množstvá, režim vypúšťania, opatrenia na zachytávanie prípadných usaditeľných látok, atď.), ako aj miesto zaústenia vypúšťaných vôd.

13. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
14. Odpady, oplachové vody a akýkoľvek iný druh odpadov vznikajúci pri realizácii stavby (rekonštrukcie) je potrebné likvidovať oprávnenou organizáciou na takúto činnosť, v zmysle platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi a ku kolaudácii stavby je potrebné doklady o likvidácii predložiť.
15. Ku kolaudácii je potrebné predložiť osvedčenie o kalibrácii a certifikácii merného zariadenia.
16. Ku kolaudácii (k uvedeniu stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku) vypracovať a predložiť aktualizovaný prevádzkový poriadok ČOV na podmienky po rekonštrukcii ČOV, schválený vlastníkom a prevádzkovateľom stavby.
17. Podľa §26 vodného zákona navrhovaná stavba podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy. Vydané povolenie žiadame doručiť našej organizácii.

V podmienkach povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, t.j. **na vypúšťanie splaškových odpadových vôd do povrchových vôd**, navrhujeme určiť nasledovné:

18. Vzhľadom na novelu NV SR do povolenia na osobitné užívanie vôd na odtoku z ČOV požadujeme sledovať a limitovať:
CHSK_{Cr} p 125 mg/l
BSK₅ p 30 mg/l
NL p 30 mg/l
19. Kontrolu na odtoku odporúčame s početnosťou 4 x za rok, vzorka typu „b“. Počas skúšobnej prevádzky odporúčame odber vzoriek aj na vstupe do ČOV a sledovanie ukazovateľa N-NH₄ bez určenia limitnej hodnoty.
20. V prípade, že sa rozborom odpadových vôd preukáže, že technologické zariadenie ČOV neprečisťuje odpadové vody v súlade s limitnou hodnotou „p“, bude potrebné prijať potrebné opatrenia na nápravu.
21. Odbery a analýzy vzoriek odpadových vôd vykonávať akreditovaným laboratóriom, v súlade s § 5, ods. 14 NV SR č. 269/2010 Z.z., metódami odporúčanými v Prílohe č. 3 Časť B a časť C.
22. Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napríklad pri prívalových dažďoch, nárazovom topení snehu, havárii v čistiarni odpadových vôd a podobne.
23. Pravidelnou údržbou, čistením a včasnými opravami nedôjde k včasnému znehodnoteniu stavby a predĺži sa ich využiteľnosť.
24. Prípadné používanie látok a prípravkov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na čistiace procesy v ČOV je potrebné konzultovať s dodávateľom zariadenia.
25. Upozorňujeme na ustanovenie 79 ods. 4 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení platných predpisov, poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd nad 10 000 m³ za kalendárny rok alebo nad 1 000 m³ mesačne. Na základe tohto ustanovenia je potrebné merať množstvo vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd, a to mesačne a ročne a údaje uchovávať pre prípad kontroly. Poplatky sú príjmom SVP, š.p.. Vo veciach určovania skutočnej výšky poplatkov za užívanie vôd koná naša organizácia podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení platných predpisov.
26. Správca toku je oprávnený vykonávať kontrolu skutočného vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd v priebehu kalendárneho roka.

27. Likvidácia kalov z ČOV a iných odpadov z prevádzky ČOV bude zabezpečená cez oprávnenú organizáciu na takéto činnosti resp. na základe platného povolenia na nakladanie s kalmi.
28. Na prípadné zmeny v ČOV a s ňou spojené nakladanie s vodami je potrebné upozorniť správcu toku a následne ich s našou organizáciou odsúhlasiť.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:

29. Vyústenie kanalizácie (výustný objekt) je nutné prispôbiť miestnym pomerom tak, aby nezasahoval do prietočného profilu vodného toku. Uhol križovania prípojky s vodným tokom riešiť nie kolmo na os koryta, ale približne pod 60° uhlom.
30. Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodného toku. Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku žiadame upraviť, zhutniť a osiať trávou.
31. Breh opevniť minimálne 1,5 m nad a 1,5 m pod výustným objektom, opevnenie brehu vodného toku požadujeme lomovým kameňom, výustný objekt osadiť min. 30 cm nad dnom toku a ukončiť spätnou klapkou.
32. Výkopové práce ako aj samotnú realizáciu stavby žiadame realizovať efektívne, mimo dažďov a so zariadeniami v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do povrchových ani do podzemných vôd.
33. K začatiu, priebehu a ukončeniu prác prizvať zástupcu SVP, š.p., stredisko Orava a riadiť sa jeho pokynmi. (0914 325 866 alebo 0903 806 388).
34. Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby bezplatne doručiť geodetické zameranie a PD stavby, vykonané odborne spôsobilými osobami, v tlačenej a v digitálnej podobe (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg a pod.). Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.

Z hľadiska požiadaviek odboru správy majetku:

35. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie posudzovaná stavba „**Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná**“ sa bude realizovať na parcele reg. C KN par. číslo 21928, evidované na LV č. 1903 k.ú. Lomná vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., **podmieňujeme vydanie kolaudačného rozhodnutia uzatvorením odplatného zmluvného vzťahu na pozemkovú nehnuteľnosť** dotknutú stavbou. Typ zmluvného vzťahu pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia navrhujeme „Nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“, a to na základe osobitnej žiadosti stavebníka (investora), ktorú je potrebné zaslať na adresu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odbor správy majetku a hospodárskej správy, Karloveská 2, 841 04 Bratislava -Karlova Ves. K posúdeniu žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: PD v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, snímka zo ZBGIS, alebo ortofotomapa, na ktorej sú viditeľne vyznačené konkrétne časti parciel s vymedzeným rozsahom záberu (rozsah uviesť v m²), ktoré budú predmetom zmluvného vzťahu, stanoviská SVP, š.p., stanoviská a rozhodnutia iných štátnych orgánov, alebo miestnej samosprávy, ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy, ak boli vydané.

Upozornenia:

- Vodohospodársky významný vodný tok má v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, prístupové pásmo vo vzdialenosti min. 10,0m od brehových čiar vodných tokov. Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 v závislosti od šírky koryta, min. 6,0m od brehových čiar.

- Brehová čiara je priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia.
- Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplozenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.
- Uvedené ochranné pásmo je podľa zákona č. 364/2004, Z.z. a jeho novelizácií, § 49 správca oprávnený užívať pri výkone správy vodných tokov.
- Ak pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu výustného objektu, vzniknuté škody, ako aj náklady na uvedenie objektu do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať ich vlastník,
- V prípade, že výustný objekt bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav alebo s protipovodňovými opatreniami realizovanými na toku, vlastník objektu si zabezpečí jeho prispôbenie v požadovanom termíne.
- Spravovanie výustného objektu realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona a v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov.
- Pri výstavbe využiť len vhodné certifikované stavebné výrobky (mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri používaní, atď...), ktoré budú preukázané v kolaudačnom konaní.
- So vzniknutým odpadom nakladať podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení.
- Na prípadné zmeny stavby pred ako aj počas jej realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich našou organizáciou odsúhlasiť.
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Toto stanovisko je platné dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

S pozdravom

Príloha:
PD

Na vedomie
PS Orava

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Povodie horného Váhu, odštepný závod
Jančeka 36
034 01 Ružomberok -1-



Ing. Tibor Šenkár
riaditeľ
Povodia horného Váhu, odštepného závodu