

Krycí list rozpočtu v EUR

Zákamenné- Filipčík

Stavba :632 Kultúrne - osvetové centrum Lomná					
Objekt :1 Prípravovňa nápojov a jedál					
JKSO :		Miesto: Lomná		Zmluva č. _____	
				Dňa: 28.05.2014	
Odberateľ: Obec Lomná		IČO: 00314633		DIČ: 2020571685	
02954 Lomná				IČ DPH :	
Dodávateľ: DORSS s.r.o.		IČO: 46581022		DIČ: 2023487213	
02956 Zákamenné , Zákamenné 1327				IČ DPH : SK2023487213	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH :	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	910,35		910,35	6 Práce nadčas
2	PSV:	1 157,72	422,98	1 580,70	7 Murárske výpomocce
3	MCE:	141,45	128,61	270,06	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	2 209,52	551,59	2 761,11	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	St'ážené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spracoval:				E	Celkové náklady:
projektant, rozpočtár, cenár:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 2 761,11
Dátum:				22	DPH 20 % z: 2 761,11 552,22
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 3 313,33
				F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:				Dátum:	
Pečiatka:				Pečiatka:	
Podpis:				Podpis:	

Odberteľ: Obec Lomná

Dodávateľ: DORSS s.r.o.

Projektant:

Stavba :632 Kultúrne - osvetové centrum Lomná

Objekt :1 Pripravovňa nápojov a jedál

JKSO :

Dátum: 28.05.2014

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Zákamenné- Filipčík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	521,14	521,14		2,500	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	389,21	389,21		0,026	5,742
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	910,35	910,35		2,527	5,742
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútny vodovod	119,56	119,56		0,043	
725 - Zariadenie predmety	45,27	45,27		0,001	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	164,83	164,83		0,044	
735 - Vykurovacie telesá	12,26	12,26		0,000	0,046
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	12,26	12,26		0,000	0,046
764 - Konštrukcie klampiarske	10,95	10,95		0,002	0,001
766 - Konštrukcie stolárske	14,14	14,14			0,136
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	178,00	178,00		0,000	
76 - KONŠTRUKCIE	203,09	203,09		0,002	0,138
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	376,73	229,02	147,71	0,485	
77 - PODLAHY	376,73	229,02	147,71	0,485	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	779,50	504,23	275,27	2,247	
783 - Nátery	6,88	6,88		0,000	
784 - Maľby	37,41	37,41		0,014	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	823,79	548,52	275,27	2,262	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 580,70	1 157,72	422,98	2,795	0,184
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	270,06	141,45	128,61	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	270,06	141,45	128,61	0,000	
Za rozpočet celkom :	2 761,11	2 209,52	551,59	5,323	5,926

Odberateľ: Obec Lomná
Dodávateľ: DORSS s.r.o.

Projektant:

Stavba :632 Kultúrno - osvetové centrum Lomná
Objekt :1 Pripravovňa nápojov a jedál

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 28.05.2014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	1,369	m2	0,89	1,22	
2	612465112	Priprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	40,727	m2	2,75	112,00	
3	612465136	Vnútorňa omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	40,727	m2	6,79	276,54	
4	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT,strojne, ručne nanášaná hr.3 mm	7,957	m2	3,17	25,22	
5	632451063	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	18,757	m2	5,66	106,16	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			521,14	EUR		521,14	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
6	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	18,757	m2	1,96	36,76	
7	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	78,757	m2	1,00	78,76	
8	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	0,750	m3	67,20	50,40	
9	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	18,757	m2	2,47	46,33	
10	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	0,16	0,16	
11	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	1,000	kus	0,30	0,30	
12	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 2 m2	1,369	m2	4,28	5,86	
13	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	29,706	m2	1,77	52,58	
14	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	11,021	m2	4,59	50,59	
15	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	11,021	m2	2,23	24,58	
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,742	t	3,34	19,18	
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	22,968	t	0,17	3,90	
18	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,742	t	3,45	19,81	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			389,21	EUR		389,21	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			910,35	EUR		910,35	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
722 - Vnútorný vodovod							
19	722174021	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 16 x 2,7 mm	4,000	m	6,04	24,16	
20	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	6,000	m	5,99	35,94	
21	722181221	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 22 mm	10,000	m	1,56	15,60	
22	722208102	Montáž šróbenia 331 pozink G 3/4"	2,000	kus	3,33	6,66	
23	722220151	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	2,000	kus	2,97	5,94	
24	722235122	Kohút guľový plastový PPR DN 20	1,000	kus	7,31	7,31	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :1 Prípravovňa nápojov a jedál

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
25	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	10,000	m	0,70	7,00	
26	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	10,000	m	0,30	3,00	
27	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	1,000	kus	0,95	0,95	
28	722999904	Vnútrotný vodovod HZS T4 - sekacie práce	2,000	hod	6,50	13,00	
722 - Vnútrotný vodovod spolu :			119,56	EUR		119,56	
725 - Zariadenie predmety							
29	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	45,00	45,00	
30	725860811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,27	0,27	
725 - Zariadenie predmety spolu :			45,27	EUR		45,27	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			164,83	EUR		164,83	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
735 - Vykurovacie telesá							
31	735151822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm	1,000	kus	3,71	3,71	
32	735159230	Spätná montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1980mm okrem VSŽ a rúrk.	1,000	kus	8,55	8,55	
735 - Vykurovacie telesá spolu :			12,26	EUR		12,26	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			12,26	EUR		12,26	
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie klampiarske							
33	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	1,200	m	8,39	10,07	
34	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	1,200	m	0,73	0,88	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			10,95	EUR		10,95	
766 - Konštrukcie stolárske							
35	766411811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	5,701	m2	2,48	14,14	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			14,14	EUR		14,14	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
36	767.664	Okno plastové jednokridlové š/v 1200/1200mm	1,000	kus	178,00	178,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			178,00	EUR		178,00	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			203,09	EUR		203,09	
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
37	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 150x150 do tmelu	18,757	m2	10,85	203,51	
38	59764048	Dlaždica keramická 200/200/9	19,695	m2	7,50		147,71
39	771579792	Prípr. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	18,757	m2	1,36	25,51	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			376,73	EUR		229,02	147,71
77 - PODLAHY spolu :			376,73	EUR		229,02	147,71
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
40	781441107	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 200x200 do malty	32,770	m2	12,50	409,63	
41	597815600	Obkl. pórovinnové 2far. 200x200	34,409	m2	8,00		275,27
42	781494111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	23,650	m	4,00	94,60	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			779,50	EUR		504,23	275,27
783 - Nátery							
43	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email	0,980	m2	4,73	4,64	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :1 Prípravovňa nápojov a jedál

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
44	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	2,000	m	1,12	2,24	
		783 - Nátery spolu :	6,88	EUR		6,88	
		784 - Maľby					
45	784451972	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom v miestnostiach výšky do 3.8 m	26,722	m2	1,40	37,41	
		784 - Maľby spolu :	37,41	EUR		37,41	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	823,79	EUR		548,52	275,27
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 580,70	EUR		1 157,72	422,98
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
46	210010301	Škatuľa KP pristrojová bez zapojenia	1,000	kus	0,73	0,73	
47	345600D050	Škatuľa KP pristrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	1,000	kus	0,12		0,12
48	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	1,000	kus	3,11	3,11	
49	345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 škatule, šedá	1,000	kus	1,44		1,44
50	210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	2,61	2,61	
51	345363A211	Prepínač rad.5 3558A-05940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	1,000	kus	6,50		6,50
52	210110082	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	1,000	kus	3,18	3,18	
53	345308A201	Šporáková prípojka rad.3 3425A-0344 B, kompletná, biela	1,000	kus	11,50		11,50
54	210111022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus	3,52	14,08	
55	345410A201	Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B, kompletná (bez oc) biela	4,000	kus	4,79		19,16
56	210201019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	2,000	kus	5,88	11,76	
57	3474O0249	Žiarivka kompaktná 36W	4,000	kus	4,99		19,96
58	3479P004	Zapalovač S 10 4-65W	4,000	kus	0,47		1,88
59	3482B03110	Svietidlo žiarivkové IP20, 2x36W	2,000	kus	20,50		41,00
60	210800003	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 4	10,000	m	0,41	4,10	
61	341011M018	Vodič Cu : CYY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý	10,000	m	0,52		5,20
62	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	15,000	m	0,47	7,05	
63	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	15,000	m	0,61		9,15
64	210800116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	4,000	m	0,48	1,92	
65	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	4,000	m	1,62		6,48
66	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	0,485	%	6,00	2,91	
67	999990300	Podružný materiál	0,485	%	3,15		1,53
68	999990360	Doprava materiálu	1,234	%	3,80		4,69
69	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,00	7,00	
70	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	2,000	hod	7,00	14,00	
71	213290150	Drobné elektroinštalačné práce - sekacie práce	3,000	hod	7,00	21,00	
72	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	12,00	48,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	270,06	EUR		141,45	128,61
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	270,06	EUR		141,45	128,61
		Za rozpočet celkom :	2 761,11	EUR		2 209,52	551,59

Krycí list rozpočtu v EUR

Zákamenné- Filipčík

Stavba :632 Kultúro - osvetové centrum Lomná				
Objekt :2 Javisko				
JKSO :	Miesto: Lomná	Zmluva č.	Dňa: 28.05.2014	
Odberateľ: Obec Lomná 02954 Lomná		IČO: 00314633	DIČ: 2020571685 IČ DPH :	
Dodávateľ: DORSS s.r.o. 02956 Zákamenné , Zákamenné 1327		IČO: 46581022	DIČ: 2023487213 IČ DPH : SK2023487213	
Projektant:		IČO:	DIČ: IČ DPH :	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	79,11		79,11
2	PSV:	1 754,33	1 454,94	3 209,27
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	1 833,44	1 454,94	3 288,38
B	IN - individuálne náklady			
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomoci			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C	NUS - náklady umiestnenia staby			
11	Zariadenie staveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14:			
D	ON - ostatné náklady:			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 1 800,00			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Súčet riadkov 16 až 19: 1 800,00			
E	Celkové náklady:			
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 5 088,38			
22	DPH 20 % z: 5 088,38 1 017,68			
23				
24	Súčet riadkov 21 až 23: 6 106,06			
F	Odpočet - prípočet			
Rozpočet: Spracoval: <i>projektant, rozpočtár, cenár:</i> Dátum: Pečiatka: Podpis: <i>odberateľ, obstarávateľ:</i> Dátum: Pečiatka: Podpis:				
<i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i> Dátum: Pečiatka: Podpis: <i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i> Dátum: Pečiatka: Podpis:				

Odberateľ: Obec Lomná

Dodávateľ: DORSS s.r.o.

Projektant:

Stavba :632 Kultúrne - osvetové centrum Lomná

Objekt :2 Javisko

JKSO :

Dátum: 28.05.2014

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Základenné- Filipčík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	79,11	79,11		0,001	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	79,11	79,11		0,001	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
762 - Konštrukcie tesárske	2 069,28	614,34	1 454,94	0,266	1,560
763 - Konštrukcie - drevostavby	403,24	403,24		0,440	
766 - Konštrukcie stolárske	31,68	31,68			0,132
76 - KONŠTRUKCIE	2 504,20	1 049,26	1 454,94	0,707	1,692
775 - Podlahy vlysové a parketové	521,58	521,58		0,000	
77 - PODLAHY	521,58	521,58		0,000	
784 - Maľby	183,49	183,49		0,085	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	183,49	183,49		0,085	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 209,27	1 754,33	1 454,94	0,793	1,692
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	1 800,00	1 800,00			
Za rozpočet celkom :	5 088,38	3 633,44	1 454,94	0,795	1,692

Odberateľ: Obec Lomná

Dodávateľ: DORSS s.r.o.

Projektant:

Stavba :632 Kultúrno - osvetové centrum Lomná

Objekt :2 Javisko

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 28.05.2014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	64,000	m2	1,00	64,00	
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,693	t	3,34	5,65	
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	6,772	t	0,17	1,15	
4	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,693	t	3,45	5,84	
5	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,386	t	0,73	2,47	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			79,11	EUR		79,11	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			79,11	EUR		79,11	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
6	762111811	Demontáž stien a priečok z hraneného reziva	11,840	m2	1,07	12,67	
7	762512255	Položenie podláh z drevotriesk. dosiek na betón	44,466	m2	5,46	242,78	
8	6072A0403	Doska drevoštiepková OSB 3 P+D - 18 mm - 331403	51,136	m2	8,95		457,67
9	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm	43,326	m2	2,08	90,12	
10	762523108	Položenie podláh z fošien hobľovaných na zraz	44,466	m2	3,96	176,09	
11	611919010	Dĺžkovicová na pero-drážku 25/100mm l.tr.smrek	48,913	m2	13,00		635,87
12	762523913	Doplnenie podláh z hrub. dosiek na zraz, plocha 1-2 m2	1,140	m2	10,19	11,62	
13	605126220	Fošňa SM omietaná 2 50 170-240	0,063	m3	195,00		12,29
14	762524911	Doplnenie vankúšov hrúbky do 10 cm s nastavením	12,020	m	3,95	47,48	
15	605150080	Hranolček SM 1 S76-100 L100-175	0,132	m3	195,00		25,74
16	762526210	Montáž podlahových lišt	49,825	m	0,52	25,91	
17	614134320	Lišta okrajová SL-2	54,808	m	5,90		323,37
18	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	1,278	m3	6,00	7,67	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			2 069,28	EUR		614,34	1 454,94
763 - Konštrukcie - drevostavby							
19	763111243	Priečky sadrokartónové 15 mm GKFI 130 mm	11,860	m2	34,00	403,24	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			403,24	EUR		403,24	
766 - Konštrukcie stolárske							
20	766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	7,350	m2	3,66	26,90	
21	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	7,350	m2	0,65	4,78	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			31,68	EUR		31,68	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			2 504,20	EUR		1 049,26	1 454,94
77 - PODLAHY							
775 - Podlahy vlysové a parketové							
22	775591920	Úprava podlah drevených - vysatie povrchu	44,466	m2	0,05	2,22	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :2 Javisko

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23	775591929	Úprava podláh drevených - celkové lakovanie	44,466	m2	11,68	519,36	
		775 - Podlahy výšové a parketové spolu :	521,58	EUR		521,58	
		77 - PODLAHY spolu :	521,58	EUR		521,58	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		784 - Maľby					
24	784451972	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom v miestnostiach výšky do 3.8 m	152,910	m2	1,20	183,49	
		784 - Maľby spolu :	183,49	EUR		183,49	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	183,49	EUR		183,49	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 209,27	EUR		1 754,33	1 454,94
		OSTATNÉ					
25	9999999001	Opona zamat, možnosť zatvárania a otvárania	1,000	kpl	1 800,00	1 800,00	
		<i>Uchytenie: Bežky s guľíčkovými ložiskami pre hlavnú oponu, horizontálne bežky, lano pre mechanické ovládanie, oprava kladiek a mechanických rumpalov</i>					
		<i>Rozmery opony: Hlavná opona 100% riasená, materiál zámat, farba bordo, horizontálny pohyb (14,00 x 4,20m, rozdelená na dve 7,0m zvlnené časti)</i>					
		OSTATNÉ spolu :	1 800,00	EUR		1 800,00	
		Za rozpočet celkom :	5 088,38	EUR		3 633,44	1 454,94

Krycí list rozpočtu v EUR

Zákamenné- Filipčík

Stavba :632 Kultúro - osvetové centrum Lomná					
Objekt :4 Sociálne zariadenie					
JKSO :		Miesto: Lomná		Zmluva č. _____	
				Dňa: 28.05.2014	
Odberateľ: Obec Lomná		IČO: 00314633		DIČ: 2020571685	
02954 Lomná				IČ DPH :	
Dodávateľ: DORSS s.r.o.		IČO: 46581022		DIČ: 2023487213	
02956 Zákamenné , Zákamenné 1327				IČ DPH : SK2023487213	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH :	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	4 326,76	313,46	4 640,22	6 Práce nadčas
2	PSV:	5 804,93	1 582,62	7 387,55	7 Murárske výpomocce
3	MCE:	489,60	376,09	865,69	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	10 621,29	2 272,17	12 893,46	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spracoval:				E	Celkové náklady:
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 12 893,46
Dátum:				22	DPH 20 % z: 12 893,46 2 578,69
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 15 472,15
				F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:				Dátum:	
Pečiatka:				Pečiatka:	
Podpis:				Podpis:	

Odberateľ: Obec Lomná

Dodávateľ: DORSS s.r.o.

Projektant:

Stavba :632 Kultúrne - osvetové centrum Lomná

Objekt :4 Sociálne zariadenie

JKSO :

Dátum: 28.05.2014

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Zákamenné- Filipčík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	82,04	82,04			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	983,84	983,84		5,308	
5 - KOMUNIKÁCIE	84,01	55,36	28,65	2,292	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 177,56	1 955,15	222,41	10,989	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 312,77	1 250,37	62,40	1,441	19,668
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 640,22	4 326,76	313,46	20,032	19,668
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	96,53	96,53		0,101	
71 - IZOLÁCIE	96,53	96,53		0,101	
721 - Vnútna kanalizácia	351,68	351,68		0,054	0,003
722 - Vnútny vodovod	425,42	425,42		0,142	0,047
725 - Zariaďovacie predmety	1 551,34	1 551,34		0,301	0,095
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 328,44	2 328,44		0,498	0,145
733 - Rozvod potrubia	301,43	301,43		0,060	
734 - Armatúry	6,26	6,26		0,000	0,002
735 - Vykurovacie telesá	316,58	316,58		0,162	0,033
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	624,27	624,27		0,222	0,035
764 - Konštrukcie klampiarske	22,69	22,69		0,004	0,001
766 - Konštrukcie stolárske	757,68	235,68	522,00	0,269	0,140
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	682,62	536,73	145,89	0,170	
76 - KONŠTRUKCIE	1 462,99	795,10	667,89	0,444	0,141
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	553,05	342,83	210,22	0,693	
775 - Podlahy vlysové a parketové	13,35	13,35			
77 - PODLAHY	566,40	356,18	210,22	0,693	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 960,83	1 256,32	704,51	6,126	
783 - Nátery	208,14	208,14		0,010	
784 - Maľby	139,95	139,95		0,065	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 308,92	1 604,41	704,51	6,202	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	7 387,55	5 804,93	1 582,62	8,162	0,322
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	601,62	378,05	223,57	0,090	
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí	264,07	111,55	152,52	0,003	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	865,69	489,60	376,09	0,093	
Za rozpočet celkom :	12 893,46	10 621,29	2 272,17	28,289	19,990

Odberateľ: Obec Lomná

Dodávateľ: DORSS s.r.o.

Projektant:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 28.05.2014

Stavba :632 Kultúrno - osvetové centrum Lomná

Objekt :4 Sociálne zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	2,385	m3	27,61	65,85	
2	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	2,385	m3	6,79	16,19	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			82,04	EUR		82,04	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
3	317142500	Preklady nenosné Porfix 1000x100x250 mm	5,000	kus	8,67	43,35	
4	317142580	Preklady nenosné Porfix 1200x125x250 mm	1,000	kus	11,99	11,99	
5	342272620	Priečky PORFIX 500x250x75 hr.75 mm	18,204	m2	13,34	242,84	
6	342272630	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	9,144	m2	16,03	146,58	
7	342272640	Priečky PORFIX 500x250x125 hr.125 mm	24,068	m2	19,05	458,50	
8	342291112	Ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou	11,755	m	2,75	32,33	
9	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	18,700	m	2,58	48,25	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			983,84	EUR		983,84	
5 - KOMUNIKÁCIE							
10	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	3,234	m2	1,68	5,43	
11	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	3,234	m2	7,43	24,03	
12	596211110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	3,234	m2	8,01	25,90	
13	592451800	Dlažba zámková 20x20x6cm šedá	3,331	m2	8,60		28,65
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			84,01	EUR		55,36	28,65
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
14	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	10,320	m2	0,89	9,18	
15	611461111	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky stropov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	17,550	m2	2,74	48,09	
16	611473111	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká	17,550	m2	7,20	126,36	
17	612465112	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	102,015	m2	2,75	280,54	
18	612465114	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	102,832	m2	0,48	49,36	
19	612465136	Vnúťorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	102,015	m2	6,00	612,09	
20	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT,strojne, ručne nanášaná hr.3 mm	12,553	m2	3,17	39,79	
21	612481119	Príplatok za potiahnutie vnútorných stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	102,015	m2	2,48	253,00	
22	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	0,936	m3	108,31	101,38	
23	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	1,260	m3	106,92	134,72	
24	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny t oceľ. hlad. hr. do 8 cm	1,260	m3	17,57	22,14	
25	632451063	Poter pieskocement. min. 25 MPa oceľ. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	25,830	m2	5,66	146,20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :4 Sociálne zariadenie

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26	642944121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	9,000	kus	13,92	125,28	
27	553300770	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm	4,000	kus	17,20		68,80
28	553300900	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm	1,000	kus	17,91		17,91
29	553319610	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm	4,000	kus	21,50		86,00
30	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	2,600	m	2,70	7,02	
31	6119A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	2,600	m	14,50		37,70
32	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	3,000	pár	4,00		12,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			2 177,56	EUR		1 955,15	222,41
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
33	939922720	Osadenie betónových minipalisád 11,5/11,5/30-35 cm, váha 9-10,5 kg/kus	26,000	kus	4,35	113,10	
34	592282715	Palisáda - mini Premac 11,5x11,5x30cm farba sivá	26,000	kus	2,40		62,40
35	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	17,550	m2	1,96	34,40	
36	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	37,825	m2	1,00	37,83	
37	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	14,164	m2	2,49	35,27	
38	962032241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	2,802	m3	15,86	44,44	
39	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	0,922	m2	3,94	3,63	
40	963042819	Búranie schodísk. stupňov betónových zhotovených na mieste	4,200	m	3,65	15,33	
41	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	1,540	m3	67,20	103,49	
42	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	15,397	m2	1,42	21,86	
43	967031742	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 10 cm	1,230	m2	4,02	4,94	
44	967031744	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 30 cm	0,342	m2	11,83	4,05	
45	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	2,000	kus	0,16	0,32	
46	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	5,000	kus	0,30	1,50	
47	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	0,720	m2	7,20	5,18	
48	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	6,000	m2	6,28	37,68	
49	974042577	Vysekanie rýh v betóne, dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	15,900	m	10,00	159,00	
50	975053131	Viacrad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 800 kg/m	18,000	m	7,00	126,00	
51	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	48,460	m2	4,59	222,43	
52	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	6,720	m2	2,23	14,99	
53	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,668	t	6,34	124,70	
54	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	78,672	t	0,17	13,37	
55	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	19,668	t	6,45	126,86	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			1 312,77	EUR		1 250,37	62,40
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			4 640,22	EUR		4 326,76	313,46
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
56	711.411	Izolácia proti vode vodorovná 1x Hydrobit 1x NAP	17,550	m2	5,50	96,53	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			96,53	EUR		96,53	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :4 Sociálne zariadenie

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
71 - IZOLÁCIE spolu :			96,53	EUR		96,53	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútna kanalizácia							
57	721170966	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 140	1,000	kus	10,00	10,00	
58	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	12,000	m	9,00	108,00	
59	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	11,000	m	10,20	112,20	
60	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	4,000	m	12,30	49,20	
61	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	5,000	m	7,32	36,60	
62	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	6,000	kus	1,46	8,76	
63	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	4,000	kus	2,40	9,60	
64	721220801	Demontáž podlahových vpustí DN 70	1,000	kus	2,28	2,28	
65	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	32,000	m	0,47	15,04	
721 - Vnútna kanalizácia spolu :			351,68	EUR		351,68	
722 - Vnútny vodovod							
66	722130801	Demontáž potrubia z ocele. rúrok závitových DN do 25	13,400	m	1,24	16,62	
67	722130802	Demontáž potrubia z ocele. rúrok závitových DN do 40	5,000	m	1,49	7,45	
68	722174021	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 16 x 2,7 mm	8,000	m	6,04	48,32	
69	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	27,000	m	5,99	161,73	
70	722181211	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do 22 mm	20,000	m	1,28	25,60	
71	722181221	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 22 mm	15,000	m	1,56	23,40	
72	722208102	Montáž šróbenia 331 pozink G 3/4"	1,000	kus	3,33	3,33	
73	722220151	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	14,000	kus	2,97	41,58	
74	722220862	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	1,000	kus	0,87	0,87	
75	722235122	Kohút guľový plastový PPR DN 20	2,000	kus	7,31	14,62	
76	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	35,000	m	0,50	17,50	
77	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	35,000	m	0,30	10,50	
78	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	0,95	1,90	
79	722999904	Vnútny vodovod HZS T4 - sekacie práce	8,000	hod	6,50	52,00	
722 - Vnútny vodovod spolu :			425,42	EUR		425,42	
725 - Zariadenie predmety							
80	725.101	ZT - WC kombi	4,000	kompl	119,00	476,00	
81	725.103	ZT - WC pre imobilných	1,000	kompl	220,00	220,00	
82	725.121	ZT - pisoár s nádržkou	1,000	kompl	122,00	122,00	
83	725.211	ZT - umývadlo s batériou	3,000	kompl	98,00	294,00	
84	725.212	ZT - umývadlo pre imobilných s batériou	1,000	kompl	119,30	119,30	
85	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržkou	3,000	súbor	4,01	12,03	
86	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	2,66	5,32	
87	725530132	Zásobník elektr. tlakový vč. ventila EZ 80 C	1,000	súbor	298,00	298,00	
88	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	5,000	kus	0,83	4,15	
89	725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	2,000	kus	0,27	0,54	
725 - Zariadenie predmety spolu :			1 551,34	EUR		1 551,34	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :4 Sociálne zariadenie

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			2 328,44 EUR		2 328,44		
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
733 - Rozvod potrubia							
90	733111423	Potrubie z rúrok záv. zvr. zosil. nízkotl. stredot. DN 15	8,000	m	8,94	71,52	
91	733111424	Potrubie z rúrok záv. zvr. zosil. nízkotl. stredot. DN 20	9,800	m	9,70	95,06	
92	733111425	Potrubie z rúrok záv. zvr. zosil. nízkotl. stredot. DN 25	7,200	m	12,79	92,09	
93	733113113	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	4,000	kus	2,19	8,76	
94	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	25,000	m	0,20	5,00	
95	733999904	Rozvod potrubia, HZS T4 - sekacie práce	4,000	hod	7,25	29,00	
733 - Rozvod potrubia spolu :			301,43 EUR		301,43		
734 - Armatúry							
96	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	2,000	kus	3,13	6,26	
734 - Armatúry spolu :			6,26 EUR		6,26		
735 - Vykurovacie telesá							
97	735.161	Vykurovacie teleso panelové dvojradové v. 600mm dl. 1020mm	2,000	m2	152,00	304,00	
98	735221832	Demontáž registrov z rúrok hlad. DN 80 dl. do 3m pram. 2	1,000	kus	5,33	5,33	
99	735999904	Vypustenie a napustenie systému vodou	1,000	kpl	7,25	7,25	
735 - Vykurovacie telesá spolu :			316,58 EUR		316,58		
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			624,27 EUR		624,27		
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie klampiarske							
100	764410250	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	2,600	m	8,39	21,81	
101	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	1,200	m	0,73	0,88	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			22,69 EUR		22,69		
766 - Konštrukcie stolárske							
102	766.112	Obklad stien smrekovcom hr. 15mm s dreveným podkladným roštom	5,813	m2	27,00	156,95	
103	766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	7,820	m2	3,66	28,62	
104	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	7,820	m2	0,65	5,08	
105	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	8,000	kus	4,98	39,84	
106	611617140	Dvere vnútorné plné 60x197 vrátane kovania	4,000	kus	56,00		224,00
107	611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 vrátane kovania	4,000	kus	59,00		236,00
108	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	5,19	5,19	
109	611617260	Dvere vnútorné plné 90x197 vrátane kovania	1,000	kus	62,00		62,00
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			757,68 EUR		235,68		522,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
110	767.613	Okno plastové jednokridlové š/v 800/570mm	2,000	kus	125,00	250,00	
111	767.614	Okno plastové jednokridlové š/v 960/960mm	1,000	kus	153,00	153,00	
112	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	161,120	kg	0,83	133,73	
113	133843250	Tyč oceľová U S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 100	0,161	t	906,18		145,89
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			682,62 EUR		536,73		145,89
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			1 462,99 EUR		795,10		667,89

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :4 Sociálne zariadenie

Základenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
114	771444113	Montáž soklov hutn.rovných do flexib.lep.do 12cm	7,200	m	2,39	17,21	
115	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 150x150 do tmelu	26,112	m2	10,85	283,32	
116	59764048	Dlaždica keramická 200/200/9	28,029	m2	7,50		210,22
117	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	26,112	m2	0,26	6,79	
118	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	26,112	m2	1,36	35,51	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			553,05	EUR		342,83	210,22
775 - Podlahy vlysové a parketové							
119	775511810	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami pribíjanými	8,616	m2	1,55	13,35	
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :			13,35	EUR		13,35	
77 - PODLAHY spolu :			566,40	EUR		356,18	210,22
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
120	781441107	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 200x200 do malty	89,462	m2	12,00	1 073,54	
121	597815600	Obkl. pórovinové 2far. 200x200	93,935	m2	7,50		704,51
122	781494111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	38,000	m	4,81	182,78	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			1 960,83	EUR		1 256,32	704,51
783 - Nátery							
123	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	13,836	m2	4,73	65,44	
124	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	5,156	m2	1,65	8,51	
125	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	25,000	m	1,12	28,00	
126	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	25,000	m	0,38	9,50	
127	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	5,813	m2	4,79	27,84	
128	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien	8,740	m2	4,23	36,97	
129	783812920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	8,280	m2	3,85	31,88	
783 - Nátery spolu :			208,14	EUR		208,14	
784 - Maľby							
130	784451972	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom v miestnostiach výšky do 3.8 m	116,623	m2	1,20	139,95	
784 - Maľby spolu :			139,95	EUR		139,95	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			2 308,92	EUR		1 604,41	704,51
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			7 387,55	EUR		5 804,93	1 582,62
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
131	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	9,000	kus	0,73	6,57	
132	345600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	9,000	kus	0,12		1,08
133	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	8,000	kus	3,11	24,88	
134	345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 škatule, šedá	8,000	kus	1,44		11,52
135	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	6,000	kus	2,20	13,20	
136	345350A211	Spínač rad.1 3558A-06940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	6,000	kus	5,70		34,20
137	210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	2,000	kus	2,61	5,22	
138	345363A211	Prepínač rad.5 3558A-05940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	2,000	kus	6,50		13,00
139	210110082	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	1,000	kus	3,18	3,18	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :4 Sociálne zariadenie

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
140	345308A201	Šporáková prípojka rad.3 3425A-0344 B, kompletná, biela	1,000	kus	11,00		11,00
141	210111031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	1,000	kus	3,37	3,37	
142	345420A241	Zásuvka 1-nás. 5518A-2999 B, zapustená, kompletná, s viečkom (oc) IP44, biela	1,000	kus	6,05		6,05
143	210200063	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W	9,000	kus	5,54	49,86	
144	3471P0036	Žiarovka 60W E27 230V	9,000	kus	1,22		10,98
145	3483M00001	Svietidlo žiarovkové E27 max. 100W, IP54	9,000	kus	6,40		57,60
146	210800003	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 4	10,000	m	0,41	4,10	
147	341011M018	Vodič Cu : CYY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý	10,000	m	0,52		5,20
148	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	45,900	m	0,47	21,57	
149	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	45,900	m	0,61		28,00
150	210800116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	20,000	m	0,48	9,60	
151	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	20,000	m	1,62		32,40
152	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	1,416	%	6,00	8,50	
153	999990300	Podružný materiál	1,416	%	3,15		4,46
154	999990360	Doprava materiálu	2,125	%	3,80		8,08
155	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	4,000	hod	7,50	30,00	
156	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	4,000	hod	7,50	30,00	
157	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	4,000	hod	7,50	30,00	
158	213290150	Drobné elektroinštalačné práce - sekacie práce	6,000	hod	7,00	42,00	
159	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	12,00	96,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			601,62	EUR		378,05	223,57
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí							
160	240010213	Montáž : Ventilátor axiálny	5,000	kus	16,00	80,00	
161	4291D0102	Ventilátor axiálny 100 T s časovým dobehom, prietok - 85 m3/h	5,000	kus	25,00		125,00
162	240080001	Montáž : Potrubie kruhové d 100	4,500	m	7,01	31,55	
163	429814620	T kus 100/100	3,000	kus	3,09		9,27
164	429817890	Rúra d 100 L 1000	5,000	m	3,65		18,25
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu :			264,07	EUR		111,55	152,52
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			865,69	EUR		489,60	376,09
Za rozpočet celkom :			12 893,46	EUR		10 621,29	2 272,17

Krycí list rozpočtu v EUR

Zákamenné- Filipčík

Stavba :632 Kultúro - osvetové centrum Lomná					
Objekt :3 Balkón					
JKSO :		Miesto: Lomná		Zmluva č. _____	
				Dňa: 28.05.2014	
Odberateľ: Obec Lomná		IČO: 00314633		DIČ: 2020571685	
02954 Lomná				IČ DPH :	
Dodávateľ: DORSS s.r.o.		IČO: 46581022		DIČ: 2023487213	
02956 Zákamenné , Zákamenné 1327				IČ DPH : SK2023487213	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH :	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	521,96		521,96	6 Práce nadčas
2	PSV:	7 605,17	316,16	7 921,33	7 Murárske výpomocy
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	8 127,13	316,16	8 443,29	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spracoval:				E	Celkové náklady:
projektant, rozpočtár, cenár:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 8 443,29
Dátum:				22	DPH 20 % z: 8 443,29 1 688,66
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 10 131,95
odberateľ, obstarávateľ:				F	Odpočít - prípočet
Dátum:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Pečiatka:				Dátum:	
Podpis:				Pečiatka:	
				Podpis:	

Odberateľ: Obec Lomná

Dodávateľ: DORSS s.r.o.

Projektant:

Stavba :632 Kultúrno - osvetové centrum Lomná

Objekt :3 Balkón

JKSO :

Dátum: 28.05.2014

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Zákamenné- Filipčík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	337,43	337,43		1,034	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	184,53	184,53		0,130	0,370
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	521,96	521,96		1,164	0,370
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
762 - Konštrukcie tesárske	44,66	44,66			0,644
766 - Konštrukcie stolárske	135,89	135,89			0,567
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 225,00	2 225,00		0,808	
76 - KONŠTRUKCIE	2 405,55	2 405,55		0,808	1,211
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	248,04	193,93	54,11	0,415	
772 - Podlahy z prírodného kameňa	879,84	879,84		2,228	
775 - Podlahy vlysové a parketové	3 666,71	3 666,71		4,263	
77 - PODLAHY	4 794,59	4 740,48	54,11	6,906	
782 - Obklady z kameňa	371,94	109,89	262,05	1,212	
783 - Nátery	281,93	281,93		0,030	
784 - Maľby	67,32	67,32		0,031	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	721,19	459,14	262,05	1,274	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	7 921,33	7 605,17	316,16	8,989	1,211
Za rozpočet celkom :	8 443,29	8 127,13	316,16	10,154	1,581

Odberateľ: Obec Lomná

Dodávateľ: DORSS s.r.o.

Projektant:

Stavba :632 Kultúrne - osvetové centrum Lomná

Objekt :3 Balkón

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 28.05.2014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Základenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	19,290	m2	0,89	17,17	
2	612465112	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	31,530	m2	2,75	86,71	
3	612465136	Vnútomá omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	31,530	m2	3,79	119,50	
4	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT,strojne, ručne nanášaná hr.3 mm	31,530	m2	3,17	99,95	
5	633811111	Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - odstránenie náteru	8,010	m2	1,76	14,10	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			337,43	EUR		337,43	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
6	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	21,960	m2	3,10	68,08	
7	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	66,270	m2	1,00	66,27	
8	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	10,000	m	3,13	31,30	
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,582	t	6,34	10,03	
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	6,328	t	0,17	1,08	
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,582	t	3,45	5,46	
12	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,164	t	0,73	2,31	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			184,53	EUR		184,53	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			521,96	EUR		521,96	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
13	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm	21,470	m2	2,08	44,66	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			44,66	EUR		44,66	
766 - Konštrukcie stolárske							
14	766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	31,530	m2	3,66	115,40	
15	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	31,530	m2	0,65	20,49	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			135,89	EUR		135,89	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
16	767.151	Mádlo rovné nerezové	18,600	m	65,00	1 209,00	
17	767.161	Zábradlie schodiskové nerezové s drev. madlom	6,350	m	160,00	1 016,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			2 225,00	EUR		2 225,00	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			2 405,55	EUR		2 405,55	

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :3 Balkón

Zákamenné- Filípčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18	771441114	Montáž soklov hutn.rovných do malty do 15cm	26,900	m	3,14	84,47	
19	771444113	Montáž soklov hutn.rovných do flexib.lep.do 12cm	45,800	m	2,39	109,46	
20	59764048	Dlaždica keramická 200/200/9	7,214	m2	7,50		54,11
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			248,04	EUR		193,93	54,11
772 - Podlahy z prírodného kameňa							
21	772.211	Obklad schodiskových stupňov z kamených dosiek hr. 20mm	18,000	m	39,00	702,00	
22	772.411	Obklad soklikov rovných z kameňa hr. 20mm	18,000	m	9,88	177,84	
772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu :			879,84	EUR		879,84	
775 - Podlahy vlysové a parketové							
23	775.511	Podlaha drevená dubová hr.15mm so soklíkom a vyrovn. poterom	66,270	m2	40,00	2 650,80	
24	775511810	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami pribíjanými	66,270	m2	1,55	102,72	
25	775591919	Úprava podlah drevených - brúsenie celkové	66,270	m2	3,05	202,12	
26	775591920	Úprava podlah drevených - vysatie povrchu	66,270	m2	0,05	3,31	
27	775591929	Úprava podláh drevených - celkové lakovanie	66,270	m2	10,68	707,76	
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :			3 666,71	EUR		3 666,71	
77 - PODLAHY spolu :			4 794,59	EUR		4 740,48	54,11
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
782 - Obklady z kameňa							
28	782611324	Montáž obkladov parapetov z mäkkých kameňov hr. 40-50mm	6,510	m2	16,88	109,89	
29	583838410	Doska dlažbová pravouhlá hr.3 cm, parapet balkóna	7,487	m2	35,00		262,05
782 - Obklady z kameňa spolu :			371,94	EUR		109,89	262,05
783 - Nátery							
30	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	13,230	m2	6,20	82,03	
31	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	13,230	m2	1,36	17,99	
32	783812920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	47,250	m2	3,85	181,91	
783 - Nátery spolu :			281,93	EUR		281,93	
784 - Maľby							
33	784451972	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom v miestnostiach výšky do 3.8 m	56,100	m2	1,20	67,32	
784 - Maľby spolu :			67,32	EUR		67,32	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			721,19	EUR		459,14	262,05
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			7 921,33	EUR		7 605,17	316,16
Za rozpočet celkom :			8 443,29	EUR		8 127,13	316,16

Zákazenné - Filipčík

Súhrnný list stavby - rozpočet

Stavba:	Stavba :632 Kultúrne - osvetové centrum Lomná
Miesto:	Lomná
JKSO :	

Odberateľ:	Obec Lomná	IČO:	00314633
Adresa:	02954 Lomná	DlČ:	2020571685

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR - Prehľad podzákaziek stavby

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :632 Kultúrne - osvetové centrum Lomná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Objekt : 1 Pripravná nápojov a jedál	2 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,11	552,22	0,00	3 313,33
... Objekt : 2 Javisko	3 288,38	1 800,00	0,00	0,00	0,00	5 088,38	1 017,68	0,00	6 106,06
... Objekt : 3 Balkón	8 443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443,29	1 688,66	0,00	10 131,95
... Objekt : 4 Sociálne zariadenie	12 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893,46	2 578,69	0,00	15 472,15
Suma spolu:	27 386,24	1 800,00	0,00	0,00	0,00	29 186,24	5 837,25	0,00	35 023,49