

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 01/05/2020 zo dňa 07.07.2020

uzavretej medzi zmluvnými stranami:

Obec Lomná

Lomná 22
029 54 Lomná
IČO: 00314633
DIČ: 2020571685
Zastúpená: Jozef Kresťan, starosta obce
tel.: 043/5572212
Bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu: 4002916002/5600
IBAN: SK95 5600 0000 0040 0291 6002
v ďalšom ako **objednávateľ**

Stanislav Žibek – stavebná firma

029 54 Lomná 77
Zastúpený: Stanislav Žibek
IČO: 35094931
DIČ: 1020469538
IČ DPH: SK1020469538
Bankové spojenie: VÚB Námestovo
Číslo účtu: 3007040332/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0030 0704 0332
Spoločnosť je zapísaná v ŽR OÚ Námestovo,
číslo živ.registra: 507-4047
v ďalšom ako **zhotoviteľ**

za nasledovných podmienok:

Názov diela: „**Modernizácia športových plôch-výstavba šatní a sociálnych zariadení**“

III. Predmet plnenia

Predmet zmluvy oproti pôvodnej zmluve o dielo č.01/05/2020 zo dňa 07.07.2020 sa mení nasledovne: Zmluvné strany sa dohodli na zmene stavby na základe predloženej novej projektovej dokumentácie vypracovanej v septembri 2020 Ing. Jozefom Florekom. Tieto práce navyše tvoria prílohu č.1 k tomuto dodatku.

V. Cena diela

Na základe prílohy č.1 k tomuto dodatku zmluvy o dielo sa mení cena za dielo nasledovne:

Pôvodná zmluvná cena o dielo:	88.115,07 € bez DPH
Naviac a menej práce:	4.712,79 € bez DPH
Cena po zmene:	92.827,86 € bez DPH
DPH 20%	18.565,57 €
Cena celkom	111.393,43 € s DPH

XV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s dodatkom k tejto zmluve oboznámili, a na znak súhlasu dodatok podpísali prostredníctvom svojich zástupcov.
2. Všetky ostatné body zmluvy o dielo č. 01/05/2020 zo dňa 07.07.2020 ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok bol vypracovaný vo dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.
4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúcu do kategórie povinná osoba v súlade s §2 podľa Zákona č.211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri podľa §47a Zák.č.546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Lomnej dňa: 18.12.2020

V Námestove dňa: 18.12.2020

za objednávateľa:

Jozef Kresťan
starosta obce



za zhotoviteľa:

STANISLAV ŽIBEK - STAVEBNÁ FIRMA
029 54 Lomná 77
IČO: 35 094 931 TC DPH: SK1020469538
Stanislav Žibek
majiteľ firmy

Staviteľ: Obec Lomná

Staviteľ: Stanislav Žibek - stavebná firma

Projektant:

Stavba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení

Dodatok č.1 Zmena hrubej stavby na základe predloženej novej projektovej dokumentácie

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 18.12.2020

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do do 100 m a do 100 m3	-18,000	m3	2,05	-36,90	
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	-26,250	m3	9,12	- 239,40	
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	-26,250	m3	0,77	-20,21	
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	-42,290	m3	23,78	-1 005,66	
5	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	-42,290	m3	3,12	- 131,94	
6	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	42,952	m3	16,84	723,31	
7	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	42,952	m3	1,14	48,97	
8	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	1,296	m3	44,20	57,28	
9	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	1,296	m3	3,20	4,15	
10	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	64,124	m3	1,62	103,88	
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	-32,256	m3	2,83	-91,28	
12	583310004200	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	-58,061	t	12,08		- 701,38
13	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	15,490	m3	12,87	199,36	
14	583310004200	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	15,380	t	12,08		185,79
15	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	-23,991	m3	14,22	- 341,15	
16	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	2,889	t	18,50		53,45
17	175103111	Obsyp objektu základov so zhutnením	11,856	m3	15,91	188,63	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			-1 003,10	EUR		- 540,96	- 462,14
2 - ZÁKLADY							
18	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	0,150	m2	10,13	1,52	
19	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	0,150	m2	3,28	0,49	
20	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI	-0,121	t	949,77	- 114,92	
21	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	2,525	m3	156,80	395,92	
22	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x20 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	1,672	m3	136,91	228,91	
23	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	-1,389	m3	87,43	- 121,44	
24	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	0,031	t	1 309,94	40,61	
25	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,017	t	628,17	10,68	
26	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	1,341	m3	97,30	130,48	
27	275351217	Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, zhotovenie	1,440	m2	11,36	16,36	
28	275351218	Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, odstránenie	1,440	m2	3,69	5,31	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Jatok č.1 Zmena hrubej stavby na základe predloženej novej projektovej dokumentácie

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 - ZÁKLADY spolu:			593,92	EUR		593,92	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
29	311231513	Murovanie stien nosných (m3) z tehál pálených z tehál POROTHERM 25 P+D P15 MVC 2,5	10,610	m3	58,16	617,08	
30	5961D0225	Tehla Porotherm 25 375x250x238mm	476,813	kus			
31	311236532	Murovanie stien nosných (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti P 8 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238)	71,044	m3	56,30	3 999,78	
32	999990003	Paletovanie tehál a balenie do fólie	82,000	hod	12,35	1 012,70	
33	596130006500	Tehla POROTHERM 38 Ti , P8, šxlxv 380x250x238 mm, na klasickú maltu	-1 575,140	kus	2,01		-3 166,03
34	596130006510	Tehla Leierplan 38 N+F, šxlxv 380x250x249 mm	900,000	kus	1,36		1 224,00
35	999990300	Doprava materiálu Traktor Johndeer	25,000	Sh	25,00		625,00
36	311275671	Murovanie stien nosných (m3) z tvárníc PORFIX hr. 250 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500)	-9,930	m3	41,28	-409,91	
37	595310003300	Tvárnica PORFIX P2-440 PDK/HL, šxlxv 250x500x250 mm	-324,115	kus	3,29		-1 066,34
38	317161130	Preklady keramické POROTHERM 238/70/1000 mm	10,000	kus	20,27	202,70	
39	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	9,000	kus	17,12	154,08	
40	317166101	Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	-2,000	kus	12,77	-25,54	
41	317166111	Nosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	-8,000	kus	15,21	-121,68	
42	317166114	Nosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	-2,000	kus	23,05	-46,10	
43	317166131	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	-2,000	kus	11,13	-22,26	
44	317166143	Samonosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	-2,000	kus	17,89	-35,78	
45	330321310	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C16/20	1,140	m3	130,08	148,29	
46	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	6,000	m2	17,22	103,32	
47	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	6,000	m2	2,74	16,44	
48	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	0,098	t	1 484,13	145,44	
49	342244170	Steny a priečky POROTHERM 17,5 P+D P12 hr. 175 mm	50,488	m2	14,51	732,58	
50	5961D0226	Tehla Porotherm 17,5 375x175x238mm P12 (10,7ks/m2)	55,000	kus	2,14		117,70
51	342273300	Murovanie priečok z tvárníc PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	-39,960	m2	10,83	-432,77	
52	595310004100	Tvárnica priečkovka PORFIX P2-500 HL, šxlxv 100x500x250 mm	-326,074	kus	0,84		-273,90
53	342273325	Murovanie priečok z tvárníc PORFIX hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500)	-12,120	m2	11,40	-138,17	
54	595310004200	Tvárnica priečkovka PORFIX P2-500 HL, šxlxv 125x500x250 mm	-98,899	kus	1,04		-102,85
55	342273350	Murovanie priečok z tvárníc PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	-34,475	m2	12,39	-427,15	
56	595310004300	Tvárnica priečkovka PORFIX P2-500 HL, šxlxv 150x500x250 mm	-281,316	kus	1,27		-357,27
57	342273360	Murovanie priečok z tvárníc PORFIX hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (200x250x500)	-38,835	m2	13,40	-520,39	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Jatok č.1 Zmena hrubej stavby na základe predloženej novej projektovej dokumentácie

Základenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
58	595310004400	Tvárnica priečkovka PORFIX P2-500 HL, šxlxv 200x500x250 mm	- 316,894	kus	1,70		- 538,72
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			1 414,25	EUR		4 952,66	-3 538,41
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
59	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	-0,575	m3	99,79		-57,38
60	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	-3,830	m2	9,84		-37,69
61	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	-3,830	m2	4,13		-15,82
62	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	-3,830	m2	6,38		-24,44
63	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	-3,830	m2	2,04		-7,81
64	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	-0,051	t	1 383,18		-70,54
65	411362073	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI, d /8 mm, veľkosť ôk 20 x 20	45,430	m2	4,84		219,88
66	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	6,390	m3	103,38		660,60
67	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	12,120	m2	7,49		90,78
68	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	12,120	m2	2,76		33,45
69	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	0,189	t	1 330,71		251,50
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			1 042,53	EUR		1 042,53	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
70	625981152	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami XPS hr. 50 mm	28,720	m2	19,26		553,15
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			553,15	EUR		553,15	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
71	919734210	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	21,980	m	14,03		308,38
72	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	191,580	m2	1,83		350,59
73	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	191,580	m2	0,93		178,17
74	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	1,295	m3	166,41		215,50
75	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	61,109	t	8,13		496,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			1 549,46	EUR		1 549,46	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			4 150,21	EUR		8 150,76	-4 000,55
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútna kanalizácia							
76	721171109	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	31,000	m	17,70		548,70
77	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	4,000	kus	2,85		11,40
78	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	6,000	kus	4,25		25,50
79	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,063	t	21,32		1,34

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

atok č.1 Zmena hrubej stavby na základe predloženej novej projektovej dokumentácie

Zákamenné- Filipčík

Or. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:			586,94	EUR		586,94	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:			586,94	EUR		586,94	
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
80	762311103	Montáž kotevných želiez	18,000	kus	6,67	120,06	
81	762313112	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	36,000	kus	1,86	66,96	
82	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	198,000	m	7,55	1 494,90	
83	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 120-224 cm2	68,000	m	9,22	626,96	
84	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 224-288 cm2	-35,200	m	12,28	- 432,26	
85	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 288-450 cm2	-16,100	m	13,32	- 214,45	
86	605420000200	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, dl. 4000-6000 mm	1,591	m3	176,38		280,62
87	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	- 152,950	m2	4,26	- 651,57	
88	605110009800	Dosky a fošne zo smreku neopracované omietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	-3,671	m3	142,54		- 523,26
89	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	22,400	m	0,39	8,74	
90	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	0,011	m3	176,38		1,94
91	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	194,700	m2	1,96	381,61	
92	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	1,568	m3	176,38		276,56
93	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	-1,443	m3	55,53	-80,13	
94	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	-0,246	t	49,36	-12,14	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:			1 344,54	EUR		1 308,68	35,86
764 - Konštrukcie klampiarske							
95	764172004	Škridlóvé tabule Diamant plus 35 povrch PES sklon do 45°	194,700	m2	12,07	2 350,03	
96	764172071	Štítové lemovanie vrchné sklon do 45°	23,600	m	6,63	156,47	
97	764172081	Hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45°	16,500	m	13,69	225,89	
98	764172106	Odvetranie hrebeňa vrabčiak (hrebeň proti hlodavcom) sklon do 45°	34,000	kus	1,81	61,54	
99	764172126	Snehová zábrana LE sklon do 45°	18,000	m	9,59	172,62	
100	764174327	Škridloplech, odkvapové lemovanie 2 m r.š.200 mm matný polyester sklon od 30° do 45°	33,000	m	5,77	190,41	
101	764201111	Montáž oplechovania odkvapov r.š. do 200 mm	33,000	m	3,42	112,86	
102	5966A1659	Plech odkvapový pod fóliu r.š.210mm	17,000	kus	8,58		145,86
103	764313281	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	- 152,950	m2	32,29	-4 938,76	
104	764331661	Zastrešenie vetracia mriežka š. 52 mm	33,000	m	2,36	77,88	
105	764331663	Zastrešenie vetraci pás perforovaný	33,000	m	2,35	77,55	
106	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	16,900	m	14,59	246,57	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Príloha č.1 Zmena hrubej stavby na základe predloženej novej projektovej dokumentácie

Základenné- Filipčík

Jr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
107	764421440	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	-51,200	m	9,88	-505,86	
108	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	3,700	m	10,90	40,33	
109	764751132	Koleno rúry odkvapovej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	6,000	kus	11,85	71,10	
110	764761232	Kotlík kruh žľab z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	2,000	kus	9,22	18,44	
111	764901169	Zakr šíkm striech podstr hydr fólia EXTRA 170P s páskou	194,700	m2	2,32	451,70	
112	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	-0,451	t	59,06	-26,64	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:			-1 072,01	EUR		-1 217,87	145,86
76 - KONŠTRUKCIE spolu:			272,53	EUR		90,81	181,72
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
113	783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB	-139,460	m2	4,28	-596,89	
783 - Nátery spolu:			-596,89	EUR		-596,89	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:			-596,89	EUR		-596,89	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			262,58	EUR		80,86	181,72
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
114	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	3,000	m	1,83	5,49	
115	3456581000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna	3,000	m	1,24		3,72
116	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	10,000	m	4,34	43,40	
117	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn D 8 mm	4,400	kg	1,33		5,85
118	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	34,000	m	4,34	147,56	
119	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	36,560	kg	1,33		48,62
120	210220244	Svorka FeZn spojovacia SR 03	4,000	kus	4,02	16,08	
121	3549040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny	4,000	kus	0,91		3,64
122	210220245	Svorka FeZn spojovacia SR02	4,000	kus	5,60	22,40	
123	3549040A43	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciú pásku 30x4	4,000	kus	0,81		3,24
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			300,00	EUR		234,93	65,07
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			300,00	EUR		234,93	65,07
Za rozpočet celkom :			4 712,79	EUR		8 466,55	-3 753,76

STANISLAV ŽIBEK - STAVEBNÁ FIRMA

029 54 Lomná 77

IČO: 35 094 931 IČ DPH:SK1020469538